



OBČINA SVETA ANA
Občinski svet

20. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA
OBČINE SVETA ANA

SREDA, 19. OKTOBER 2022, OB 16. URI

(GRADIVO)

OKTOBER

2022



OBČINA SVETA ANA
Občinski svet

Številka: 03202-1/2018
Datum: 12. 10. 2022

Na podlagi 21. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Sveta Ana (MUV št. 21/2020)

sklicujem
20. redno sejo Občinskega sveta Občine Sveta Ana, ki bo v

sredo, 19. oktober 2022, ob 16. uri,

v prostorih Občine Sveta Ana, Sveta Ana v Slov. gor. 17, sejna soba.

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

1. Ugotovitev sklepčnosti
2. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 19. redne seje
3. Potrditev dnevnega reda
4. Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Sveta Ana – prva obravnava
5. Predlog sistemizacije delovnih mest za področje predšolske vzgoje v Osnovni šoli Sveta Ana za šolsko leto 2022/2023
6. Odlok o rebalansu proračuna Občine Sveta Ana za leto 2022
7. Odlok o proračunu Občine Sveta na za leto 2023 – prva obravnava
8. Volitve predstavnikov v volilno telo za volitve člana Državnega sveta in za določitev kandidata za člana Državnega sveta
9. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v občini Sveta Ana
10. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k. o. Krivi Vrh
11. Pobude in vprašanja

Prosim za zanesljivo udeležbo!

Silvo SLAČEK, dipl. ekon., inž. gr.
ŽUPAN

POJASNILO K PREDLAGANEM DNEVNEM REDU:

K točki 4

Gradivo je priloženo

K točki 5

Gradivo je priloženo

K točki 6

Gradivo je priloženo

K točki 7

Gradivo je priloženo

K točki 8

Gradivo je priloženo

K točki 9

Gradivo je priloženo

K točki 10

Gradivo je priloženo



2

OBČINA SVETA ANA
Občinski svet

Številka: 03202-1/2018
Datum: 12. 10. 2022

PREDLOG

SKLEPA O
POTRĐITVI SKLEPOV
19. REDNE SEJE

PREDLAGATELJ: Župan Občine Sveta Ana

GRADIVO PRIPRAVIL: Občinska uprava, Renata Trajbar Kurbus

PREDLOG SKLEPA:

- Na podlagi 36. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 60/2007, 94/2007) in 30. člena Poslovnika Občinskega sveta občine Sveta Ana (MUV št. 21/2020) Občinski svet potrdi sklepe 19. redne seje Občinskega sveta Občine Sveta Ana, kot so priloženi (sklep št. 183 do 193).



OBČINA SVETA ANA
Občinski svet

Številka: 03202-1/2018

Datum: 6. 7. 2022

ZAPISNIK

**19. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE SVETA ANA,
KI JE BILA 6. JULIJA 2022**

Seja je potekala v sejni sobi občine Sveta Ana, Sv. Ana v Slov. gor. 17, Sveta Ana.

Sejo je vodil župan Silvo SLAČEK.

Prisotni člani OS:

Martin Breznik, Viktor Kapl, Silvo Nikl, Bernarda Potočnik, Karl Škrlec, Roman Režonja (do 18. ure), Breda Špindler in Drago Ruhitel ter Dušan Kokol

Neopravičeno odsotni člani OS: /

Opravičeno odsotni člani OS:

Ostali prisotni:

Silvo Slaček - župan, občinska uprava: Renata Trajbar Kurbus - direktorica občinske uprave in Petra Golob

Miran Jug – direktor Mariborskega vodovoda d.o.o., pri točki 5

Jasmina Trojner Kraner in Goran Rebernik – predstavnika družbe AGJ d.o.o., pri točki 6. in 7.

Seja se je pričela ob 16.00 uri ob navzočnost devet (9) svetnikov.

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

1. Ugotovitev sklepčnosti
2. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 18. redne seje
3. Potrditev dnevnega reda
4. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Skupne občinske uprave Maribor – skrajšan postopek
5. Elaborat gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Sveta Ana za leto 2022
6. Program izvajanja obvezne lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in odpadne vode v Občini Sveta Ana za obdobje od 2022 do 2025

7. Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev obvezne javne službe odvajanja in čiščenja odpadne vode ter omrežnine za uporabo javnih infrastrukturnih objektov in naprav v Občini Sveta Ana za leto 2022
8. Sklep o potrditvi cen storitev pogrebne in pokopališke dejavnosti v občini Sveta Ana
9. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije
10. Sklep o imenovanju predstavnika ustanoviteljic v svet javnega zavoda javni lekarniški zavod mariborske lekarne Maribor
11. Pobude in vprašanja

K točki 2

PREGLED IN POTRDIŠTEV ZAPISNIKA IN SKLEPOV 18. REDNE SEJE

Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Na pripravljena zapisnika ni bilo pripomb, zato je župan dal na glasovanje naslednji sklep.

Sklep št. 183

Občinski svet je potrdil sklepe 18. redne seje, z dne 20. 4. 2022 Občinskega sveta Občine Sveta Ana.

Navzočih je bilo devet (9) svetnikov.

Za je glasovalo devet (9) svetnikov.

Sklep **je bil sprejet**.

K točki 3

POTRDIŠTEV DNEVNEGA REDA

Dnevni red so svetniki prejeli s sklicem seje. Župan je na podlagi določil 31. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Sveta Ana (MUV št. 21/2020) predlagal, da se dnevni red razširi z novo točko dnevnega reda, saj je potreba po tej točki bila izkazana po sklicu seje. Svetnikom je bilo izročeno gradivo za dodatno točko dnevnega reda.

Župan da na glasovanje razširitev dnevnega reda z novo točko - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje občine Sveta Ana – skrajšan postopek.

Sklep št. 184

Na podlagi 4. odst. 31. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Sveta Ana se sprejme predlog župana, da se obstoječi dnevni red 19. redne seje razširi z novo točko dnevnega reda - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje občine Sveta Ana – skrajšan postopek.

Novo točka dnevnega reda je nova 7. točka, preostale točke se preštevilčijo.

Navzočih je bilo devet (9) svetnikov.

Za je glasovalo devet (9) svetnikov.

Sklep **je bil sprejet**.

Župan da na glasovanje predlog dnevnega reda 19. redne seje v celoti.

Sklep št. 185

Na podlagi 5. odst. 31. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Sveta Ana se sprejme dnevni red 19. redne seje, kot je predložen in sicer:

4. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Skupne občinske uprave Maribor – skrajšan postopek
5. Elaborat gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Sveta Ana za leto 2022
6. Program izvajanja obvezne lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in odpadne vode v Občini Sveta Ana za obdobje od 2022 do 2025
7. Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev obvezne javne službe odvajanja in čiščenja odpadne vode ter omrežnine za uporabo javnih infrastrukturnih objektov in naprav v Občini Sveta Ana za leto 2022
8. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje občine Sveta Ana – skrajšan postopek
9. Sklep o potrditvi cen storitev pogrebne in pokopališke dejavnosti v občini Sveta Ana
10. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije
11. Sklep o imenovanju predstavnika ustanoviteljic v svet javnega zavoda javni lekarniški zavod mariborske lekarne Maribor
12. Pobude in vprašanja

Navzočih je bilo devet (9) svetnikov.

Za je glasovalo devet (9) svetnikov.

Sklep **je bil** sprejet.

K točki 4

ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI SKUPNE OBČINSKE UPRAVE MARIBOR – SKRAJŠAN POSTOPEK

Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Župan je povzel vsebino sprememb odloka in sicer gre za združitev predvidenih dveh služb v enotno Skupno službo civilne zaščite in požarnega varstva.

Razpravljal je svetnik Viktor Kapl.

Sklep št. 186

Na podlagi 15. člena Statua Občine Sveta Ana (MUV, št. 8/2019 je Občinski svet Občine Sveta Ana v skladu z 49.a členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl.US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 11/18 - ZSPDSL-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 26.člena Zakona o financiranju občin – ZFO – 1C (Uradni list RS, št. 71/2017, 21/18 – popr. in 80/20 – ZIUOOPE) se sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Skupne občinske uprave Maribor.

Navzočih je bilo devet (9) svetnikov.

Za je glasovalo devet (9) svetnikov.

Sklep **je bil sprejet**

K točki 5

ELABORAT GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE OSKRBE S PITNO VODO V OBČINI SVETA ANA ZA LETO 2022

Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Župan je podal uvod in povedal, da je Mariborski vodovod d. o. o. pripravil skupen Elaborat za vse občine z območja UE Lenart, zato so predstavniki občin že obravnavali to gradivo.

Obrazložitev Elaborata je podal direktor družbe Miran Jug in navedel razloge za dvig vodarine.

Razpravljali so svetniki: Viktor Kapl, Breda Špindler, Drago Ruhitel, Karl Škrlec.

Sklep št. 187

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Sveta Ana (MUV, št. 8/2019) se Občinski svet Občine Sveta Ana seznanil z Novelacijo elaborata gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo za leto 2022, ki ga je pripravila družba Mariborskega vodovoda d.o.o

Sprejme se predlagana cena vodarine, kot jo predlaga Občinska uprava Občine Sveta Ana, ki znaša 1,034815 €/m³ za leto 2022, brez ddv.

Navzočih je bilo devet (9) svetnikov.

Za je glasovalo devet (9) svetnikov.

Sklep **je bil sprejet**.

K TOČKI 6

PROGRAM IZVAJANJA OBVEZNE LOKALNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNE IN ODPADNE VODE V OBČINI SVETA ANA ZA OBDOBJE OD 2022 DO 2025

Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Župan je podal uvod in besedo predal predstavnikoma družbe AGJ d.o.o., ki je pripravila predmetno gradivo.

Razpravljala sta svetnika Martin Breznik in Drago Ruhitel. Po razpravi je župan dal na glasovanje naslednji

Sklep št. 188

Na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja – MEDO (Uradni list RS, št. 87/2012 in 109/2012), Uredbe o odvajanju in čiščenju Komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15 in 76/17) ter Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode Občine Sveta Ana (MUV, št. 7/2013) se sprejme Program izvajanja obvezne lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in

padavinske odpadne vode v občini Sveta Ana v slov. gor., za obdobje od 2022 do 2025.

Navzočih je bilo osem (8) svetnikov.
Za je glasovalo osem (8) svetnikov.

Sklep je bil sprejet.

K točki 7

ELABORAT O OBLIKOVANJU CENE IZVAJANJA STORITEV OBVEZNE JAVNE SLUŽBE ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNE VODE TER OMREŽNINE ZA UPORABO JAVNIH INFRASTRUKTURNIH OBJEKTOV IN NAPRAV V OBČINI SVETA ANA ZA LETO 2022

Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Župan je podal uvod in besedo predal predstavnikoma družbe AGJ d.o.o., ki je pripravila predmetno gradivo.

Razpravljala sta svetnika Martin Breznik in Drago Ruhitel. Po razpravi je župan dal na glasovanje naslednji

Sklep št. 189

Na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12 in 76/2017), in določil Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Sveta Ana (MUV, št. 7/2013) in 15. člena Statuta Občine Sveta Ana (MUV, št. 8/2019) se potrdi:

- Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev obvezne javne službe odvajanja in čiščenja odpadne vode ter omrežnine za uporabo javnih infrastrukturnih objektov in naprav v Občini Sveta Ana za leto 2022.

- Cena je sestavljena iz omrežnine, cene opravljanja storitev in okoljske dajatve. Cena storitve gospodarske javne službe odvajanja komunalne odpadne vode je **0,2203 EUR** na m³ odvedene vode (brez DDV).

Omrežnina za odvajanje komunalnih odpadnih voda:

Omrežnina za odvajanje odpadnih voda	Priključek	OMR na priključek (€/mes)
	DN ≤ 20	5,0693 €
20 < DN < 40	15,2079 €	
40 ≤ DN < 50	50,6930 €	
50 ≤ DN < 65	76,0395 €	
65 ≤ DN < 80	152,0790 €	
80 ≤ DN < 100	253,4650 €	
100 ≤ DN < 150	506,9300 €	
150 ≤ DN	1.013,8600 €	

- Cena je sestavljena iz omrežnine in cene opravljanja storitev. Cena storitve gospodarske javne službe čiščenja komunalne odpadne vode je **0,7409 EUR** na m³ odvedene vode (brez DDV).

Omrežnina za čiščenje komunalnih odpadnih vod je:

Omrežnina za čiščenje odpadnih voda	Priključek	OMR na priključek (€/mes)
	DN ≤ 20	3,8529 €
	20 < DN < 40	11,5587 €
	40 ≤ DN < 50	38,5290 €
	50 ≤ DN < 65	57,7935 €
	65 ≤ DN < 80	115,5870 €
	80 ≤ DN < 100	192,6450 €
	100 ≤ DN < 150	385,2900 €
	150 ≤ DN	770,5800 €

- Cena storitev, povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami so naslednje:

Storitev	Cena (brez DDV)
Odvoz grezničnih gošč na m ³ dobavljene vode	0,2931€/m ³
Odvoz mulja iz male ČN na m ³ dobavljene vode	0,2931€/m ³

- Cene pričnejo veljati s 1. 8. 2022. Sklep se objavi v MUV-u.

Navzočih je bilo osem (8) svetnikov.
Za je glasovalo sedem (8) svetnikov.

Sklep **je bil** sprejet.

K točki 8

ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PODLAGAH ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA ZA OBSTOJEČO KOMUNALNO OPREMO ZA OBMOČJE OBČINE SVETA ANA – SKRAJŠAN POSTOPEK

Gradivo so svetniki prejeli pred samo sejo. Župan je podal uvod in predal besedo direktorici občinske uprave.

Razprave ni bilo, zato je dal župan na glasovanje naslednji sklep:

Sklep št. 190

Na podlagi 230. in 242. v povezavi z 296. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21),), 21. člena Uredbe o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno

opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 20/19, 30/19 – popravek, 34/19 in 199/21 – ZUreP-3) in 15. člena Statuta občine Sveta Ana (MUV, št. 08/19), se sprejme sprememba Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje občine Sveta Ana, v skrajšanem postopku.

Navzočih je bilo osem (8) svetnikov.

Za je glasovalo osem (8) svetnikov.

Sklep je bil sprejet.

K točki 9

SKLEP O POTRDTVI CEN STORITEV POGREBNE IN POKOPALIŠKE DEJAVNOSTI V OBČINI SVETA ANA

Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Župan je podal uvod in besedo predal javni uslužbenki Petri Golob, svetovalki I. za družbene dejavnosti, kulturo in turizem.

Razpravljali so Viktor Kapl, Drago Ruhitel, Silvo Nikl, Martin Breznik, Karl Škrlec in Breda Špindler. Po razpravi je župan dal na glasovanje naslednji sklep:

Sklep št. 191

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Sveta Ana (MUV, št. 9/2018) in 45. člena Odloka o pokopališkem redu v Občini Sveta Ana (MUV, št. 28/2018), se potrdijo cene storitev pogrebne in pokopališke dejavnosti v Občini Sveta Ana in sicer:

Opis storitve	Cena brez DDV v eur	DDV v eur <small>* po veljavni stopnji DDV na dan sprejema</small>	Cena z DDV v eur
<u>OBČINA:</u>			
Uporaba mrliške vežice: 2 ali več dni Na dan pogreba	60,00 40,00	13,20 8,80	73,20 48,80
Grobnina (cena letnega najema GM):			
- enojni grob (1 m x 2 m)	20,00 30,00	4,40 6,60	24,40 36,60
- družinski grob (1,8 m x 2 m)	20,00	4,40	24,40
- žarni grob (1,2 x 1 m)	20,00	4,40	24,40
- žarni zid (0,3 x 0,6 m)			
Prva ureditev – žarni grob (enkratni strošek ob najemu)	245,90	54,10	300,00
Prva ureditev – žarni zid (enkratni strošek ob najemu)	122,95	27,05	150,00
Prostor za raztros pepela	32,79	7,21	40,00
<u>IZVAJALEC POGREBNE DEJAVNOSTI:</u>			
Izkop in zasutje grobne jame (nedelja in prazniki +50%)	170,00	37,40	207,40
Žarni pokop	40,00	3,80	43,80
Pogrebno moštvo 1 oseba (nedelja ali praznik + 50%)	33,20	3,15	36,35
Prva ureditev groba:			
- enojni in družinski grob	50,00	4,75	54,75

- žarni grob ali raztros pepela	30,00	2,85	32,85
Ekshumacija-prekop	340,00	74,80	414,80
Prekop žare	40,00	8,80	48,80
Vgradnja žarne niše	50,00	4,75	54,75

- Z veljavnostjo tega sklepa preneha veljavnost Sklepa o potrditvi cen storitev pogrebne in pokopališke dejavnosti v Občini Sveta Ana z dne 23. 2. 2022 (MUV, št. 3/2022).

- sklep začne veljati naslednji dan po objavi v MUV.

Navzočih je bilo osem (8) svetnikov.

Za je glasovalo osem (8) svetnikov.

Sklep **je bil** sprejet.

K točki 10

SKLEP O IMENOVANJU OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE

Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Župan je podal uvod in besedo predal direktorici občinske uprave.

Razprave ni bilo, zato je dal župan na glasovanje naslednji sklep:

Sklep št. 192

Na podlagi 35. in 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (ZLV, Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17, 93/20 - odl. US) in določil Statuta Občine Sveta Ana (MUV, št. 8/2019), se v Občinsko volilno komisijo imenujejo:

- Aleksander Tušek, univ. dipl. prav., roj. 30. 9. 1973, Ob Gozdu 4, 2230 Lenart v Slov. gor., predsednik
- mag. Nataša Ciraj, univ. dipl. prav, roj. 4. 6. 1979, Krivi Vrh 1/d, 2233 Sveta Ana v Slov. gor., namestnica predsednika,
- Petra Kapl, roj. 7. 7. 1979, Dražen Vrh 56, 2233 Sveta Ana v Slov. gor., članica
- Lara Trojner, roj. 14. 12. 2001, Zg. Ščavnica 1 A, namestnica člana
- Tadeja Radovanović, roj. 15. 3. 1981, Krivi Vrh 3 b, 2233 Sveta Ana v Slov. gor., članica
- Jožef Roškar, roj. 1. 2. 1972, Kremberk 48, 2233 Sveta Ana v Slov. gor., namestnik člana
- Anja Špindler, roj. 5. 8. 1995, Zg. Ščavnica 31, 2233 Sveta Ana v Slov. gor., članica
- Polona Muršec Kaučič, roj. 16. 12. 1988, 2233 Sveta An v Slov. gor., namestnica člana.

Mandat Občinske volilne komisije traja 4 leta oz. za mandatno dobo občinskega sveta. Občinska volilna komisija ima sedež na naslovu: Občina Sveta Ana, Sv. Ana v Slov. gor. 17, 2233 Sveta Ana v Slov. goricah.

Sklep se objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.

Navzočih je bilo osem (8) svetnikov.

Za je glasovalo osem (8) svetnikov.

Sklep **je bil** sprejet.

K točki 11

IMENOVANJE PREDSTAVNIKA USTANOVITELJIC V SVET JAVNEGA ZAVODA JAVNI LEKARNIŠKI ZAVOD MARIBORSKE LEKARNE MARIBOR

Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Župan je podal uvod in besedo predal direktorici občinske uprave.

Razprave ni bilo, zato je dal župan na glasovanje naslednji sklep:

Sklep št. 193

Na podlagi 12. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Javni lekarniški zavod Mariborske lekarne Maribor (MUV, št. 30/2021, Uradno glasilo občin ustanoviteljic 64/2021 in sklepa št. 34/ Sveta ustanoviteljic JLZ Mariborske lekarne Maribor, sprejetega dne 11.5.2022, se Drago ŽURA imenuje za predstavnika ustanoviteljic v svet javnega zavoda Javni lekarniški zavod Mariborske lekarne Maribor.

Navzočih je bilo osem (8) svetnikov.

Za je glasovalo osem (8) svetnikov.

Sklep **je bil** sprejet.

K točki 12

POBUDE IN VPRAŠANJA

Župan Silvo SLAČEK

Svetnike seznanili s težavami, da zaradi neuspeha pri pridobitvi javnih del s težavo uspemo vzdrževati vse javne površine, saj so le-te v prejšnjih letih večino urejevali javni delavci. Prav tako ima tudi občinski delavec težave z zdravstvenim stanjem in ne zmore večjih naporov.

Breda Špindler

Kako je z izgradnjo PSO, zakaj dela stojijo?

Župan ji odgovori, da je do zamude prišlo zaradi tehničnih težav pri pripravi PZI dokumentacija, a da projekt kljub temu teče naprej. Prišlo bo do kasnejše realizacije.

Kako je z delovnim časom pošte? Po njenih informacijah so se okoliške občine uspele s pošto dogovoriti o ugodnejšem delovnem času?

Župan ji odgovori, da imamo glede delovanja pošte težave že nekaj časa, da so vsa naša prizadevanja za drug delovni čas niso bila uspešna.

Karl Škrlec

Kako je z vzdrževanjem igrišča v Lokavcu? V času največje košnje je kosilnica bila na servisu?

Župan mu odgovori, da je športno društvo prepozno uredilo servis kosilnice, zato je trava medtem časom tudi zrasla. Kdaj kosijo je v pristojnosti samega društva.

Minula neurja so pokazala, da nas vsako nepravilno ravnanje drago stane. Vse je zoorano do cestnega roba. Kaj bomo naredili? Škodo potem nosi občina.

Župan pove, da se strinja z ugotovitvami svetnika Karla Škrleca. Zaradi ravnanja določenih kmetov, mora te posledice nositi občina.

Drago Ruhitel,

doda, da je zaradi takega ravnanja zeleni pas v sosednji Republiki Avstriji 4 m.

Silvo Nikl

Zanima me kaj je to z bankomatom pri občinski stavbi?

Župan mu pove, da je že sam posredoval na NKBM d. d. zaradi nedelujočega bankomata. Žal je prišlo do okvare in je popravilo trajalo dalj čas. Zdaj bankomat dela nemoteno.

Na koncu je župan vse svetnike povabil, da se v čim večjem številu udeležijo občinskih prireditev, ki bodo v sklopu 24. občinskega praznika.

S tem je bil izčrpan dnevni red 19. seje Občinskega sveta občine Sveta Ana, zato je župan ob 20. uri sejo zaključil.

Zapisala:
Renata Trajbar Kurbus

Silvo SLAČEK, dipl. ekon., inž. gr.
ŽUPAN OBČINE SVETA ANA



OBČINA SVETA ANA
Občinski svet

4

Številka: 35051-2/2011
Datum: 12. 10. 2022

ODLOK O
OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU OBČINE SVETA ANA
USKLAJENI PREDLOG

- prva obravnava

PREDLAGATELJ: Župan občine Sveta Ana

GRADIVO PRIPRAVIL: ZUM d. o. o., Grajska ulica 7, Maribor in občinska uprava

PREDLOG SKLEPA:

Na podlagi 52. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO, 61/17 – ZUreP-2, 199/2021 - ZUreP-3) in 15. člena Statuta Občine Sveta Ana (MUV, št. 8/2019) Občinski svet Občine Sveta Ana sprejeme Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Sveta Ana, na prvi obravnavi, kot je predložen.

PRIPRAVLJAVEC:



OBČINA SVETA ANA

Sveta Ana v Slov. goricah 17, 2233 Sv. Ana v Slov. goricah

OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT OBČINE SVETA ANA

USKLAJENI PREDLOG

ODLOK

Št. naloge: 18050

Datum izdelave: oktober 2022

Izdelovalec: ZUM urbanizem planiranje, projektiranje d.o.o., Grajska ul. 7, 2000 Maribor

Na podlagi 52. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) in 15. člena Statuta Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 39/10 in 107/10 ter Medobčinski uradni vestnik, št. 06/14) je Občinski svet Občine Sveta Ana na svoji seji dne.... sprejel

ODLOK
O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU OBČINE SVETA ANA
(usklajeni predlog)

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen
(predmet odloka)

Občina Sveta Ana s tem odlokom sprejme Občinski prostorski načrt Občine Sveta Ana (v nadaljnjem besedilu: OPN).

2. člen
(namen in vloga OPN)

(1) OPN določa cilje, zasnovo in usmeritve prostorskega razvoja občine, namensko rabo prostora ter prostorske izvedbene pogoje za posege v prostor.

(2) OPN je podlaga za prostorske ureditve lokalnega pomena, za pripravo projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja in občinskih podrobnih prostorskih načrtov (v nadaljevanju: OPPN).

3. člen
(vsebina in oblika OPN)

(1) OPN sestavljata strateški in izvedbeni del v tekstualni in grafični obliki ter priloge. Izdelan je v analogni in digitalni obliki. V primeru morebitne razlike v delu vsebine OPN med analogno in digitalno obliko velja analogna.

(2) Vsebina tekstualnega dela OPN:

I. UVODNE DOLOČBE

II. STRATEŠKI DEL

1. Izhodišča in cilji prostorskega razvoja občine
2. Zasnova prostorskega razvoja občine
3. Zasnova gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena in grajenega javnega dobra
4. Območja naselij
5. Okvirna območja razpršene poselitve
6. Usmeritve za prostorski razvoj občine
 - 6.1 Usmeritve za razvoj poselitve in celovito prenovu
 - 6.2 Usmeritve za razvoj v krajini

- 6.3 Usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč
- 6.4 Usmeritve za določitev prostorskih izvedbenih pogojev

III. IZVEDBENI DEL

- 1. Enote urejanja prostora
- 2. Območja namenske rabe prostora
- 3. Prostorski izvedbeni pogoji
 - 3.1 Splošni prostorski izvedbeni pogoji
 - 3.2 Podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji za enote urejanja prostora
- 4. Območja urejanja s podrobnejšimi prostorskimi akti

IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

(3) Vsebina grafičnega dela OPN:

GRAFIČNI PRIKAZI STRATEŠKEGA DELA (vsi v merilu 1 : 30.000):

- I. Zasnova prostorskega razvoja občine
- II. Zasnova gospodarske javne infrastrukture
 - II.1 Zasnova prometnega omrežja
 - II.2 Zasnova elektronskih komunikacij, energetike, komunalnega in vodnega gospodarstva ter varstva okolja
- III. Območja naselij in okvirna območja razpršene poselitve
- IV. Usmeritve za razvoj poselitve in dejavnosti
- V. Usmeritve za razvoj v krajini
- VI. Usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč

GRAFIČNI PRIKAZI IZVEDBENEGA DELA:

- 1. Pregledna karta Občine Sveta Ana z razdelitvijo na liste (M 1 : 35.000)
- 2. Pregledna karta občine s prikazom osnovne namenske rabe in ključnih omrežij gospodarske javne infrastrukture (M 1 : 30.000)
- 3. Prikaz območij enot urejanja prostora, osnovne oziroma podrobnejše namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev (M 1 : 5.000)
- 4. Prikaz območij enot urejanja prostora in gospodarske javne infrastrukture (M 1 : 5.000)
- 5. Prikaz podrobnejših prostorskih izvedbenih pogojev za posamezno enoto urejanja prostora
 - 5.1 Enota urejanja prostora SA-11 (M : 1.1000)

Legenda

(4) Priloge:

- Izvleček iz hierarhično višjih prostorskih aktov
- Prikaz stanja prostora (ZUM urbanizem, planiranje, projektiranje d.o.o., št. naloge 18008, julij 2021)
- Urbanistični načrt za naselja Sveta Ana v Slovenskih goricah (ZUM urbanizem, planiranje, projektiranje d.o.o., št. naloge 18050, november 2018)
- Seznam strokovnih podlag, na katerih temeljijo rešitve v OPN
- Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora
- Obrazložitev in utemeljitev OPN
- Povzetek za javnost

4. člen

(pomen kratic)

Kratice, uporabljene v tem odloku, imajo naslednji pomen:

- AV: oblikovanje stavb po avtohtonih vzorcih
- BTP: bruto tlorisna površina
- CC-SI: veljavni predpis o razvrščanju objektov
- DOF: digitalni ortofoto (načrt, karta, posnetek)
- EN: eno in dvostanovanjske stavbe v nizu – dvojček in vrstne hiše
- EO: enostavni objekt, določen v veljavnem predpisu, ki razvršča objekte glede na zahtevnost gradnje, in določen v sorodnih predpisih
- EP: eno in dvostanovanjske prostostoječe stavbe
- EUP: enota urejanja prostora
- FOBP: faktor odprtih bivalnih površin
- FZ: faktor zazidanosti parcele namenjene gradnji
- FZP: faktor zelenih površin
- GIO: gradbeno inženirski objekti
- GJI: gradbeno inženirski objekti, naprave in vodi v okviru gospodarske javne infrastrukture
- LEK: lokalni energetska koncept
- NO: nezahtevni objekti, določen v veljavnem predpisu, ki razvršča objekte glede na zahtevnost gradnje, in določen v sorodnih predpisih
- NRP: namenska raba prostora
- NUP: nosilec urejanja prostora
- OdSPRS: Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Ur. l. RS, št. 76/04)
- ONRP: osnovna namenska raba prostora
- OPN: občinski prostorski načrt
- OPPN: občinski podrobni prostorski načrt
- OPPNp: občinski podrobni prostorski načrt – predvideni
- OVE: obnovljivi viri energije, tj. vodni potencial, biomasa, bioplin, toplotna energija okolja, geotermalna energija, energija vetra, sončna energija, odpadna toplota in energija, ki se sprošča pri sežiganju odpadkov, ki jih ni mogoče reciklirati.
- PIP: prostorski izvedbeni pogoji
- PNRP: podrobnejša namenska raba prostora
- PPA: podrobnejši prostorski akt
- PPNRP: podrobna podrobnejša namenska raba prostora
- POPN: Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter pogojih za določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij (Ur. l. RS, št. 99/07)
- POPPN: podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji določeni na osnovi 2. člena Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/2007) POPPN in 17. člena POPN
- RO: različno oblikovanje stavb
- SKD: Uredba o standardni klasifikaciji dejavnosti
- SVPH: stopnja varstva pred hrupom
- UN: urbanistični načrt
- UNP: utekočinjen naftni plin
- UPRS: Uredba o prostorskem redu Slovenije (Ur. l. RS, št. 122/04)
- URE: učinkovita raba energije
- VB: večstanovanjske stavbe – blok

- VS: večstanovanjske stavbe – stolpič
- VV: večstanovanjske stavbe – vila blok
- ZPNačrt: Zakon o prostorskem načrtovanju (Ur. l. RS, šte. 33/07 in nadaljnji).

5. člen (pomen izrazov)

(1) Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:

- **Bivalni prostori** so stanovanjski prostori, kjer se preživi čez dan največ časa. To so na primer: dnevna soba, delovni kabinet, jedilnica, bivalna kuhinja, otroška soba.
- **Centralne dejavnosti:** so terciarne (npr.: trgovina, gostinstvo, turizem, storitvene dejavnosti ipd.) in kvartarne dejavnosti (npr.: šolstvo, zdravstvo, socialno in otroško varstvo, šport, rekreacija, kultura, uprava, verske in družbene organizacije ipd.) oz. kot so s tem odlokom določene dejavnosti družbene infrastrukture);
- **Dopolnilne dejavnosti na kmetiji** so vse, ki so določene v pravnih podlagah, ki urejajo kmetijsko dejavnost (oz., ki določajo skupine in vrste dopolnilnih dejavnosti na kmetiji). Izvajajo se lahko v različnih nestanovanjskih stavbah po CC-SI razvrščenih v oddelek 12.
- **Druge oblike dela na domu** predstavljajo različne dejavnosti iz standardne klasifikacije dejavnosti, ki s splošnim PIP niso določene kot dopustne na posamezni PNRP, kljub temu pa se lahko izvajajo, vendar samo v obstoječih stanovanjskih stavbah ter imajo vplive v dopustnih mejah za stanovanjsko območje.
- **Drugi gradbeni posegi** so tisti, ki so opredeljeni v veljavnih predpisih o razvrščanju objektov.
- **Dejavnosti družbene infrastrukture** so v skladu z veljavnim predpisom o klasifikaciji dejavnosti: **O** - dejavnost javne uprave, obrambe, socialne varnosti, **P** – izobraževanje, **Q** - zdravstvo in socialno varstvo in **R** - kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti ter druge podobne. Te se izvajajo v s tem odlokom poimenovanih »stavbah družbene infrastrukture«, ki jih pretežno predstavljajo stavbe določene v veljavni Uredbi o klasifikaciji vrst objektov in objektih državnega pomena (CC-SI): splošnega družbenega pomena, poslovne in upravne stavbe, stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine in tudi druge nestanovanjske stavbe določene v oddelku 12 ter ravneh pod njim in tudi še objekti za šport, rekreacijo in prosto čas (CC-SI skupina 241). Lahko pa se izvajajo tudi v skladu z odlokom v dopustnih stanovanjskih stavbah ipd..
- **Eno in dvostanovanjske stavbe** z oznako E so:
 - prostostoječe – EP. V primeru dvostanovanjskih imajo te lahko skupen ali ločen vhod, stanovanjski enoti sta ena ob drugi ali ena nad drugo ali kombinirano,
 - v nizu - EN (npr. dvojček in vrstne hiše). To so enake stanovanjske stavbe, ki se stikajo z eno stranico ali njenim delom ali z vmesnim garažnim ipd. objektom. V primerih dvostanovanjskih stavb v nizu so vhodi v posamezno bivalno enoto lahko skupni ali ločeni.
- **Faktor odprtih bivalnih površin** je razmerje med odprtimi bivalnimi površinami in celotno površino predvidene gradbene parcele, namenjene gradnji stanovanjskih stavb (v odloku določeno procentualno). Za odprte bivalne površine se štejejo zelene površine na raščnem terenu in tlakovane površine, namenjene zunanjemu bivanju, ki ne služijo kot prometne površine ali komunalne funkcionalne površine (dostopi, dovozi, parkirna mesta, prostori za ekološke otoke). Določen je kot najmanjša dopustna vrednost.
- **Faktor zazidanosti** parcele, namenjene gradnji, je razmerje med zazidano površino in celotno površino predvidene gradbene parcele, pri čemer se za zazidano površino šteje površina pod vsemi stavbami (vključno s pomožnimi objekti) na predvideni gradbeni parceli. Določen je kot maksimalna dopustna vrednost. Določen je kot največja dopustna vrednost.

- **Faktor zelenih površin** je razmerje med zelenimi površinami na raščnem terenu in celotno površino predvidene gradbene parcele stavbe, namenjene gradnji nestanovanjskih stavb. V odloku je določen kot najmanjša dopustna vrednost.
- **Gospodarski objekti** obsegajo stavbe proizvodnih dejavnosti, stavbe za s tem odlokom opredeljenega malega gospodarstva in kmetijske dejavnosti.
- **Gradbena parcela** stavbe je zemljišče, ki je trajno namenjeno redni rabi te stavbe. Obsega prostorsko medsebojno povezano zemljišče, na, nad ali pod katerim je predvidena ali se nahaja stavba, in drugo zemljišče, ki je trajno namenjeno za redno rabo te stavbe. Gradbena parcela stavbe obsega tudi zemljišče, na, nad ali pod katerim je predviden ali se nahaja pomožni objekt stavbe, in zemljišče, ki je trajno namenjeno redni rabi tega pomožnega objekta.
- **Gospodarska javna infrastruktura** so objekti ali omrežja, ki so namenjeni opravljanju gospodarskih javnih služb skladno z zakonom, ter tista gospodarska infrastruktura, ki je kot taka določena z zakonom ali predpisi občine, ter tudi drugi objekti in omrežja v splošni rabi. Gospodarska javna infrastruktura se deli na okoljsko, energetsko, elektronsko komunikacijsko in prometno infrastrukturo.
- **Gostinstvo** so v skladu z veljavnim predpisom o razvrščanju dejavnosti vse dejavnosti, ki so uvrščene v področje I – gostinstvo.
- **Kmetijsko gospodarstvo - kmetija** je v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, registrirano kmetijsko gospodarstvo (dodeljena št. KMG-MID) oz. gospodarstvo v lasti kmeta z dodeljenim statusom (status kmeta). Obsega različne nestanovanjske kmetijske stavbe, objekte za kmetijske proizvode in dopolnilno dejavnost, pomožne kmetijsko-gozdarske objekte, stanovanjske stavbe in druge različne nestanovanjske stavbe za izvajanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji.
- **Malo gospodarstvo** predstavljajo s tem odlokom določene storitvene, poslovne in proizvodne dejavnosti ter vzdrževanje in popravilo motornih vozil, ki se izvajajo v mikro podjetjih (določenih v veljavnem predpisu o gospodarskih družbah) ali kot obrtne dejavnosti (kot so opredeljene v veljavnih predpisih, ki urejajo obrtno dejavnost). Vključuje tudi trgovino na debelo ali na drobno, vendar le za prodajo lastnih izdelkov. Izvajajo se v različnih nestanovanjskih stavbah, razvrščenih v oddelek 12 po CC-SI ali v delih stanovanjskih stavb, v kolikor nimajo nedopustnih vplivov na okolje.
- **Mansarda** je del stavbe, katerega prostori se nahajajo nad zadnjim nadstropjem pod poševno streho (površina pod poševno streho je min 30% talne plošče mansarde) in je namenjena bivanju ali opravljanju dejavnosti. Ima eno ali več etaž glede na dopustno višino stavbe.
- **Nadomestna gradnja** je v skladu s tem odlokom določena gradnja, ko se na mestu poprej odstranjenega objekta ali v njegovi neposredni bližini zgradi novi objekt, dosedanji objekt pa se pred začetkom uporabe novega odstrani. Glede lege, gabaritov, oblike, namembnosti in zunanjega videza objekta ta ne odstopa od obstoječega objekta.
- **Nezahtevni in enostavni objekti** so objekti, ki so tako določeni v veljavnem predpisu o razvrščanju objektov in v predpisih iz drugih področij - sorodnih predpisih.
- **Oblikovanje stavb po avtohtonih vzorcih - AV** pomeni, da oblikovanje stavb izhaja iz tradicionalnih značilnih vzorcev gradnje na obravnavanem območju in se jim prilagaja z dopustno stopnjo odstopanja. Predstavlja nasprotje opredeljenega različnega oblikovanja - **RO**.
- **Odpri prostor** v tem odloku predstavlja območje občine izven določenih okvirnih območij naselij.
- **Osnovni objekt** je objekt, ki je predmet gradnje in je z odlokom dopusten na posamezni ONRP in PNRP. Gre za podobno skupino objektov, kot jo določa tehnična smernica TSG-V-006:2018 z izrazom glavni objekt.
- **Podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji**, s stopnjo natančnosti in vsebino kot ju določa strokovna podlaga za določitev PIP – v odloku določeno kot PIP po POPPN je strokovno gradivo izdelano na osnovi 2. člena Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega

prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/2007) in 17. člena Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter pogojev za določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij (Ur. l. RS, št. 99/07).

- **Podstrešje** je del stavbe nad zadnjim nadstropjem in neposredno pod poševno ali drugo obliko strehe in ni namenjeno bivanju ali opravljanju dejavnosti, lahko pa se v skladu z odlokom spremeni za potrebe bivanja in dela.
- **Pomožni objekt** je objekt, ki dopolnjuje funkcijo obstoječega osnovnega (glavnega) objekta in ga po njegovem namenu in velikosti ne presega ter zaradi njega ne pride do potrebe po dodatni komunalni opreми.
- **Poseg v prostor** je poseg v zemljišče ali na njem z namenom gradnje objekta po predpisih o graditvi objektov in drug gradbeni poseg v fizične strukture na zemeljskem površju in pod njim.
- **Poslovne dejavnosti** so v skladu z veljavnim predpisom o klasifikaciji dejavnosti: **H** - le poštna in kurirska dejavnost (53), **J** - informacijske in komunikacijske dejavnosti, **K** - finančne in zavarovalniške dejavnosti, **L** - poslovanje z nepremičninami, **M** - strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti, **N** - druge raznovrstne poslovne dejavnosti, **S** – druge dejavnosti. Izvajajo se v nestanovanjskih stavbah razvrščenih po CC-SI v oddelek 12 ali v skladu z odlokom v stanovanjskih stavbah.
- **Predpisi iz drugih področij** - sorodni predpisi (energetike, rudarstva, gospodarjenja z gozdovi, elektronskih komunikacij, cest, železnic in žičniških naprav ter drugih) so tisti, ki se tudi uporabljajo za določanje enostavnih objektov in vzdrževanje objektov, ki so tudi dopustni s tem odlokom in niso razvrščeni v veljavni pravni podlagi o razvrščanju objektov.
- **Pretežno** pomeni večji del česa oz. da določena struktura, namembnost ipd. prevladuje (50% in več). Pri oblikovanju objektov pretežnost predstavlja možna odstopanja v skladu z določili odloka.
- **Pritličje** je del stavbe, katerega prostori se nahajajo neposredno nad zemeljsko površino ali največ 0,60 m nad njo, merjeno od najnižje kote terena ob objektu. Pri določitvi nulte kote se ne upoštevajo uvozne rampe v klet in izvozne rampe iz kleti, izvedene v skladu s tem odlokom.
- **Proizvodne dejavnosti** so v skladu z veljavnim predpisom o klasifikaciji dejavnosti - SKD: **B** - rudarstvo, **C** - predelovalne dejavnosti, **D** - oskrba z električno energijo, plinom, paro, **E** - oskrba z vodo, ravnanje z odpadki in odplakami, saniranje okolja, **F** - gradbeništvo, **H** - promet in skladiščenje. Te se izvajajo pretežno v industrijskih stavbah in tudi v drugih nestanovanjskih stavbah (po CC-SI opredeljenih v oddelek 12 ter hierarhično v ravni pod njim), ki ustrezajo za izvajanje posamezne dopustne dejavnosti.
- **Raščen teren** so površine, ki ohranjajo neposreden stik z geološko podlago in se pred posegom niso konfiguracijsko spremenile.
- **Ravna streha** ima v skladu s tem odlokom naklon max. do 8°.
- **Različna tipologija stanovanjskih stavb** pomeni, da so na določeni PNRP ali EUP dopustne vse tipologije stanovanjskih stavb z oznako EP, EN, VV, VB in VS.
- **Različne vrste stavb in objektov** ali različne vrste nestanovanjskih stavb ipd. uporabljena terminologija v odloku, so različne nestanovanjske stavbe razvrščene po CC-SI v oddelek 12 in hierarhično pod njim ter drugi objekti, ki so potrebni za izvajanje dopustnih dejavnosti na posamezni PNRP.
- **Regulacijske črte** so regulacijska linija - RL, gradbena meja - GM in gradbena linija - GL. Regulacijska linija ločuje obstoječe ali predvidene odprte ali grajene javne površine od površin v privatni lasti, gradbena meja je črta, ki je novozgrajeni oziroma načrtovani objekti ne smejo presegati, lahko pa se je dotikajo ali pa so od nje odmaknjeni v notranjost zemljišča, gradbena linija je črta, na katero morajo biti z enim robom – s fasado postavljeni objekti, ki se gradijo na zemljiščih ob tej črti. Od nje lahko odstopajo le deli fasade v etažah do 30% površine.

- **Samostojni prostorski akti** so: občinski podrobni prostorski načrti (OPPN) ter zazidalni (ZN), ureditveni (URN), lokacijski (LN) in občinski lokacijski načrti (OLN), državni prostorski načrti (DPN), državni lokacijski načrti (DLN).
- **Sestavljen, razvejan, členjen tloris** je značilen predvsem za opredeljeno različno oblikovanje stavb in ima k pravokotni, kvadratni ali drugi obliki dodane ter izvzete površine tudi pod različnimi koti ipd..
- **Simetrične dvokapnice** predstavljajo obliko strehe, ki ima strešine z enakim naklonom in napušče strešin v isti ravnini. Na osnovi dopustnih tlorisnih oblik in višinskih gabaritov so slemena lahko horizontalno in vertikalno »lomljena«.
- **Spremljajoče dejavnosti**, kot so s tem izrazom poimenovane v odloku, predstavljajo dejavnosti, ki so definirane v različnih pravnih podlagah – veljavnem predpisu o klasifikaciji dejavnosti in predpisu, ki določa način izdelave OPN in so dopustne na posamezni PNRP poleg dejavnosti, ki opredeljuje posamezno PNRP, vendar niso prevladujoče – pretežne (obsegajo manj kot 50% posamezne PNRP v enoti urejanja prostora, brez vključenih javnih površin).
- **Storitvene dejavnosti** so v skladu z veljavnim predpisom o klasifikaciji dejavnosti: **S** – druge dejavnosti (razen azila), **T** - dejavnost gospodinjstev z zaposlenim hišnim osebjem, proizvodnja za lastno potrebo ter od **N** - druge raznovrstne poslovne dejavnosti le **82** - pisarniške in spremljajoče poslovne storitvene dejavnosti. Izvajajo se v nestanovanjskih stavbah razvrščenih po CC-SI v oddelek 12 ali v skladu z odlokom v stanovanjskih stavbah.
- **Terasna etaža** - T je najvišja etaža »različno« oblikovanega objekta, katere površina je max 70% površine etaže pod njo in je iz ulične strani zamaknjena za 2 m.
- **Trgovina na drobno** obsega vse vrste oz. različne specializirane in ne specializirane trgovine razen z motornimi vozili, ki so po SKD razvrščene v področju G v oddelek 47.
- **Turistične dejavnosti - turizem** predstavljajo oz. so skupni imenovalci za različno turistično ponudbo, ki obsega gostinsko dejavnost, dejavnost potovalnih agencij, organizatorjev potovanj in s potovanji povezane dejavnosti, dejavnost zdraviliškega in zdravstvenega turizma, dejavnost za nego telesa, organiziranje razstav, sejmov, srečanj za kulturne, razvedrilne, športne, rekreacijske dejavnosti ter druge dejavnosti za prosti čas ipd.. Izvajajo se v ustreznih različnih nestanovanjskih stavbah razvrščenih v CC-SI v oddelek 12 ali v delu stanovanjskih stavb v skladu s tem odlokom.
- **Varovani prostori** so prostori v stanovanjskih stavbah in stavbah, v katerih se opravljajo vzgojno-varstvene, izobraževalne, zdravstvene, hotelirsko namestitvene ali podobne dejavnosti, ki so namenjeni pretežno počitku ali okrevanju in v katerih se ljudje zadržujejo pogosto ali daljši čas.
- **Večstanovanjske stavbe** so stavbe s tremi ali več stanovanjskimi enotami:
 - manjši blok – VB, podolgovata prostostoječa večstanovanjska stavba s tlorisnim razmerjem stranic min 1:1,2 ter skupnim vhodom ali za vsako enoto samostojnim preko gankov ipd.
 - manjši stolpič – VS, prostostoječa večstanovanjska stavba s tlorisnim razmerjem stranic manj kot 1:1,2.
 - vila blok – VV, prostostoječa večstanovanjska stavba z max 5 stanovanjskimi enotami in tlorisnim razmerjem stranic max do vključno 1:1,2.
- **Višina stavb** je razdalja med najnižjo koto dokončno urejenega terena ob stavbi (v kar se ne všttevajo dopustni vkopani deli za dovoze v kletne etaže in izvoze iz njih), do najvišje točke slemena stavbe s poševno streho ali najvišje točke venca stavbe z ravno streho oziroma v primeru terasne etaže najvišje točke venca terasne etaže. V odloku je opredeljena kot največja vrednost. Dopustno višino stavbe lahko presegajo: dimnik, inštalacijske naprave, sončni zbiralnik ali sončne celice in naprava elektronske komunikacijske infrastrukture.

(2) Uporabljeni izrazi v tem odloku, katerih pomen ni izrecno določen v tem členu, imajo enak pomen, kot ga na dan uveljavitve tega odloka določajo drugi predpisi.

(3) Uporabljeni izrazi v tem odloku, ki označujejo posameznike in ki so zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

II. STRATEŠKI DEL

6. člen (vsebina strateškega dela OPN)

Strateški del OPN določa izhodišča in cilje ter zasnovo prostorskega razvoja občine, zasnovo gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena, okvirna območja naselij in okvirna območja razpršene poselitve ter usmeritve za razvoj poselitve in celovito prenovo, za razvoj v krajini, za določitev namenske rabe zemljišč in prostorskih izvedbenih pogojev.

1. IZHODIŠČA IN CILJI PROSTORSKEGA RAZVOJA OBČINE

7. člen (izhodišča prostorskega razvoja občine)

(1) Prostorski razvoj občine izhaja iz načel trajnostnega in uravnoveženega razvoja, ob upoštevanju nadrejenih prostorskih in drugih sektorskih aktov in predpisov. Prednostno upošteva javni interes, vključuje javnost, je transparenten, zagotavlja ustrezno sorazmerje med varstvom kakovosti prostora in razvojnimi potrebami, ohranja njegove prepoznavne značilnosti in zagotavlja optimalno življenjsko okolje.

(2) Na osnovi analize stanja prostora, proučenih teženj in možnosti razvoja so izhodišča za načrtovanje prostorskega razvoja občine:

- velikost občine ter lega v pokrajinski enoti Slovenskih goric in ob meji s pomembnejšo občino – Lenart v Slovenskih goricah;
- le dve naselji z urbanistično določenim ureditvenim območjem in razpršena poselitve po celem območju občine, ki je na delih zgoščena – večji zaselki;
- pozitivna demografska rast;
- na celotnem območju občine prisotno mešanje kmetijske dejavnosti kot glavne gospodarske panoge in bivalne funkcije (delež kmetovalcev 21%);
- razpršenost raznovrstnih dejavnosti v občinskem središču Sv. Ana;
- prostorski primanjkljaj za umeščanje (pretežno proizvodnih) gospodarskih dejavnosti;
- socioekonomska, izobraževalna in administracijska navezanost primarno na Lenart v Slov. goricah in glede funkcij višjega ranga na mesto Maribor;
- nedvoumna določitev prepleta dopustnih dejavnosti na posameznih vrstah PNRP v izogib potencialnim prostorskim konfliktom;
- neenakomerna opremljenost z gospodarsko javno infrastrukturo ter različna stopnja urejenosti prometnih površin;
- nezadostno izkoriščeni potenciali občine, ki izhajajo iz prisotnosti elementov kulturne dediščine, varovane narave ipd..

(3) Razvojne potrebe občine se nanašajo na zagotavljanje zadostnih površin za gospodarske dejavnosti, družbene, oskrbne in storitvene ter za turizem in stanovanjsko gradnjo, za razvoj

obstoječih in novih kmetijskih gospodarstev, športno-rekreacijskih površin in za ureditev večjega obsega javnih površin za potrebe druženja in identifikacije prostora. Razvojne potrebe izhajajo tudi iz prizadevanj za umeščanje kompatibilnih dejavnosti na območjih podrobnejše rabe prostora, vzpostavitve boljše prometne in druge gospodarske infrastrukture ter večjega izkoristka potencialov občine za izboljšanje družbenogospodarskih razmer in večjo promocijo oz. vlogo.

(4) Medsebojni vplivi in povezave se primarno in v največji meri krepijo z mestom Lenart v Slov. goricah. Prav tako se ohranjajo in z izboljšano dostopnostjo krepijo navezave na hierarhično višje funkcije (npr. izobraževalne, zdravstvene, nekatere upravne itd.) in zaposlitvene v mestu Maribor. Z drugimi sosednjimi občinami primerljivega ranga pa se povezave predvsem glede medsebojnega sodelovanja pri različnih dejavnostih in projektih ohranjajo, krepijo in funkcionalno selektivno dodatno vzpostavljajo.

8. člen

(cilji prostorskega razvoja občine)

(1) Cilji prostorskega razvoja občine so ob upoštevanju trajnostnih načel doseganje usklajenih in uravnoteženih prostorskih razmerij na osnovi upoštevanja potreb, kakovostnih in varstvenih struktur ter drugih omejitev in zagotavljanje takšnih prostorskih danosti, da se vzpostavlja kakovostno bivalno in delovno okolje.

(2) Posamezni podrobnejši cilji, z doseganjem katerih se med ostalimi udeležajo načrtovane prostorske razmere, se nanašajo na:

- ohranjanje prepoznavnih poselitvenih značilnosti ter povezan, medsebojno usklajen in soodvisen prostorski razvoj občinskega središča in ostalih naselij,
- zagotavljanje prostorskih pogojev za razvoj kmetijskih dejavnosti, turizma in rekreacije v odprtem prostoru ter zadostnih površin za umestitev različnih gospodarskih dejavnosti in s tem dvig zaposlenosti in samozaposlovanja lokalnega prebivalstva prednostno v obliki malega gospodarstva in drugih oblik dela na domu;
- izrabo potencialov občine oziroma navezava (predvsem turističnih in športno rekreativnih dejavnosti) na obstoječe naravne in ustvarjene kvalitete prostora;
- zagotavljanje možnosti za trajnostne oblike prometa, povečanje varnosti v prometu in zmanjšanje konfliktnosti med motornim in nemotornim prometom, urejanje kolesarskih in pešpoti znotraj naselij in v odprtem prostoru, izboljšanje učinkovitosti in dostopnosti javnega potniškega prometa;
- zagotavljanje primerne deleža zelenih površin namenjenih za šport in rekreacijo, dostopnih s peš in kolesarskimi potmi;
- zagotavljanje kolesarskih poti med naselij;
- izboljšanje kakovosti in obsega opremljenosti z drugo gospodarsko javno infrastrukturo (energetsko in komunalno infrastrukturo, oskrbo z vodo, energenti in informacijami vključno z varstvom vodnih virov, izkoriščanjem obnovljivih virov energije ipd.);
- zagotavljanje oskrbe s kakovostno pitno vodo iz javnega vodovoda za večino prebivalstva;
- varstvo okolja ter zaščito pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki obsegajo: varstvo ljudi, živali, premoženja, kulturne dediščine in okolja pred naravnimi in drugimi nesrečami, izboljševanje kakovosti bivalnega in delovnega okolja, zmanjševanje njegovega obremenjevanja in odprava posledic le-tega, krepitev naravne regeneracijske sposobnosti okolja, preprečevanje onesnaževanja zraka, vode in tal ter preprečevanje prekomernih ravni hrupa, učinkovito gospodarjenje z odpadki (zmanjšanje količin odpadkov, v tem okviru tudi in

predvsem neustrezno zbranih; zagotovitev ustreznega ravnanja z odpadki), varovanje ter bogatitev biotske raznovrstnosti, sanacija degradiranih, opuščenih, nelegalnih območij pridobivanja mineralnih surovin (gramoza), vključevanje vodnih površin v koncept zelenega sistema;

- ohranjanje bogastva naravnih in ustvarjenih kvalitiet prostora kot primerjalna prednost njenega turističnega razvoja občine ter identifikacije;
- krepitev vloge in prepoznavnosti občine na regionalnem nivoju najmanj z načrtovanjem boljših in novih prometnih povezav ter z vzpostavljanjem prostorskih pogojev za pospešen gospodarski in socialni razvoj;
- varovanje zemljišč namenjenih za oskrbo prebivalstva s kakovostno pridelano hrano.

2. ZASNOVA PROSTORSKEGA RAZVOJA OBČINE

9. člen (prostorski razvoj)

(1) Zasnova prostorskega razvoja občine ob upoštevanju trajnostnih načel, varstvenih struktur ter ciljev varstva okolja, določa usklajen in hierarhičen policentričen sistem. Tako načrtovan razvoj:

- omogoča prebivalcem enakovrednejše dostopnosti do funkcij in kakovostno bivanje, usmerjanje poselitve v naselja in ohranjanje krajine v čim bolj primarni obliki in za dejavnosti, ki so na njej izvirne;
- opredeljuje potenciale razvoja, ki občini omogočajo večjo neodvisnost, jo identificirajo ter krepijo njeno vlogo v medobčinskem prostoru;
- določa temeljne smeri povezovanja, ki občino optimalno vključujejo v gospodarske tokove širšega območja in tudi kakovostne strukture, ki se varujejo, ohranjajo in strokovno sprejemljivo vključujejo v razvoj.

(2) Zasnova prostorskega razvoja občine je prikazana v grafičnem delu strateškega dela OPN na karti I. Zasnova prostorskega razvoja občine.

10. člen (prednostna območja za razvoj poselitve)

(1) Prednostna območja za razvoj poselitve predstavljajo ureditvena območja naselij Sveta Ana v Slovenskih goricah, Lokavec, Zgornja Ročica, Ledinek, Froleh, Kremberk in Zg. Bačkova.

(2) Izven območij naselij se poselitev ohranja, dopolnjuje pa le v skladu z določili veljavnih predpisov.

11. člen (prednostna območja za razvoj dejavnosti)

(1) Prednostna območja za bivanje predstavljajo ureditvena območja naselij.

(2) Centralne in oskrbne dejavnosti se prioriteto razvijajo in dopolnjujejo v naseljih, skladno s tem odlokom določenimi površinami podrobnejših namenskih rab in dopustnim prepletanjem dejavnosti.

(3) Dejavnost športa in rekreacije se prioriteto razvija in dopolnjuje v naseljih, v omejenem obsegu pa tudi izven njih, na skladno s tem odlokom določenimi površinami podrobnejših namenskih rab.

(4) Kmetijska in njene dopolnilne dejavnosti, vključno s turizmom na kmetijah, se v naseljih in odprtem prostoru dopuščajo v okviru obstoječih kmetijskih gospodarstev in na novo na površinah podrobnejših namenskih rab kot je določeno z odlokom.

(5) Turistična dejavnost se v različnih oblikah razvija na celotnem območju občine tako, da se navezuje na že vzpostavljene turistične kapacitete in na prepoznane potenciale občine (vinogradništvo, kulturna dediščina, naravne vrednote, športno rekreativne površine). Dopušča se tudi kot dopolnilna dejavnost na površinah drugih namenskih rabah in kot dopolnilna dejavnost na kmetijah.

(6) Razvoj različnih gospodarskih dejavnosti zagotavlja na območju gospodarske cone Žice.

(7) Na stavbnih zemljiščih razpršene poselitve se poleg bivanja zagotavljajo pogoji za razvoj kmetijstva, turizma in drugih oblik dela na domu v okviru dopustnih dejavnosti malega gospodarstva z namenom ohranjanja prebivalstva in preprečevanja praznjenja podeželja.

(8) V odprtem prostoru se prednostno ohranjajo in razvijajo predvsem dejavnosti vezane na kmetijska in gozdna ter vodna zemljišča. V omejenem obsegu se dopušča tudi rekreacijsko dejavnost. Sklenjene kmetijske površine se ohranjajo in varujejo pred posegi nanje prioriteto v osrednjem in južnem delu občine v dolinskem svetu rek Ščavnice in Velke. Na preostalem delu občine se zagotavljajo prostorski pogoji za ohranitev prepleta kmetijskih in gozdnih površin. Obstoječe sklenjene gozdne površine se zaradi njihove funkcije varuje in vanje posega le v skladu z varstvenimi določili. Obstoječa vodna zemljišča se ohranjajo v obstoječem obsegu in dopolnjujejo z drugimi spremljajočimi dejavnostmi (šport, rekreacija in turizem, ipd.).

(9) Prednostna območja za razvoj poselitve in dejavnosti so prikazana na karti I. Zasnova prostorskega razvoja občine.

12. člen

(omrežje naselij z vlogo in funkcijo naselij)

(1) Omrežje naselij v občini tvorijo:

- naselje z vlogo in funkcijo:

- Sveta Ana v Slovenskih goricah – lokalno središče, urbano naselje s funkcijo občinskega središča,

- in ostala naselja:

- Lokavec – podeželsko naselje, s funkcijo oskrbnega središča ter

- Zgornja Ročica, Ledinek, Froleh, Kremberk in Zg. Bačkova – vasi, brez funkcije v omrežju naselij.

(2) Omrežje naselij je prikazano na karti I. strateškega dela OPN.

13. člen

(temeljne smeri prometnega povezovanja)

(1) Občina je ne glede na odmaknjenost od daljinskih prometnih povezav dobro prometno dostopna.

(2) Temeljne smeri medregionalnega povezovanja potekajo preko regionalne ceste II. reda. Ta povezuje v smeri proti jugu občino z naseljem Lenart v Slovenskih goricah in nadalje na avtocesto preko priključka Lenart s preostalim delom Slovenije, v smeri severa pa občino preko občine Šentilj in naselja Trate s sosednjo državo Avstrijo.

(3) Notranje se občina povezuje preko regionalne ceste II. reda, regionalne ceste III. reda (Žice – Sv. Ana – Zg. Ščavnica) ter preko drugih lokalnih cest in javnih poti. Preko njih se v različnih smereh navezuje na območja sosednjih občin, s katerimi si deli določene funkcije, krepi sodelovanje in razvojno načrtuje.

(4) Na območju občine potekajo tri turistične kolesarske povezave: Čez Slovenske gorice var. 3 (v3; Lenart–Sveta Ana–Apaška dolina–Gornja Radgona), Agatina kolesarska povezava (Ag; Hrastovec–Zavrh–Žice–Varda–Črni les) in Benedikt (12; Lenart–Zg. Žerjavci–Sv. Ana–Sp. Bačkova–Benedikt–Sp. Ivanjci–Osek–Sv. Trojica–Lenart).

(5) Temeljne smeri prometnega povezovanja naselij v občini in regiji so prikazane na karti I. Zasnova prostorskega razvoja občine in karti II.1 Zasnova prometnega omrežja.

14. člen

(druga za občino pomembna območja)

(1) Krajina

Glede na prepoznane značilnosti in razvojne potenciale gričevnatega in dolinskega sveta Slovenskih goric, se celotno območje občine razvija kot kulturna krajina z značilnim prepletom kmetijskih in gozdnih površin ter poselitve v različnih oblikah – redka strnjena naselja in razpršena poselitve različnega obsega.

(2) Območja prepoznavnih naravnih kvalitiet prostora

Območja prepoznavnih naravnih kvalitiet prostora na območju občine predstavljajo z vidika ohranjanja biotske raznovrstnosti, kulturno krajinske identitete in kvalitete okolja pomembno prvo in potencial, ki se razvojno vključujejo v urejanje in gospodarjenje s prostorom. Območja prepoznavnih naravnih kvalitiet prostora na območju občine so:

- območje naravne vrednote Ščavnica - zgornji tok (evid. št. 7413)
- ekološko pomembni območij: Ščavniška dolina (evid. št. 44 200) in Slovenske gorice - osrednji del (evid. št. 42 600)
- območje pričakovanih naravnih vrednot Slovenske gorice (Nahajališče fosilov (školjke, polži, morski ježki, septarijske konkrecije)).

(3) Območja prepoznavnih ustvarjenih kvalitiet prostora

Na območju občine prisotna kulturna dediščina, razglašena s pravnimi akti ali zgolj registrirana, predstavlja prostorski potencial in pomemben element identitete. V skladu z režimi varovanja se ohranja, varuje ter ustrezno vključuje v prostorski razvoj občine.

Kulturna dediščina obsega: arheološko - AD, memorialno – MD, profano stavbno – PSD, sakralno stavbno – SSD in ostalo - O dediščino. Poimensko in z evidenčno številko - EŠD je navedena in prikazana v prikazu stanja prostora ter selektivno, kot pomembnejša, prikazana tudi na karti I. strateškega dela OPN.

(4) Površinske vode

Hidrografska mrežo tvorijo površinske tekoče in stoječe vode. Mrežo površinskih voda predstavljajo reka Ščavnica (vodotok 1. reda) in potok Velka ter drugi manjši vodotoki 2. reda.

(5) Območja deponiranja in zbiranja odpadkov

Na območju Občine Sveta Ana ni odlagališča za odpadke. Zbiranje in odvoz odpadkov v občini se izvaja ločeno v skladu z veljavnim občinskim odlokom o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini. Odlagajo se na odlagališču komunalnih odpadkov občine Lenart.

(6) Druga za občino pomembna območja so prikazana na kartah I. in V. strateškega dela OPN.

3. ZASNOVA GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE LOKALNEGA POMENA IN GRAJENEGA JAVNEGA DOBRA

15. člen (splošna določila)

(1) Z usklajenim razvojem prometne, energetske, komunalne in elektronsko komunikacijske infrastrukture na celem območju občine se zagotavljajo gospodarske možnosti za enakovrednejši in kakovostni razvoj poselitve.

(2) Z načrtovanjem gospodarske javne infrastrukture se zagotavlja trajna, zadostna in nemotena komunalna in energetska oskrba ter dostopnost. Pri njenem umeščanju v prostor je potrebno upoštevati zahteve različnih relevantnih pravnih podlag.

(3) Z razvojem prometne infrastrukture se optimira razpoložljiva infrastruktura in zagotavlja boljša dostopnost do pomembnih ciljev potovanj, prometna varnost, povečanje deleža potovanj s kolesom in peš ter boljša prometna orientacija ter splošna urejenost.

(4) Linijske infrastrukturne objekte se načrtuje v bližini obstoječih cest, poti in strug ter njihovih koridorjev. Z izvedbo se izogiba posegom v območja sklenjenih kmetijskih površin ter razdrobitvi posestne strukture.

(5) Za izrabo alternativnih virov energije se skladno z LEK izdelajo potrebne študije oziroma analize.

(6) Zasnova gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobrega je prikazana na kartah II.1 – Zasnova prometnega omrežja in II.2 Zasnova elektronskih komunikacij, energetike, komunalnega in vodnega gospodarstva ter varstva okolja.

3.1 Prometna infrastruktura

16. člen (promet)

(1) Cestno omrežje na območju občine tvorijo:

- državne ceste:

- regionalna cesta II. reda R2-433 Senarska – Lenart – Trate – most čez Muro
- regionalna cesta III. reda R3-730 Žice – Sveta Ana – Zgornja Ščavnica – Dražen vrh.

- občinske ceste:

- lokalne ceste (LC)
- javne poti
- nekategorizirane ceste.

(2) Urejanje cestnega omrežja in njegovih sestavin obsega dograjevanje in rekonstrukcijo omrežja tako, da bo zagotovljena varnost vseh prometnih udeležencev ter upoštevani prometno tehnični predpisi.

(3) Pri načrtovanju prometnih površin oz. njenih elementov je potrebno upoštevati njihovo vlogo v hierarhiji omrežja in funkcijo vključno s prometno obremenitvijo ter obcestno rabo oziroma okolje v katero se umešča.

(4) Javna parkirna mesta so zadostna in primerno urejena v središčih naselij Sv. Ana in Lokavec ter na drugem ureditvenem območju - Žicah. Dodatne parkirne površine se urejajo po principu več manjših površin na več lokacijah in skladno z vrsto in obsegom dejavnosti novogradenj in sprememb namembnosti.

(5) Na območju občine potekajo tri turistične kolesarske povezave:

- čez Slovenske gorice (var.3) (Lenart – Sveta Ana – Apaška dolina – Gornja Radgona),
- Agatina kolesarska povezava (Hrastovec – Zavrh – Žice – Varda – Črni les) in
- Benedikt (Lenart – Zg. Žerjavci – Sv. Ana – Sp. Bačkova – Benedikt – Negova - Sp. Ivanjci – Osek – Sv. Trojica – Lenart).

Kolesarji se na območju občine vodijo v sklopu peš ali motornega prometa. Zanje je potrebno urediti odstavná mesta za kolesa načeloma ob stavbah pomembnih ciljev potovanja.

(6) Mreža peš povezav se uredi in razširi v naseljih, med naselji in izven njih skladno z njihovo funkcijo. Skozi naselja se pešci načeloma vodijo ločeno od motornega prometa vzdolž pomembnejših in prometnejših cest v naselju Sveta Ana in Lokavec ter posameznih odsekih regionalne ceste.

(7) V občini je vzpostavljeno le omrežje javnega avtobusnega potniškega prometa. Linije potekajo po obeh regionalnih cestah. Na avtobusnih postajališčih izven občinskega središča se zagotavlja ustrezna signalizacija in vsaj minimalna urbana oprema. Izvedejo se izboljšave predvsem na segmentu časovne dostopnosti (interval voženj, hitrost prevoza) ter tudi na drugih determinantah kvalitete prevoza (geografska dostopnost in dosegljivost, udobnost, cene, itd.).

(8) Občina ohranja in dopolnjuje vzpostavljen sistem tematskih poti.

3.2 Elektronske komunikacije

17. člen (elektronske komunikacije)

(1) Omrežje elektronskih komunikacij se prenavlja in dograjuje v skladu s potrebami in razvojem poselitve in dejavnosti. Spodbuja se povezovanje in združevanje obstoječih omrežij, podsistemov tovrstnih komunikacij, optimizacijo uporabe vsakega izmed njih ter sistematično uvajanje novih tehnik in tehnologij.

(2) Pri prostorskem umeščanju elektronskih komunikacij ima nadgradnja obstoječega praviloma prednost pred novogradnjami. Objekti in naprave se prednostno umeščajo na lokacije, ki zagotavljajo manjši vpliv na zdravje ljudi, naravo, okolje in kulturno dediščino.

3.3 Energetika

18. člen (splošna določila)

(1) V skladu z Lokalnim energetskega konceptom bo energetska preskrba na območju občine temeljila na različnih energentih: biomasi, kurilnem olju, UNP, sončni energiji in drugih obnovljivih ter neobnovljivih virih.

(2) Z izborom energetskega virov se prizadeva za zmanjšanje rabe energije na vseh področjih, povečanje uporabe obnovljivih virov in zmanjšanje nevarnih emisij toplogrednih plinov oziroma uporabe ekološko manj oporečnih goriv.

(3) Za bodoče ogrevalne sisteme in rekonstrukcije oz. zamenjave obstoječih, se glede na klasične načine ogrevanja in izbora energenta, v večji meri uvajajo naprednejši sistemi, uvaja se ogrevanje objektov iz skupnih kotlovnice, za daljinsko ogrevanje pa se spodbuja uporaba lesne biomase.

(4) Zmanjšanje porabe energije se zagotavlja tudi z energetskega učinkovitim urbanističnim načrtovanjem in energetskega varčnim arhitekturnim oblikovanjem gradnje.

19. člen (elektroenergetika)

(1) Za zagotavljanje zadovoljive oskrbe z električno energijo in stabilnega stanja napetostnih razmer na celotnem območju občine se razvoj elektroenergetskega omrežja usmerja v obnavljanje in rekonstrukcijo obstoječih elektroenergetskega objektov in naprav ter v izgradnjo novih.

(2) Proizvodnja električne energije se zagotavlja tudi iz lokalnih obnovljivih virov z namenom doseganja čim višje stopnje energetske samooskrbe.

(3) Elektroenergetskega omrežje občine sestavljajo transformatorske postaje 20/0,4 kV, 20 kV srednjenapetostno omrežje in pripadajoče nizkonapetostno omrežje z javno razsvetljavo. Srednjenapetostno omrežje je z električno energijo napajano iz razdelilnih transformatorskega postaj v Radencih in Lenartu. Srednjenapetostno in nizkonapetostno omrežje je nadzemne in podzemne izvedbe.

Preko območja občine poteka 110 kV daljnovod Radenci – Sladki vrh.

(4) Sistem javne razsvetljave se načrtuje v skladu s pristojnimi predpisi prioriteto s ciljem znižati rabo električne energije na mejno vrednost in skladno s funkcijo ter pomenom posamezne površine in okoliških objektov.

20. člen (plin)

(1) Občina nima zgrajenega plinovodnega omrežja in ne načrtuje gradnje omrežja. Dopusti se izgradnja prenosnega in distribucijskega plinovodnega omrežja za potrebe oskrbe gospodinjstev, proizvodnih objektov in javnih ustanov z zemeljskim plinom.

(2) Distribucijo utekočinjenega naftnega plina za individualne objekte opravljajo v občini različna podjetja.

21. člen (daljinsko ogrevanje)

Postavitev daljinskega ogrevanja na lesno biomaso, iz katere se bo ogrevalo večje število odjemalcev, je smiselna v naseljih Sveta Ana in Lokavec.

22. člen (ogrevanje)

(1) Ogrevanje objektov je lahko individualno ali skupno za več objektov s skupno proizvodno napravo in z ekološko sprejemljivimi gorivi.

(2) Pri posegih v prostor se analizira možnost izrabe obnovljivih virov energije in prouči celostno skupno oskrbo z energijo z eno kurilno napravo, ki bi nadomestila posamezne kurilne naprave.

3.4 Komunalna infrastruktura

23. člen (oskrba s pitno vodo)

(1) Zagotavlja se zadostna količina kakovostne pitne, tehnološke in požarne vode z optimalnim izkoriščanjem sistema in vodnih virov vključno z njihovo zaščito.

(2) Zagotavlja se strokovno upravljanje lokalnih vodovodov in v kolikor količina vode in tlak v sistemu dopuščata se zagotovi požarna varnost iz javnega vodovoda skladno z zahtevami predpisov požarnega varstva.

(3) Za zagotovitev zadostnih količin pitne vode in varnosti obratovanja sistema ter vodnih virov se spodbuja medobčinsko povezovanje. Izvaja se tudi nadzorstvo nad izgubami pitne vode na sistemu in na mejah z občinami ter posegi za zmanjševanje vodnih izgub.

(4) Vodovodni sistem oziroma omrežje se vzdržuje, rekonstruira in dograjuje tako, da se naveže na obstoječe oziroma sanirane cevovode in da omogoča neposredno priključevanje uporabnikov ter požarno zaščito.

(5) Izjemoma se dovoli tudi začasna ali stalna uporaba lastnih sistemov za oskrbo z vodo (lastno zajetje, vrtina, vodnjak, kapnica, cisterna).

24. člen (ravnanje z odpadnimi vodami)

- (1) Zasnova ravnanja z odpadnimi vodami se v občini izvaja skladno z veljavnim Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode.
- (2) Na območju občine so izvedeni trije javni kanalizacijski sistemi (Lokavec, Ledinek in Sveta Ana), ki se zaključujejo s čistilnimi napravami. Odpadne vode iz naselij in stavb, ki so oddaljene od obstoječe in načrtovane kanalizacije več kot 150 m, se prečiščujejo individualno z malo čistilno napravo ali nepretočno greznico.
- (3) Kanalizacijsko omrežje se načeloma in po potrebi dograjuje, rekonstruira in posodablja.
- (4) Odvajanje odpadnih voda in oddajanje toplote v površinske vode in podzemne vode je dovoljen samo na način in pod pogoji, ki jih določajo predpisi s področja varstva okolja in upravljanja z vodami. Pri načrtovanju rešitev in zagotavljanju ustrezne stopnje čiščenja komunalnih odpadnih voda na prispevnem območju vodotoka Ščavnica je treba upoštevati, da sodi med območja občutljiva zaradi eutrofikacije.
- (5) Padavinsko vodo se čim dlje zadrži na mestu, kjer je padla (ponikanje – bogatenje podzemne vode). Zaledne vode se površinsko odvajata mimo naselij do najbližjega površinskega odvodnika.
- (6) V proizvodnih obratih se izvaja ukrepe v prid manjši potrošnji pitne vode, večkratni uporabi tehnološke vode, uporabi ekološko primernejših surovin ter uvajanju regeneracijskih in reciklažnih postopkov.
- (7) Pri zasnovi posameznih dejavnosti naj se upošteva, da je zaradi zagotavljanja varstva voda, vodnih in obvodnih ekosistemov prepovedano neposredno odvajanje odpadnih voda v podzemne vode ali odvajanje odpadnih voda v naravna jezera, ribnike, mlake in druge naravne vodne zbiralnike, ki so nastali zaradi odzema ali izkoriščanja mineralnih surovin ali drugih podobnih posegov in so v stiku s podzemno vodo.

3.5 Upravljanje z vodami

25. člen (upravljanje z vodami)

- (1) Vode se ob hkratnem varovanju izkorišča za oskrbne, gospodarske in turistično-rekreacijske namene. Pri tem se zagotavlja trajno varovanje in ohranjanje kemijskega in ekološkega stanja voda ter njihov krajinski in ekološki pomen.
- (2) Na območju občine je vodotok 1. reda reka Ščavnica, ostali so vodotoki 2. reda.
- (3) Ne glede na grafični prikaz osnovne in podrobnejše namenske rabe prostora se kot vodna zemljišča štejejo tudi vsa zemljišča po predpisih s področja varstva voda, na katerem je celinska voda trajno ali občasno prisotna in se zato oblikujejo posebne hidrološke, geomorfološke in biološke razmere, ki določajo vodni in obvodni ekosistem.
- (4) Za zagotavljanje ustrezne oskrbe s pitno vodo se varuje vse obstoječe in potencialno pomembne vodne vire ter spodbuja varčno in smotno rabo pitne vode. Zaradi ranljivosti podzemnih voda in vodnih virov se dejavnosti umešča na območja najmanjše ranljivosti in s tako tehnološko prilagoditvijo

rabe, da se ohranjata tako kakovost kot količina podzemnih voda. Poselitev se praviloma načrtuje tam, kjer je možno brez večjih posegov zagotoviti ustrezno oskrbo prebivalcev s pitno vodo. Problem vodooskrbe se prednostno rešuje na vododeficitarnih območjih, zato se na taka območja umešča samo dejavnosti, ki ne rabijo velike količine vode oz. je večja raba iz okoljskih, prostorskih, tehnoloških in ekonomskih vidikov upravičena.

(5) Površinske in podzemne vode ter vodne vire se upošteva kot omejitvev pri načrtovanju razvoja poselitve in dejavnosti v prostoru. Na poplavnih, erozijskih in plazljivih območjih se ne načrtuje prostorskih ureditev in dejavnosti, ki lahko te procese sprožijo ali se lahko poslabša kvaliteta in količina podzemnih voda. Na območjih varstva voda je kmetijska obdelava omejena, odvajanje odpadnih voda pa se izvaja v skladu z določili veljavnih pravnih podlag.

(6) Pri načrtovanju prostorskih ureditev in dejavnosti na območju vodnih zemljišč se upošteva, da:

- se prostorske ureditve in dejavnosti, ki niso vezane na vodo, umeščajo izven območij, kjer je voda stalno ali občasno prisotna ter v ustreznem odmiku, tako da se na priobalnem zemljišču ohranjata nepozidanost in javna dostopnost;
- se z ureditvami ne poslabšuje stanje voda in vodni režim oz. se zagotovijo izravnalni ukrepi;
- se ohranjajo retenzijske sposobnosti območij in zagotavlja njihova ponovna vzpostavitev, če je to mogoče;
- se premostitve voda in gradnje na vodnem ter priobalnem zemljišču načrtujejo tako, da je zagotovljena poplavna varnost ter da se ne poslabšujeta stanje voda in vodni režim;
- se pri zajezitvah vodotokov in odvzemu voda zagotovi pogoje za ohranitev hidrološko-geomorfoloških lastnosti vodotokov, vodnih in obvodnih biotopov ter ekološko povezanost biotopa pred in za zajezitvijo;
- se ob vodotokih ohranja obstoječa avtohtona vegetacija ter se izvajajo ukrepi za preprečevanje pojavljanja in razširjanja alohtonih (invazivnih) rastlinskih vrst;
- se morebitno infrastrukturo za potrebe vodnega prometa načrtuje na že urbaniziranih oz. utrjenih površinah, izven teh območij pa le na način, ki zagotavlja ohranjanje naravnih delov obale, združb in procesov;
- se območja ribiških stojišč in objektov v priobalnem zemljišču načrtuje in koncentrira na že urbaniziranih oz. utrjenih površinah, izven naravovarstveno najpomembnejših odsekov vodotokov, izven območij trstič, plitvin, obrežnih gozdov in nedostopnih delov obrežja.

(7) Za rekreacijsko rabo se prednostno izrabijo območja z možnostjo ureditve dostopov brez spreminjanja morfoloških značilnosti voda in pod pogojem ohranjanja kakovosti krajine. Njihova ureditev za kopalne namene je ob upoštevanju veljavnih predpisov dopustna le na kopalnih vodah.

(8) Ob vodotokih in na njihovih prispevnih območjih se posegi v prostor in obstoječe ter načrtovane dejavnosti dopuščajo le tako, da ne vplivajo na njihovo onesnaženost in kakovost vode.

3.6 Varstvo okolja

26. člen (varstvo okolja)

(1) Varstvo okolja se zagotavlja z ukrepi za zmanjšanje obremenjevanja okolja in odpravo posledic obremenjevanja okolja, za spodbujanje trajnostne rabe naravnih virov, za krepitev naravne regeneracijske sposobnosti, za zmanjšanje rabe energije in povečanje uporabe obnovljivih virov

energije, za trajnostno mobilnost, za povečanje energetske učinkovitosti proizvodnje in potrošnje, z opuščanjem uporabe nevarnih snovi ter z rednim spremljanjem stanja okolja oziroma njegovih sestavin in potencialnih struktur onesnaževanja.

(2) Varstvo okolja na področju ravnanja z odpadki se zagotavlja z ustreznim zbiranjem in ravnanjem z odpadki ter njihovo ponovno uporabo ipd..

(3) Varstvo zraka se zagotavlja z uporabo ekološko primernih, zlasti obnovljivih virov energije v gospodinjstvih, proizvodnji in prometu, z ukrepi za izvajanje trajnostnih oblik prometa, z uvajanjem tehnologij brez negativnih emisij ipd..

(4) Varstvo voda se na območjih potencialnih vodnih virov zagotavlja s strokovnim načrtovanjem rabe prostora in posegov, v skladu s predpisi in pogoji pristojnih NUP. Varstvo površinske in podzemne vode pred kakršnikoli onesnaženjem se izvaja tako, da se zagotavlja ustrezno zbiranje, transport in čiščenje odpadnih ter tehnoloških odpadnih voda tudi v delih občine, kjer to še ni ustrezno urejeno in da se izvaja nadzor nad kmetijsko obdelavo. Še posebej je potrebno pozornost nameniti območju ob reki Ščavnici, ki je opredeljena kot vodotok s slabim ekološkim stanjem in je njegovo prispevno območje opredeljeno kot območje občutljivo zaradi eutrofikacije, kar naj se upošteva pri načrtovanju odvajanja komunalnih voda, predvsem v smislu zagotovitve primerne stopnje čiščenja le-teh.

(5) Varstvo tal se zagotavlja s smiselnim prostorskim vodenjem prometa, z omejevanjem in preprečevanjem prometnih in proizvodnih emisij v zrak ter z nadzorom nad rabo kemičnih snovi na kmetijskih površinah.

(6) Varstvo pred hrupom in njegovimi posledicami se zagotavlja z ustreznim načrtovanjem podrobnih namenskih rab, dopustnih dejavnosti in objektov ter drugimi ureditvami. Obstoječe vire hrupa se v največji možni meri sanira.

(7) Varstvo pred elektromagnetnim sevanjem se zagotavlja z ustreznim načrtovanjem podrobnejših namenskih rab, primernim umeščanjem objektov in dejavnosti v prostor, še posebej umeščanjem novih virov EMS ter upoštevanjem predpisov s področja varstva pred EMS.

(8) Varstvo pred svetlobnim onesnaženjem se zagotavlja z zmanjšanjem obsega in intenzitete rabe umetnih virov svetlobe, z ustreznim izborom svetilk za javno razsvetljavo ter upoštevanjem predpisov s področja varstva pred svetlobnim onesnaževanjem.

(9) Zagotavlja se redno spremljanje stanja okolja predvsem spremljanje erozijskih procesov in plazljivosti, razmer na poplavno ogroženih območjih, ekološkega stanja površinskih ter kemičnega in količinskega stanja podzemnih voda, količine in kvalitete pitne vode na vodnih zajetjih, deleža prebivalcev priključenih na javno kanalizacijsko omrežje, deleža prebivalcev priključenih na javno/zasebno vodovodno omrežje, kapaciteto in obremenjenost obstoječih čistilnih naprav, načrtovanja stanovanjskih in turističnih objektov na območjih preobremenjenih s hrupom, izvajanja protihrupnih ukrepov na območjih preobremenjenih s hrupom in sanacij območij hrupno-konfliktnih stikov ter morebitno nastajanje novih, spremljanje odvoza komunalnih odpadkov in ravnanja z odpadki nastalih v proizvodnih procesih, deleža gospodinjstev, vključenih v sistem javne gospodarske službe ravnanja z odpadki, števila prebivalcev na eno zbiralnico ločenih frakcij odpadkov, števila in izvajanja sanacij nelegalnih odlagališč, širjenja invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst predvsem ambrozije, izvajanja energetske sanacije javnih in individualnih stavb, posodobitve infrastrukture javne

razsvetljave, uvajanja novih okoljsko sprejemljivejših energetskih virov, deleža zelenih površin, dolžine kolesarskih in pešpoti, ukrepov za umirjanje prometa idr..

4. OBMOČJA NASELIJ

27. člen (ureditveno območje naselja)

(1) Ureditvena območja naselij so določena naseljem Sveta Ana v Slovenskih goricah, Lokavec, Zgornja Ročica, Ledinek, Froleh, Kremberk in Zgornja Bačkova.

(2) Ureditvena območja naselij so prikazana na kartah III. in IV. strateškega dela OPN.

28. člen (območje za dolgoročni razvoj naselja)

Naselju Sveta Ana v Slovenskih goricah se določi območje za dolgoročni razvoj naselja. To območje je rezervirano za prihodnjo širitev ureditvenega območja naselja, zemljišča znotraj njega pa ohranjajo primarno namensko rabo prostora, dokler se jim za namen širitve, po zakonsko predpisanem postopku, v usklajevanju s pristojnimi NUP, ne spremeni namenska raba prostora, določi ustrezna podrobnejša namenska raba prostora in prostorski izvedbeni pogoji. Območje za dolgoročni razvoj naselja je prikazano na karti III. strateškega dela OPN.

5. OKVIRNA OBMOČJA RAZPRŠENE POSELITVE

29. člen (okvirna območja razpršene poselitve)

(1) Celotno območje občine izven ureditvenih območij naselij se opredeli kot okvirno območje razpršene poselitve.

(2) Okvirno območje razpršene poselitve je prikazano na kartah III. in IV. strateškega dela OPN.

30. člen (razpršena gradnja)

Na območju občine razpršena gradnja ni prisotna.

6. USMERITVE ZA PROSTORSKI RAZVOJ OBČINE

6.1 Usmeritve za razvoj poselitve in celovito prenavo

31. člen (razvoj naselij)

(1) Razvoj naselij se načrtuje sorazmerno z določeno vlogo in funkcijo posameznega naselja, glede na demografske kazalce, razpoložljiva nezazidana zemljišča in druge relevantne faktorje. Prednostno

se usmerja na površine notranjega razvoja. Zaokrožitve oz. zapolnitve se na osnovi utemeljenih potreb načrtuje na prostorsko najustreznejše lokacije. Razvojne površine naselja se načrtuje na območja za dolgoročni razvoj naselja.

(2) Razvoj slemenskega razvejanega obcestnega naselja Sveta Ana v Slovenskih goricah načrtuje kot zgoščanje in zapolnjevanje z dopolnilno gradnjo, na večjih kompleksih nezazidanih površin kot del notranjega razvoja ter na novo opredeljenih stavbnih zemljiščih, ki se načrtujejo kot zapolnitve med obstoječimi stavbnimi zemljišči ali zaokrožitve do že vzpostavljenih prostorskih struktur ter kot širitve v severovzhodnem in jugovzhodnem delu naselja zaradi zagotavljanja razvojnih površin občinskemu središču za zakonsko opredeljeno obdobje (10 do 15 let), ki predstavljajo edino možno varianto za izvedbo kompleksne stanovanjske zazidave.

(3) Razvoj naselja Lokavec se v celoti usmerja na površine notranjega razvoja, kot zgoščanje in zapolnjevanje obstoječe pozidave. Del nepozidanih stavbnih zemljišč na jugozahodnem, severozahodnem in vzhodnem delu se zaradi različnih razlogov izloči iz naselja in vrne v primarno rabo.

(4) Koncept razvoja obcestnega slemenskega naselja Zgornja Ročica sledi vzpostavljeni obliki naselja in obstoječim prostorskim strukturam (ceste, gozdni rob). Prioritetno se zagotavlja razvoj na površinah notranjega razvoja, predvsem kot zgoščanje in zapolnjevanje z dopolnilno gradnjo. V severovzhodnem in jugovzhodnem delu naselja se kompleks obstoječih stavbnih zemljišč zaradi ohranjanja njihove kmetijske funkcije vrača v primarno rabo. Z namenom kompaktiranja pozidave, zagotovitve razvojnih potreb lokalnega prebivalstva in racionalne rabe infrastrukture se načrtujejo manjše zapolnitve oz. zaokrožitve meje naselja. Prostorski razvoj naselja za namen kompleksne gradnje pa se načrtuje na novo opredeljenih razvojnih površinah v severnem delu naselja.

(5) Razvoj vzhodnega dela naselja Ledinek, ki leži pretežno na slemenu in ob razvejanih komunikacijah, se usmerja v zgoščanje in zapolnjevanje obstoječe pozidave z dopolnilno gradnjo z namenom zagotavljanja boljše povezljivosti delov naselja in izboljšanja prepoznavnosti prostora. Zahodni krak naselja se formira kot pozidava vzhodno ob regionalni cesti do severnega gozdnega roba.

(6) Razvoj naselij Froleh, Kremberk in Zg. Bačkova se načrtuje na obstoječih površinah notranjega razvoja, kot zgoščanje in zapolnjevanje obstoječe pozidave. Meje naselij se mestoma spreminjajo zaradi vključitve posamičnih plomb, ki predstavljajo zapolnitev oz. izravnavo meje naselja, ali posamičnih manjših zaokrožitev meje naselja do že vzpostavljenih prostorskih struktur. Pri opredeljevanju obsega stavbnih zemljišč se strokovno utemeljene površine izvzamejo iz območja naselja in opredelijo v skladu z njihovo obstoječo primarno rabo.

32. člen

(razvoj dejavnosti po naseljih)

(1) V skladu z določeno vlogo in funkcijo naselja v okviru omrežja naselij, se vanje umeščajo različne dejavnosti, v skladu z v izvedbenem delu akta določenimi podrobnejšimi namenskimi rabami in dopustnim prepletanjem dejavnosti na njih.

(2) Dopustne dejavnosti ne smejo biti z bivalno funkcijo in med seboj konfliktne, zagotavlja se jim možnost dolgoročnega razvoja in dostopnost širšemu krogu uporabnikov z različnimi prevoznimi

sredstvi. Potencialni vplivi posameznih dejavnosti na okolje ne smejo presegati določenih stopenj tako za lastna območja namenske rabe kakor za »gostujoča«. Pri načrtovanju prostorskih ureditev za širitev obstoječih in vzpostavitev novih kmetij je potrebno zagotavljati ustrezne odmike kmetijskih objektov za potrebe izvajanja kmetijske dejavnosti od parcelne meje, prilagoditi koncept načrtovanja tovrstnih objektov in meje v skladu s prostorskimi možnostmi zasaditi.

(3) V naselju Sveta Ana se bivanje s spremljajočimi kompatibilnimi dejavnostmi razvojno zagotavlja pretežno v večjem delu naselja. Centralne dejavnosti kot so z odlokom določene oz. vključno z oskrbnimi, trgovskimi in storitvenimi dejavnostmi se prednostno umešča vzdolž regionalne ceste skozi naselje z zgoščanjem na razširjenem osrednjem delu naselja do pokopališča. Nekatere gospodarske dejavnosti se kot malo gospodarstvo umešča le v skladu z določili odloka na območja stanovanj. Turistične dejavnosti se umešča kompatibilno v skladu z odlokom tudi na območja centralnih dejavnosti, v okviru kmetij ter na druge površine. Športno rekreacijske dejavnosti se umešča ob šoli severno in vzhodno od osrednjega dela centralnega območja. Obstoječe zelene površine predstavlja tudi pokopališče umeščeno med stanovanjske površine na vzhodu in območje centralnih dejavnosti na zahodu. Na površinah aktivnih kmetijskih gospodarstev se dopušča širitev kmetijske dejavnosti vključno z objekti za kmetijsko proizvodnjo ter z dopolnilnimi dejavnostmi na kmetiji v skladu z določili odloka.

(4) V naselju Lokavec se bivanje s spremljajočimi oskrbnimi, storitvenimi, gostinskimi dejavnostmi in dejavnostmi malega gospodarstva ter družbene infrastrukture načrtujejo in dopuščajo na stanovanjskih površinah in na površinah podeželskega naselja. V osrednjem delu se na območja centralnih dejavnosti poleg drugih z odlokom določenih locirajo tudi dejavnosti družbene infrastrukture. V severnem delu naselja se ohranjajo zelene športno – rekreativne površine. Kmetijska in njene dopolnilne dejavnosti se dopuščajo in razvijajo v okviru obstoječih in novih kmetij na površinah podeželskega naselja, na stanovanjskih površinah pa le v okviru obstoječih kmetij.

(5) V naseljih Zg. Ročica, Ledinek, Froleh, Kremberk in Zg. Bačkova se na površinah podeželskega naselja načrtuje in dopušča bivanje z oskrbnimi, storitvenimi, gostinskimi dejavnostmi in dejavnostmi malega gospodarstva ter po potrebi družbene infrastrukture. Izjemo med njimi predstavlja le naselje Zg. Ročica, ki se mu določijo tudi površine za centralne dejavnosti v manjšem obsegu. Razvoj kmetijske dejavnosti se predvsem veže na obstoječe kmetije, na katerih se vzpodbuja tudi dopolnilna kmetijska dejavnost, dopušča pa se tudi vzpostavitev novih kmetij, v skladu z določili odloka.

33. člen

(urbanistično in arhitekturno oblikovanje naselij)

(1) Z urbanističnim oblikovanjem naselij se celovito zagotavlja kakovostno življenjsko okolje nadgrajuje njihovo prepoznavnost in notranjo urejenost. Prizadeva se k ohranjanju značilne podobe naselja v krajini, postopnemu vzpostavljanju čitljivih robov naselja in med enotami urejanja ali med strukturami, teži se k vzpostavitvi hierarhično izoblikovanih delov naselij, k zagotavljanju kontinuitete kvalitetnih morfoloških vzorcev, kakovostnih javnih, zelenih in drugih odprtih površin ipd..

(2) Pri arhitekturnem oblikovanju se upošteva funkcija objekta, vzpostavljene prostorske razmere in celostna vizija oblikovanja in razvoja predmetnega prostora.

(3) Na območjih delov naselij z ohranjenim vzorcem avtohtonega stavbarstva se, upoštevajoč druge relevantne faktorje oblikovanja, novogradnje oblikovno prilagajajo vzorcem avtohtonega stavbarstva.

(4) Na območjih z varstvenimi režimi se pri oblikovanju upoštevajo pogoji pristojnih nosilcev urejanja prostora.

(5) Urbanistični koncept razvoja naselja Sv. Ana temelji na ohranjanju in povezovanju razvejane in obcestne strukture naselja. Povezovanje se izvede z ustrezno urejenimi - nadgrajenimi in dimenzioniranimi obstoječimi komunikacijami ter njihovimi dodatnimi povezavami ali samo peš ali tudi prometno povoznimi.

Območje naselja sledi vzpostavljeni morfološki zasnovi slemenskega naselja ob komunikacijah. Ohranjajo se vmesne zelene, kmetijske in gozdne, površine do naselij Kremberk, Froleh in Zgornja Ročica.

Na delu osrednje komunikacije skozi naselje na območju centralnih dejavnosti, se v prostoru dopuščajo višji gabariti, s katerimi se vzpostavi hierarhija in večja diferenciacija od ostalega prostora naselja ter večja prepoznavnost.

Glede na prostorsko omejenost naselja, ki je posledica lege na slemenu, se vse javne površine ohranjajo vsaj v obstoječem obsegu, teži pa se k njihovem povečanju.

Za oblikovanje stavb se določi oblikovanje po avtohtonih vzorcih z izjemo stavb večjih gabaritov in območij urejanja novih kompleksnih stavbnih površin, kjer se dopušča tudi različno oblikovanje stavb. Zeleni sistem naselja tvorijo poleg javnih in športno rekreacijskih površin še zeleni prostori in zasajene povezave ob prometnih poteh med posameznimi deli naselja ter do krajinskih struktur zunaj njega. Vloga posameznih zasaditev ob komunikacijah pa je poleg ekološke tudi členitev grajenega tkiva naselja in tako tudi večja prepoznavnost posameznih delov. Elementi zelenega sistema se ohranjajo v obstoječem obsegu, vzdržujejo in dopolnjujejo glede na prostorske možnosti in potrebe ter v skladu z določili izvedbenega dela odloka v okviru zagotavljanja obveznega deleža zelenih površin, ureditev okolice objektov, zasaditev parkirnih mest, idr..

(6) Naselju Lokavec se ohranja zasnova zazidave med dvema cestama in ob nji na zunanjo stran, kjer se na določenih delih - navzven še dodatno razširi.

Z ustrezno urejeno obstoječo in načrtovano prometno mrežo se naselje notranje bolje poveže.

Oblikovno in programsko se nadgradi – dopolni osrednje območje naselja, ki se nameni tudi za centralne dejavnosti.

Večje nepozidane površine se kompleksno uredijo in na njih se variantno dopusti tudi različno oblikovanje stavb tako, da kot zazidava izstopa doprinese k prepoznavnosti prostora .

Mejo naselja se postopoma ureja tako, da se optimalno prilagodi potrebam gradnje, naravnim in ustvarjenim razmeram v prostoru. Preprečuje se zraščanje naselja z obstoječo gradnjo na jugu in ohranja kmetijsko rabo površin, ki se jih vrača v primarno rabo zaradi nezazidljivosti zaradi terenskih razmer.

Območje, ki mentalno in tudi glede funkcij predstavlja središče naselja, se opredeli kot centralno območje in se temu primerno oblikuje ter programsko dopolni.

Glede na prostorske možnosti se prometne površine zasadijo, z vegetacijo se dopolnijo tudi druge javne površine, vse pa se povežejo v zeleni sistem skupaj z obstoječimi športno-rekreativnimi površinami v severnem delu naselja. Elementi zelenega sistema se ohranjajo v obstoječem obsegu, vzdržujejo in dopolnjujejo glede na prostorske možnosti in potrebe ter v skladu z določili izvedbenega dela odloka v okviru zagotavljanja obveznega deleža zelenih površin, ureditev okolice objektov, zasaditev parkirnih mest, idr..

Za stavbe se načeloma na pretežnem delu naselja, razen v odloku navedenih izjem, določi oblikovanje po avtohtonih vzorcih.

(7) Pretežno obcestno naselje Zgornja Ročica se urbanistično s plombami dopolni tako, da ohranja obcestno zasnovo, v delih pa se z novo zazidavo razširi in tvori bolj gručasto ter ortogonalno zasnovo. Zaradi dviga identitete in izboljšanja orientacije se v severnem delu naselja v križišču vzpostavi manjše središče, glede na prostorske danosti se prometnice zasadijo z drevoredi, v okviru nove zazidave načrtovane s podrobnim prostorskim izvedbenim aktom pa se tudi dopuščajo različne med seboj kompatibilne dejavnosti.

Oblikovanje stavb v naselju je po avtohtonih vzorcih.

(8) Urbanistično oblikovanje naselja Ledinek izhaja iz njegove spremenjene prvotne zasnove, ki se je na osrednjem delu manj značilno razširila. Zato se v osrednjem križišču lokalne ceste, ki naselje povezuje z regionalno cesto II. reda in javno potjo v smeri sever – jug uredi manjše središče naselja oziroma prostor prepoznavnosti. Vse javne površine se glede na prostorske možnosti oblikuje z različnimi urbanistično arhitekturnimi elementi in elementi zelenja.

Arhitekturno oblikovanje stavb v naselju se opredeli po avtohtonih vzorcih.

(9) Urbanistični koncept naselja Froleh v celoti izhaja iz njegovega zatečenega stanja in lege na slemenu ter posledično vzpostavljene obcestne zazidave. Cesta se kot osnovna javna površina vlogi primerno in tudi glede na prostorske možnosti fazno oblikuje – uredi z zasaditvijo, izogibalšči oz. razširitvami, površinami za pešce ipd..

Arhitekturno oblikovanje stavb v naselju se opredeli po avtohtonih vzorcih.

(10) Urbanistični koncept naselja Kremberk sledi že vzpostavljeni obcestni zazidavi ob kategorizirani javni cesti, ki predstavlja tudi osrednjo komunikacijo v naselju. Cesta skozi naselje se vlogi primerno uredi kot osnovna javna površina in glede na prostorske možnosti tudi oblikuje.

Arhitekturno oblikovanje stavb v naselju se opredeli po avtohtonih vzorcih.

(11) Urbanistični koncept naselja Zg. Bačkova sledi že vzpostavljeni obcestni zazidavi ob lokalni cesti, ki predstavlja osrednjo komunikacijo v naselju. Cesta se vlogi primerno uredi kot osnovna javna površina in glede na prostorske možnosti tudi oblikuje.

Arhitekturno oblikovanje stavb v naselju se opredeli po avtohtonih vzorcih.

34. člen (območja prenove naselja)

Območja naselij oz. njihovih delov, ki bi zahtevala izvedbo celovite ali delne prenove niso prepoznana.

35. člen (usmeritve za ohranjanje razpršene poselitve)

(1) Obstoječa razpršena poselitve se ohranja, obnavlja, oblikovno in funkcionalno nadgrajuje, opremlja z gospodarsko javno infrastrukturo in upoštevajoč varstvene režime le za dopustne posege in dejavnosti dopolnjuje. Dopustne so rekonstrukcije obstoječih objektov in nadomestne gradnje, novogradnje pa le za s tem odlokom dopustne dejavnosti in z namenom ohranjanja prepoznanega poselitvenega vzorca kot dopolnitev obstoječe pozidave kot funkcionalno zaokrožitev komunalno opremljenih stavbnih zemljišč razpršene poselitve.

Zaradi zagotavljanja arhitekturne prepoznavnosti se pri oblikovanju objektov na teh površinah sledi avtohtonim vzorcem.

(2) Na površinah stavbnih zemljišč razpršene poselitve, se poleg bivanja, dejavnosti vezanih na delovanje kmetijskih gospodarstev in na turistično ponudbo, dopuščajo tudi dejavnosti za zagotavljanje ustreznega bivalnega standarda, za dopolnilne dejavnosti, kmetijstvo, turizem in druge oblike dela na domu oz. malega gospodarstva. Na vinorodnem območju se prednostno vzpodbuja vinogradništvo in z njim povezane dejavnosti.

6.2 Usmeritve za razvoj v krajini

36. člen (splošne usmeritve)

(1) Usmeritve za razvoj v krajini sledijo značilnostim prepoznane kulturne krajine na celotnem območju občine.

(2) Z razvojem v krajini se upoštevajo kakovosti prostora, ne povzroča se vidnega razvrednotenja in škodljivih vplivov na okolje. Z dopustnimi posegi se ne ogroža prisotnih naravnih vrednot, biotske raznovrstnosti, kulturne dediščine in kakovosti naravnih virov ali otežuje dejavnosti, ki so vezane na njihovo rabo (kmetijstvo, gozdarstvo, vodno gospodarstvo, izkoriščanje mineralnih surovin). Pri umeščanju dejavnosti se upošteva potencial prostora zanje in najmanjšo ranljivostjo prostora ter usmeritve in pogoji pristojnih NUP.

(3) Usmeritve za razvoj v krajini se nanašajo na:

- razvojna območja za dejavnosti, vezane na naravne vire (kmetijstvo, gozdarstvo, vode, turizem, rekreacija in druge oblike pristočasnih dejavnosti, območja mineralnih surovin);
- posebna območja ohranjanja in razvijanja prepoznavnih kvalitete in vrednot prostora (območja prepoznavne kvalitete krajinskih značilnosti, območja ohranjanja narave, območja varstva kulturne dediščine);
- območja za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter območja zaščite in reševanja (območja za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, območja zaščite in reševanja, območja in objekti za potrebe obrambe)

(4) Usmeritve za razvoj v krajini so razvidne iz karte št. V. strateškega dela OPN.

37. člen (razvojna območja za dejavnosti, vezane na naravne vire)

(1) Kmetijstvo

- Kmetijska zemljišča se varuje pred drugimi rabami v prostoru in se nameni za kmetijsko obdelavo.
- Kmetijsko dejavnost se terenskim razmeram ustrezno tehnološko prilagodi in usmeri v gojenje najprimernejših kmetijskih kultur.
- Dopuščajo se agromelioracije in namakanje kmetijskih zemljišč.
- Preprečuje se zaraščanje kmetijskih površin. Drevesna in grmovna zarast med kmetijskimi zemljišči in ob vodotokih se ohranja.
- Spodbuja se sonaravno kmetovanje, povezovanje kmetovalcev, naravi prijazna živinoreja, dopolnilne in dodatne dejavnosti na kmetijah ter povezovanje kmetijstva z drugimi kompatibilnimi oblikami dejavnosti vezanimi tudi na naravne vire (turizem, rekreacija, izletništvo).
- Obstoječim kmetijam se zagotavljajo prostorske možnosti za njihov obstoj, delovanje in nadaljnji razvoj. Zagotavljajo se pogoji za vzpostavitev novih kmetij.

- Dopuščajo se posegi in ureditve za potrebe vinogradništva in sadjarstva.

(2) Gozdarstvo

- Gospodarjenje z gozdom (izkoriščanje, posegi, obnovitvena, vzdrževalna ter varstvena dela, krčitve) se izvaja skladno s predpisi in načrti ter stališči nosilca urejanja prostora. Zagotavlja se njegovo trajnostno rabo, ugodno stanje vseh avtohtonih vrst v gozdnem ekosistemu in varstvo pred požarom.
- Dopustne posege in dejavnosti v gozdni prostor se usmerja na robna območja gozdnih kompleksov in v gozdove s slabšo zasovo.
- Z gozdnimi prometnicami in njenimi funkcionalnimi površinami, kolesarskimi in peš potmi se ne sme povzročati okoljskih degradacij ali sprožati erozijskih procesov.
- Lesno proizvodna funkcija gozda se spodbuja na območjih, kjer so ustrezne naravne danosti in ni konfliktov z varstvom drugih naravnih virov.
- Delov gozdov, skupin dreves in posameznih dreves v ravninskem delu krajine se praviloma ne krči. Na strmih in erozijskih predelih se zagotavlja stalno pokritost tal z vegetacijo. Gozdove v naseljih se v pretežni meri ohranja in vključuje v zelene sisteme naselij.
- Gozdove se varuje pred onesnaženjem s preventivnimi ukrepi na primarnih onesnaževalcih v prostoru (zračni filtri v industriji, nadzor nad individualnimi kurišči, prometom ipd.).

(3) Vode

- Stoječe in tekoče vode ter vodne vire se pri uporabi za različne namene celovito varuje, zagotavlja se njihova trajnostna raba in ohranja krajinski pomen.
- V vodni in obvodni prostor se lahko posega le v skladu z veljavnimi predpisi in stališči pristojnih NUP. Vzdržuje in ureja se jih na sonaraven način ter z ekoremediacijo.
- Prostorske posege in dejavnosti se umešča načeloma na območja izven stalno ali občasno prisotnih voda oziroma izven priobalnih zemljišč in poplavno ogroženih območij tako, da se stanje voda in vodnega režima ne poslabšuje oz. se po potrebi zagotovijo izravnalni ukrepi.
- Za turistično-rekreacijske dejavnosti predstavljajo potencial tudi stoječe in tekoče vode tako, da se ne spreminja morfoloških značilnosti in optimalno ohranja vodni ekosistem ter obvodno krajino.
- Na območjih varstva narave se ohranja naravno obrežno zarast vodotokov in brežin ribnikov. Zaščitene naravne vrednote (zgornji tok reke Ščavnica), se ohranjajo ter vzdržujejo v naravnem stanju. Prostorski posegi se usmerjajo izven teh območij. Regulacij vodotokov se na območjih varstva narave ne izvaja.
- K zmanjšani onesnaženosti vodotokov se prispeva zlasti z izgradnjo kanalizacijskega omrežja v naseljih in čistilnih naprav v in izven naselij, s čiščenjem tehnoloških odpadnih voda in ustreznim nadzorom nad kmetijsko pridelavo v neposredni bližini vodotokov.
- Sanacija poplavnih območij se izvaja z ustreznimi vodnogospodarskimi ureditvami ob upoštevanju naravne dinamike in sonaravnega urejanja odtočnega režima. Za obvodna in degradirana območja se predvidijo sanacije z renaturacijami vodotokov in njihovih vplivnih območij, vzpostavitev nadomestnih habitatov in uvajanje posebnih režimov rabe tega prostora.
- Osuševanje in namakanje (agrooperacije) se izvaja izven ožjega območja varstva podzemnih voda.

(4) Turizem, rekreacija in druge oblike pristočasnih dejavnosti

- Razvoj turizma in rekreacije v skladu s prostorskimi danostmi v občini temelji na dvigu kakovosti, povečanju in raznolikosti spektra ponudbe ter preprečevanju konfliktov z drugimi rabami in degradacij. V razvoj se vključujejo prepoznavne naravne in ustvarjene kvalitete prostora ob njihovem hkratnem varstvu in ohranjanju.

- Razvojno se zagotavlja povezanost in dopolnjevanje turistično rekreativne ponudbe znotraj različnih delov občine in s sosednjimi občinami. Prostorske ureditve se načrtuje tako, da so v čim večji meri uporabne skozi celo leto in za različne namene.
- Spodbuja se trajnostne, nemnožične in neagresivne zelene oblike turizma in rekreacije ter podeželski turizem kot dopolnilna dejavnost na kmetijah.
- Obstoječim dejavnostim za turizem, šport in rekreacijo (TO Žice 1 (Perko) in TO Žice 2 (Bolšec)) se zagotavljajo pogoji za njihovo širitev, vzpostavljajo se tudi nove prostorske ureditve (TO Lokavec, TO Dražen Vrh (Mohanji Ashram) in TO Krivi Vrh (Hafner vineyard resort)), s katerimi se hkrati zagotavljajo tudi pogoji za zaposlovanje lokalnega prebivalstva, ohranjanje poseljenosti podeželja ter vzdrževanja kulturne krajine. Pri oblikovanju objektov na teh območjih se pretežno sledni avtohtonim vzorcem.
- Večje športno rekreacijske površine in površine za turizem se ohranja in razvojno načrtuje v naseljih Sveta Ana v Slovenskih goricah in Lokavec ter izven naselij na površinah ustreznih namenskih rab opredeljenih v izvedbenem delu odloka.
- Tematske poti povezujejo obstoječa in nova turistična območja, obstoječe (VTC 13, Anina pot, Vinogradniška pot) se ohranjajo in dopolnjujejo, vzpostavljajo se tudi nove.

(5) Območja za gospodarske dejavnosti izven naselij

Obstoječa gospodarska cona Žice (GC Žice) se zaradi zagotavljanja prostorskih pogojev za umeščanje dejavnosti, ki jih zaradi terenskih, tehničnih, tehnoloških, funkcionalnih in prostorskih razlogov ni mogoče umeščati znotraj obstoječih ureditvenih območij naselij ohranja, razvija in dopolnjuje. Na severozahodnem delu se zaokrožuje zaradi zagotavljanja potrebnih funkcionalnih in manipulativnih površin obstoječe dejavnosti. Arhitekturno oblikovanje stavb se prilagaja dejavnostim območja.

(6) Območja mineralnih surovin

- Na območju občine ni opredeljenih območij pridobivanja mineralnih surovin.
- Pri določanju novih lokacij izkoriščanja mineralnih surovin se upošteva ustrezna oddaljenost od obstoječih stanovanjskih objektov in naselij in značaj dejavnosti ter zagotovi čim manjši vpliv na prostor, varstvo naravnih vrednot in ohranjanje biotske raznovrstnosti. Za nova območja se izdelava OPPN in opredeli način sanacije.

(7) Pokopališča

Obstoječe evangeličansko pokopališče v Zg. Ščavnici se ohranja in vzdržuje v obstoječem obsegu.

38. člen

(posebna območja ohranjanja in razvijanja prepoznavnih kvalitiet in vrednot prostora)

(1) Območja prepoznavne kvalitete krajinskih značilnosti

- Ohranja se krajinska prepoznavnost gričevnatega sveta Slovenskih goric z značilnim menjavanjem slemen in dolin ter prepletanjem kmetijskih površin, gozdov, vodnih zemljišč in različnih oblik poselitve.
- Kompleksne kmetijske površine, vmesni gozdovi ter stoječe, tekoče vode in podzemne vode se ščitijo tudi tako, da se poselitev in dejavnosti prednostno umešča v obstoječa naselja, razpršena poselitev pa se načeloma ohranja in dopolnjuje za zakonsko dopustne dejavnosti.
- V čim bolj sonaravni obliki se ohranjajo naravna struga reke Ščavnice in drugih vodotokov ter se skupaj s stoječimi vodami strokovno sprejemljivo tudi vključujejo v turistično – rekreativni program.

(2) Območja ohranjanja narave

- Na območjih doline Ščavnice in osrednjega dela Slovenskih goric, se v skladu z varstvenimi režimi ohranjajo njihove naravne kakovosti in izvaja varstvo ter zaščita pred umeščanjem neznanih in neprimernih dejavnosti in oblik poselitve.
- Z načrtovanjem prostorskega razvoja in izborom ter načinom izvajanja dejavnosti na njih se zagotavlja ohranjanje njihove biotske raznovrstnosti, obseg in ugodno stanje habitatnih tipov in habitatov, zlasti habitatov ogroženih vrst živih bitij. S posegi se ohranja njihova kakovost, lastnosti in povezanost, ohranjajo naravni procesi, ne ogroža njihov obstoj in bistveno ne spremeni ali poškoduje lastnosti, zaradi katerih je območje opredeljeno kot območje s prepoznavnimi naravnimi kvalitetai.
- Z načrtovanjem prostorskega razvoja se zagotavlja tudi ohranjanje in vzpostavljanje krajinskih struktur, ki so pomembne za ohranjanje biotske raznovrstnosti.
- Posegi v območja prepoznavnih naravnih kakovosti se izvajajo le v primeru, če posega ni možno načrtovati izven območij prepoznavnih naravnih kakovosti oziroma ni drugih tehničnih možnosti za načrtovanje in izvedbo posega.
- Območja za omilitvene in izravnalne ukrepe po predpisih s področja ohranjanja narave se prioritarno vzpostavlja na zemljiščih nekmetijske namenske rabe. Če to ni mogoče, se najprej vzpostavijo na kmetijskih zemljiščih v zaraščanju oziroma na zemljiščih nižjih bonitet.

(3) Območja varstva kulturne dediščine

- Namen celostnega varovanja območij in objektov kulturne dediščine, tako zavarovane kot evidentirane, je ohranjanje in izboljšanje njihovega stanja, redno vzdrževanje, raba v skladu s potrebami, zagotavljanje dostopnosti do njih in predstavljanje javnosti na kraju samem.
- Kulturna dediščina, v občini prisotna kot posamezni objekt in/ali območje, se varuje glede na njen tip (npr.: arheološka, sakralna, naselbinska ipd.) in status (npr. spomeniki državnega ali lokalnega pomena) v skladu z določili pravnih režimov njenega varstva.
- Poleg same kulturne dediščine se varujejo tudi vplivna območja dediščine.
- Varstvo kulturne dediščine na razsežnejših območjih te dediščine se zagotavlja tudi skozi sistem podrobnejšega prostorskega načrtovanja in v sodelovanju z deležniki, ki gospodarijo s posameznimi sestavinami prostora.

39. člen

(območja za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter območja zaščite in reševanja)

(1) Območja za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

- Ogrožena območja so poplavna, erozijska, plazljiva in plazovita območja.
- Na ogroženih območjih se načrtuje v skladu z omejitvami zaradi naravnih in drugih nesreč ter varstva voda in zagotavlja varne življenjske razmere s sanacijo žarišč naravnih procesov. Kjer ni bivališč oz. gospodarskih dejavnosti se prepuščajo naravni dinamiki. Na ogroženih območjih se ne načrtuje novih prostorskih ureditev, ki bi s svojim delovanjem lahko povzročile naravne nesreče ali povečale ogroženost prostora.
- Poplavno ogrožena območja se nahajajo v osrednjem delu občine ob reki Ščavnici ter v južnem delu ob Velki. Na območjih poplavne ogroženosti se vsi posegi načrtujejo v soglasju s pristojnimi NUP in določenimi razredi poplavne nevarnosti. V kolikor ti še niso določeni, je potrebno za poseganje na območja opozorilne karte poplav izdelati hidrološko – hidravlično študijo. Na poplavno ogroženih območjih se ne načrtuje novih stavbnih zemljišč za poselitev ali razvoj dejavnosti. Na že poseljenih poplavnih območjih, se izvajajo posegi skladno s predpisi in podrobnejšimi pogoji s področja voda in varstva pred poplavami. Prepovedane so vse dejavnosti

in posegi, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna in priobalna zemljišča ali bi povečali poplavno ogroženost. Ohranjajo se obstoječe retenzijske površine, vse ureditve pa se načrtuje tako, da se poplavna varnost ne poslabšuje.

- Z vidika plazenja tal in plazljivosti je ogrožen pretežni del območja občine. Posegi na ta območja se načrtujejo v skladu z določeno stopnjo ogroženosti ob predhodni izdelavi geološkega - geomehanskega mnenja. Vsi posegi, ki bi lahko negativno vplivali na erozijsko ogroženost, so prepovedani.
- Med varstvena območja s področij upravljanja z vodami sodijo vodovarstvena območja in kopalne vode.
- Na območju občine ni opredeljenih območij kopalnih voda.
- Na območjih požarno ogroženih gozdov, za večino gozdov v občini je določena 3. stopnja požarne ogroženosti, se z načrtovanjem prostorskih ureditev ne sme povečati požarne ogroženosti. Zagotavljati se morajo ustrezni odmiki od gozdnega roba. Načrtovane dejavnosti ne smejo predstavljati požarnega tveganja za ljudi, materialne dobrine in naravo. Za večjo požarno odpornost in hitrejšo obnovljivost se gozdne sestoje postopoma preoblikuje.
- Varstvo pred potresi se zagotavlja z ustreznim protipotresnim načrtovanjem stavb in gradnjo, v skladu z opredeljeno VI. stopnjo potresne ogroženosti po MSC lestvici ter projektnim pospeškom tal, ki znaša na območju občine 0,1 g.
- Grajeni prostor se pred naravnimi nesrečami kot so toča, žled, snegolom, orkanski veter ipd. varuje s strokovnim umeščanje posegov v prostor, s takšno zasnovo in izvedbo, da so ti optimalno odporni na izredne vremenske pojave. Za blaženje sile orkanskega vetra se uporabi gozd in zelene ter parkovne površine z drevesi, za preprečitev škode ob neurjih pa načrtuje dovolj zmogljive sisteme odvajanja padavinske vode (vključujoč retenzijske površine in ponikalnike, namenjene večjim količinam padavinske vode).
- Pri načrtovanju in izvedbi prostorskih posegov ter gradnji objektov se zagotovi tudi možnost izvajanja ukrepov za preprečitev ali ublažitev škode zaradi morebitnih drugih nesreč, kot so nesreče pri prevozu nevarnih snovi, eksplozijah, večje prometne nesreče in vojno delovanje.

(2) Območja zaščite in reševanja

- Objekti in območja za potrebe zaščite in reševanja so v občini tista, ki jih je v primeru naravnih in drugih nesreč ter vojnega delovanja možno hitro preurediti in uporabiti za potrebe začasne nastanitve prebivalstva, za deponijo ruševin, pokop ljudi in živali ipd. To so predvsem obstoječe večje odprte površine in večje zgradbe javnega značaja, večja skladišča ipd..

(3) Območja in objekti za potrebe obrambe

Na območju občine Sv. Ana ni prostorskih ureditev, objektov in ostale infrastrukture namenjenih izključno za potrebe obrambe.

6.3 Usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč

40. člen

(namenska raba zemljišč)

(1) Območja stavbnih zemljišč se določi na osnovi podatkov iz uradnih državnih evidenc, izdanih upravnih - gradbenih dovoljenj, dejanskega stanja v prostoru, veljavnih prostorskih aktov občine, zakonsko upravičenega upoštevanja izkazanih potreb in načrtovanega prostorskega razvoja v občini. Obstoječa stavbna zemljišča iz veljavnega prostorskega plana se preverijo z vidika ogroženosti, varstvenih omejitev in izkazanih interesov po gradnji oz. njihovi uporabi ter se ustrezno po potrebi

redefinirajo in preoblikujejo. Nova stavbna zemljišča se načrtujejo na območja, kjer je za racionalni in kvaliteten prostorski razvoj najbolj utemeljeno in kjer so izkazane razvojne potrebe, ki se navezujejo na obstoječe dejavnosti. Pri tem se v največji možni meri upoštevajo naravne in ustvarjene kvalitete prostora ter omejitve glede varstvenih območij, območij kmetijskih zemljišč z višjimi bonitetami itd. Širitve se načrtujejo tako, da omogočajo doseganje ciljev prostorskega razvoja občine in sledijo usmeritvam za razvoj poselitve in usmeritvam za razvoj v krajini. Kot stavbna zemljišča se upoštevajo tudi tista, ki niso posebej prikazana, so pa na njih legalno zgrajeni objekti.

(2) Kmetijska zemljišča se določi kot najboljše in druga kmetijska zemljišča ob upoštevanju evidence dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč in na osnovi prostorskih sestavin veljavnih planskih aktov občine. Glede na načrtovani razvoj in medsektorsko usklajevanje se po potrebi ustrezno zmanjšajo ali povečajo oziroma preoblikujejo.

(3) Območja gozdnih zemljišč se določi na osnovi prostorskih sestavin veljavnih planskih aktov občine, evidence pristojnega nosilca urejanja prostora in evidence dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč. Pri določanju se upoštevajo tudi razvojne potrebe občine glede poselitve in druge izkazane potrebe občanov oz. gospodarskih subjektov ter uskladitve zaradi vzpostavljenega dejanskega stanja v prostoru.

(4) Vodna zemljišča se v OPN opredelijo kot območja voda oziroma z ustrezno podrobnejšo namensko rabo prostora upoštevajoč dejansko stanje. Kjer to ni možno ali smiselno se na območju opredeli pretežna namenska raba prostora, pri čemer se pri načrtovanju posegov in ureditev upošteva dejansko stanje na terenu in takšna zemljišča obravnava kot vodna zemljišča s pripadajočimi priobalnimi zemljišči in omejitvami, ki izhajajo iz zakonodaje s področja voda.

(5) Območja osnovne namenske rabe stavbnih, kmetijskih, gozdnih in vodnih zemljišč se po načelu pretežnosti, združljivosti in dopolnjevanja posameznih dejavnosti v OPN deli na območja podrobnejše namenske rabe prostora. Pri določitvi PNRP stavbnih zemljišč so upoštevana izhodišča in usmeritve iz hierarhično nadrejenih prostorskih aktov, področni predpisi, fizične lastnosti prostora oz. vzpostavljene prostorske razmere ter predvidena raba in izkazane namere.

(6) Usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč so prikazane na karti št. VI. strateškega dela OPN.

6.4 Usmeritve za določitev prostorskih izvedbenih pogojev

41. člen

(usmeritve za določitev prostorskih izvedbenih pogojev)

(1) Določitev prostorskih izvedbenih pogojev v izvedbenem delu OPN glede podrobnejše namenske rabe in dopustnih dejavnosti, vrste dopustnih objektov in posegov, lege, velikosti in oblikovanja objektov, glede parcelacije, opremljenosti oz. navezav na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro ter drugih lastnosti, izhaja iz celovitega upoštevanja vzorcev poselitve, stanja prostora, strokovnih stališč, veljavnih standardov, strokovnih in drugih družbenogospodarskih trendov, relevantnih pravnih podlag in določenih varstvenih režimov ter drugih faktorjev razvoja in poseganja v prostor.

(2) Navedena izhodišča se upošteva tudi za določitev usmeritev za izdelavo predvidenih OPPN.

III. IZVEDBENI DEL

42. člen (predmet izvedbenega dela)

(1) V izvedbenem delu OPN so za celo območje občine določene enote urejanja prostora, osnovna oziroma podrobnejša namenska raba prostora, prostorsko izvedbeni pogoji, območja urejanja z veljavnimi prostorskimi akti in območja urejanja s predvidenimi občinskimi podrobnimi prostorskimi načrti ter usmeritve za njihovo izdelavo.

(2) Za posege in gradnje na celem območju občine so določeni splošni PIP. Ti obsegajo tudi izjeme oz. dopustna odstopanja. Za nekatere enote urejanja prostora so določeni še podrobnejši PIP. Splošni PIP in podrobnejši PIP, kot so določeni v odloku, se med seboj ali dopolnjujejo ali podrobnejši PIP spreminjajo ali izključujejo nekatere splošne.

(3) Pri posegih in gradnjah se relevantni PIP upoštevajo med seboj kompatibilno v dopustnem razponu.

1. ENOTE UREJANJA PROSTORA

43. člen (enote urejanja prostora)

(1) Na kartah v grafičnih prikazih izvedbenega dela OPN so EUP označene z enolično oznako sestavljeno iz oznake enote urejanja in zaporedne številke enote. Podrobna namenska raba je izpisana v naslednji vrstici, v vrstici v nadaljevanju pa je izpisana oznaka načina urejanja z obstoječim (OPPN) ali predvidenim podrobnim prostorskim načrtom (OPPNp). V primeru načina urejanja s predmetnim odlokom (OPN) se oznaka na kartah ne izpisuje.

(2) Območje občine se deli v naslednje večje-makro enote urejanja prostora, ki se delijo oz. obsegajo manjše enote z enoličnim identifikatorjem in se urejajo, kot sledi iz tabele v nadaljevanju:

KRATICA večje EUP	IME EUP	ENOLIČNE OZNAKE EUP	Seznam EUP glede na načine urejanja	
SA	Sveta Ana v Slovenskih goricah	SA-01 do SA-17	SA-01, SA-03, SA-04, SA-05, SA-06, SA-07, SA-08, SA-09, SA-10, SA-13, SA-14, SA-15, SA-16, SA-17	
			SA-02, SA-04/1	OPPN
			SA-11	POPPN
			SA-12	OPPNp
L	Lokavec	L-01 do L-15	L-01, L-02, L-04, L-05, L-06, L-07, L-08, L-09, L-10, L-11, L-12, L-14	
			L-03	OPPN

KRATICA večje EUP	IME EUP	ENOLIČNE OZNAKE EUP	Seznam EUP glede na načine urejanja		
			L-13, L-15	OPPNp	
ZR	Zgornja Ročica	ZR-01 do ZR-07	ZR-01, ZR-02, ZR-03, ZR-04, ZR-06, ZR-07	OPN	
			-	OPPN	
			ZR-05	OPPNp	
LE	Ledinek	LE-01 do LE-05	LE-01, LE-02, LE-03, LE-04, LE-05	OPN	
F	Froleh	F-01	F-01	OPN	
ZB	Zgornja Bačkova	ZB-01	ZB-01	OPN	
K	Kremberk	K-01	K-01	OPN	
GC	Gospodarska cona Žice	GC-01 do GC-02	GC-02	OPN	
			GC-01	OPPN	
OP	Odprti prostor	OP-01 do OP-415	OP-01 do OP-407	OPN	
TO	Turistično območje	TO Žice 1	TO-01, TO-03, TO-04, TO-05	OPN	
		TO Žice 2			TO-03
		TO Dražen Vrh			TO-04
		TO Krivi Vrh			TO-05

(3) Enote urejanja prostora so prikazane v grafičnih prikazih v izvedbenem delu OPN na kartah št. 3 Prikaz območij enot urejanja prostora, osnovne oziroma podrobnejše namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev in št. 4 Prikaz območij enot urejanja prostora in gospodarske javne infrastrukture.

2. NAMENSKA RABA PROSTORA

44. člen

(namenska raba prostora)

(1) Na območju občine se določene osnovne namenske rabe delijo tudi na pretežne podrobnejše namenske rabe kot sledi:

Osnovna namenska raba	Podrobnejša namenska raba
I. Območja stavbnih zemljišč	
S - območja stanovanj	- SS stanovanjske površine - SK površine podeželskega naselja
C - območje centralnih dejavnosti	- CU osrednja območja centralnih dejavnosti
B – posebna območja	- BT površine za turizem
I – območja proizvodnih dejavnosti	- IG gospodarske cone - IK površine z objekti za kmetijsko proizvodnjo
Z – območja zelenih površin	- ZS površine za oddih, rekreacijo in šport - ZK pokopališča - ZD druge urejene zelene površine

P – območja prometnih površin	– PC površine cest – PO ostale prometne površine
O – območja okoljske infrastrukture	– O območja okoljske infrastrukture
A – površine razpršene poselitve	– A površine razpršene poselitve
II. območja kmetijskih zemljišč	
	– K1 najboljša kmetijska zemljišča – K2 druga kmetijska zemljišča
III. območja gozdnih zemljišč	
	– G gozdna zemljišča
IV. območja voda	
	– VC celinske vode

(2) Na območju občine so vse stanovanjske površine (SS) dopustne s spremljajočimi dejavnostmi razen, če ni za posamezno EUP določeno drugače v podrobnejših PIP.

(3) Za kmetijska zemljišča znotraj ureditvenih območij naselij veljajo z odlokom določeni PIP za kmetijska zemljišča.

(4) Ne glede na grafični prikaz ONRP in PNRP v tem OPN se za vodna zemljišča štejejo vsa zemljišča po predpisih s področja varstva voda in urejajo v skladu z določili tega odloka za območja voda in PNRP VC.

(5) Ne glede na grafični prikaz ONRP in PNRP v tem OPN se za vse obstoječe kategorizirane ceste šteje, da so stavbna zemljišča in da se urejajo v skladu z določili tega odloka za stavbna zemljišča in PNRP PC.

(5) Podrobnejša namenska raba prostora je prikazana na karti št. 3 izvedbenega dela OPN.

3. PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI

3.1 Splošni prostorski izvedbeni pogoji

45. člen (vsebina)

Splošni PIP določajo pogoje glede:

- dopustne gradnje in drugih posegov,
- dopustnih dejavnosti in objektov,
- urbanističnega in arhitekturnega oblikovanja,
- urejanja prometnih površin,
- urejanja in priključevanja na GJL,
- varstva kulturne dediščine in ohranjanja narave,
- varstva okolja, naravnih dobrin, obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
- varovanja zdravja.

3.1.1 DOPUSTNE GRADNJE IN DRUGI POSEGI

46. člen (območja vseh namenskih rab)

Na celem območju občine so na površinah vseh namenskih rab in v skladu z ostalimi določili tega odloka dopustni:

- začasne ureditve za potrebe obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
- ureditve, ki se nanašajo na izboljšanje hidromorfoloških in bioloških lastnosti površinskih voda ter na renaturacijo vodotokov, na kmetijskih zemljiščih le ob predhodnem soglasju pristojnega NUP,
- dela, s katerimi se v skladu s predpisi, ki urejajo geodetsko dejavnost, postavijo geodetska izmeritvena znamenja za označitev točk geodetskih mrež in geodetske oznake na geodetskih izmeritvenih znamenjih,
- raziskave nahajališč mineralnih surovin, geotermičnega energetskega vira in podzemnih vod pod pogojem, da raziskave trajno ne spreminjajo in poškodujejo naravnega stanja na površini in podtalju in da se zemljišča po raziskovanju vrnejo v prvotno stanje;
- vzdrževanje objektov in naprav ter vzdrževalna dela v javno korist,
- začasne rabe oz. postavitve začasnih objektov na podlagi lokacijskih preveritev,
- od drugih gradbenih posegov:
 - nasipi, izkopi in odkopi, utrjene brežine, razen na kmetijskih zemljiščih,
 - nepokrita prezentirana arheološka najdišča in ruševine,
 - merilna mesta za opazovanje naravnih pojavov, naravnih virov in stanja okolja,
- gradnja, rekonstrukcija in vzdrževanje objektov in naprav gospodarske javne infrastrukture in priključkov nanjo (komunalne, energetske, elektronsko komunikacijske), na vodnih zemljiščih na način, da se ne poslabša obstoječe stabilnosti brežin vodotokov,
- rekonstrukcije in vzdrževanje objektov in naprav prometne infrastrukture (pri čemer se npr. šteje tudi izvedba hodnikov za pešce ob obstoječih trasah, avtobusnih postajališč, parkirnih prostorov ter drugih objektov prometne infrastrukture), na kmetijskih zemljiščih le v skladu s pogoji tega odloka, ki določa dopustne gradnje in posege na kmetijskih zemljiščih,
- odstranitve – rušitve obstoječih objektov.

47. člen (območja stavbnih zemljiščih)

Na stavbnih zemljiščih na celem območju občine so v skladu z določili tega odloka ali če drugi predpisi ali veljavni podrobnejši prostorski akti ne določajo drugače, dopustne poleg v predhodno navedem členu še naslednje gradnje in posegi:

- novogradnje (vključno s prizidavami in nadomestno gradnjo po ZUreP-2) ,
- rekonstrukcije,
- spremembe namembnosti
- drugi gradbeni posegi.

48. člen (območja kmetijskih zemljišč)

Na območju kmetijskih zemljišč so še dopustne gradnje in posegi:

- ureditve dostopov do objektov, skladnih s tem aktom, če gre za objekt, ki ga je dopustno graditi na kmetijskih zemljiščih ali je prepoznan kot razpršena gradnja ali ga je dopustno graditi na površinah razpršene poselitve,
- agrarne operacije,
- gradnja za potrebe namakanja,
- začasni posegi in ureditve za čas dogodka oz. v času sezone,
- vzpostavljanje območij za omilitvene in izravnalne ukrepe po zakonu o ohranjanju narave le izjemoma,
- gradnja kmetijskih objektov kot je določena v zakonu, ki ureja kmetijska zemljišča, oz. na osnovi OPPN-ja.

49. člen (območja gozdnih zemljišč)

Na območju gozdnih zemljišč so še dopustne gradnje in posegi:

- gradnje in posegi le v skladu z zakonom o gozdovih, gozdnogospodarskimi in lovsko gojitvenimi načrti ter s soglasjem NUP,
- ureditve za potrebe lova in ribolova ter ribogojnic,
- sanacije nelegalnih površinskih kopov in cestnih usekov ter nasipov,

50. člen (območja vodnih zemljišč)

(1) Na območju vodnih zemljišč so še dopustne gradnje in posegi:

- gradnja objektov grajenega javnega dobra,
- ukrepi, ki se nanašajo na ohranjanje narave,
- ukrepi, ki se nanašajo na izboljšanje hidromorfoloških in bioloških lastnosti površinskih voda,
- gradnja objektov, potrebnih za rabo voda, ki jih je za izvajanje vodne pravice nujno zgraditi na vodnem oziroma priobalnem zemljišču (npr. objekt za zajem ali izpust vode), zagotovitev varnosti plovbe in zagotovitev varstva pred utopitvami v naravnih kopalniščih,
- gradnja objektov, namenjenih varstvu voda pred onesnaženjem,
- gradnja objektov, namenjenih obrambi države, zaščiti in reševanju ljudi, živali in premoženja ter izvajanju nalog policije,
- rekonstrukcija, sprememba namembnosti ali nadomestna gradnja obstoječih objektov in naprav, če:
 - se s tem ne povečuje poplavna ali erozijska nevarnost ali ogroženost,
 - se s tem ne poslabšuje stanja voda,
 - je omogočeno izvajanje javnih služb,
 - se s tem ne ovira obstoječe posebne rabe voda,
 - to ni v nasprotju s cilji upravljanja z vodami in
 - se z rekonstrukcijo ali nadomestno gradnjo oddaljenost do meje vodnega zemljišča ne zmanjšuje.

(2) Na vodnem in priobalnem zemljišču so prepovedane dejavnosti in posegi v prostor, ki bi lahko:

- ogrožali stabilnost vodnih in priobalnih zemljišč,
- zmanjševali varnost pred škodljivim delovanjem voda,
- ovirali normalen pretok vode, plavin in plavja,

– onemogočili obstoj in razmnoževanje vodnih in obvodnih organizmov.

(3) Na vodnem in priobalnem zemljišču je prepovedano:

- odlagati in pretovarjati nevarne snovi v trdni, tekoči ali plinasti obliki,
- odlaganje ali pretovarjanje odkopanih ali odpadnih materialov ali drugih podobnih snovi,
- odlaganje odpadkov,
- gnojenje in uporaba fitofarmacevstkih sredstev v priobalnem pasu vodnih zemljišč.

(4) Na območjih vodotokov ni dovoljeno:

- pridobivanje gramoza in proda,
- utrjevanje brežin z gradnjo opornih zidov (razen kadar gre za obnovo ali rekonstrukcijo zidov v sklopu nekdanjih mlinov ali žag), betoniranje dostopov,
- izvajati posegov, ki onemogočajo dostop do vodotoka,
- odvzemati vode, če v strugi ni zagotovljen biološki minimum oziroma ekološko sprejemljiv pretok.

51. člen (prizidave in rekonstrukcije)

(1) Prizidave in rekonstrukcije legalno zgrajenih objektov, v katerih se izvaja dejavnost, ki ni dopustna na dotični podrobnejši namenski rabi prostora, je ne glede na druga določila odloka dopustna le v okviru obstoječe gradbene parcele in pod pogojem, da vplivi na okolje ne presegajo dovoljenih vrednosti za predmetno območje.

(2) Za prizidave in rekonstrukcije veljajo enaki prostorsko izvedbeni pogoji kot so določeni za popolnoma novo zgrajen objekt, v kolikor niso posamezni pogoji določeni drugače.

52. člen (spremembe namembnosti objektov)

(1) Spremembe namembnosti obstoječih legalno zgrajenih objektov so možne na vseh stavbnih zemljiščih različnih PNRP v okviru dopustnih dejavnosti in objektov na njih ter v skladu z drugimi pogoji odloka.

(2) S spremembo namembnosti objektov se ne sme presegati določenih stopenj obremenjevanja okolja za posamezno območje.

53. člen (vzdrževanje objektov)

(1) Objekte se vzdržuje v stanju, da ne ogrožajo življenja in zdravja ljudi in ne vplivajo negativno na rabo objekta, sosednjih objektov ter zunanjo podobo območja. Tudi v primeru nelegalnega objekta, ki predstavlja nevarno gradnjo, so ne glede na določila odloka dopustna nujna vzdrževalna dela za zaščito objekta, s katerimi se prepreči negativne posledice nevarne gradnje na okolico.

(2) Pri vzdrževalnih delih in energetskih sanacijah stavb (večstanovanjskih in drugih javnih stavb) se fasade izvedejo v barvah kot je določeno s tem odlokom za novogradnje ter po enotnem načrtu. Zamenjava oken in vrat na fasadah je dopustna v enaki velikosti in barvi za celoten objekt.

(3) Zasteklitve balkonov večstanovanjskih stavb so dopustne na podlagi enake projektne rešitve za celoten objekt.

(4) Zamenjava kritine se izvede skladno z določili odloka.

(5) Namestitve fotovoltaike je dopustna na strehah objektov, na fasadah objektov pa kot del oblikovanja fasade. Višina elementov fotovoltaike ne sme presežati dopustne višine objekta razen v primeru, če zavzema do 30% površine strehe.

(6) Strojno opremo in naprave, ki proizvajajo pri svojem delovanju hrup (npr. toplotne črpalke), se umešča tako, da ne povzročajo nedovoljenih vplivov na okoliška stanovanja in ustrezno protihrupno zaščiti. Postavljajo se 4,0 m od parcelne meje ali manj v soglasju z lastnikom sosednje gradbene ali zemljiške parcele.

(7) Način namestitve klimatske naprave ali naprav se pri večstanovanjskih objektih določi za vsa stanovanja oz. za celi objekt. Pri objektih centralnih dejavnosti se namestijo vizualno zakrito ali na stranskih fasadah in dvoriščno stran ali kot sestavina oblikovanja. Klimatska naprava pri vseh objektih ne sme povzročati nedovoljenih vplivov (hrup, vroči zrak, odtok vode) na okoliška stanovanja in prostore, v katerih se zadržujejo ljudje.

54. člen

(območja in objekti z varstvenimi režimi)

(1) Na območjih in objektih z varstvenimi režimi ter v varovalnih pasovih infrastrukturnih objektov vse gradnje in posegi, vključno z gradnjo pomožnih objektov, izvajajo v skladu s pogoji in soglasji pristojnega NUP.

(2) Območja in pripadajoči objekti z varstvenimi režimi izhajajo iz veljavnih predpisov, nekateri so prikazani tudi v prikazu stanja prostora kot obvezni prilogi k OPN.

55. člen

(območja urejanja s predvidenim OPPN - OPPNp)

(1) Na območjih, za katera je določena izdelava OPPN, so možni do njihove izdelave in uveljavitve, ob upoštevanju pogojev tega odloka, le naslednji posegi:

- rekonstrukcije obstoječih legalno zgrajenih objektov,
- prizidave obstoječih legalno zgrajenih objektov,
- spremembe namembnosti,
- gradnja novih objektov, kot funkcionalna dopolnitev na gradbenih parcelah obstoječih objektov ob upoštevanju faktorjev zazidanosti določenih s tem odlokom, tako, da njihova izvedba ne bo oneomogočila izvedbe OPPN,
- odstranitev obstoječih objektov in drugi gradbeni posegi v zvezi s pripravo stavbnega zemljišča,
- vzdrževanje objektov.

(2) OPPN se lahko izdelata tudi za manjšo zaključeno celoto na osnovi predhodno izdelane strokovne podlage za določeno celo območje urejanja z OPPN.

(3) Občinska služba pristojna za urejanje prostora določi ali je za OPPN potrebno predhodno izdelati variantne rešitve.

(4) Do sprejetja OPPN so na območjih, kjer je prisotna kulturna dediščina, dopustna le vzdrževalna dela in rekonstrukcije obstoječih objektov v skladu s pogoji NUP.

56. člen (natečaji)

(1) Investitor mora organizirati izbiro strokovno najprimernejše rešitve za nameravano gradnjo na javnem natečaju za objekte oz. območja po predpisih s področja javnega naročanja.

(2) Izvedbo natečaja določi občinska služba pristojna za urejanje prostora.

3.1.2 DOPUSTNE DEJAVNOSTI IN OBJEKTI

57. člen (dopustne dejavnosti in objekti po namenu)

(1) Dopustne dejavnosti so določene in poimenovane pretežno v skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti ali so poimenovane opisno v skladu s petim členom tega odloka z novim izrazom za posamezno dejavnost ali za skupino dejavnosti. V kolikor so določene v skladu s SKD in če ni določeno drugače v podrobnejših PIP velja, da so dopustne vse dejavnosti, ki so znotraj posamezne ravni in hierarhično pod njo.

(2) Dopustni objekti so določeni glede na dopustne dejavnosti na posamezni PNRP in ONRP. Pretežno so poimenovani v skladu z veljavnim predpisom, ki določa klasifikacijo vrst objektov CC-SI glede na namen uporabe objektov ali so poimenovani z novim izrazom za posamezni objekt ali za skupino objektov določenim v petem členu tega odloka. V kolikor so poimenovani glede na namen uporabe v skladu z veljavnim predpisom ali poimenovani z novim izrazom, ki predstavlja različne vrste objektov iz veljavnega predpisa in če ni določeno drugače s podrobnejšim PIP ali drugimi členi odloka velja, da so dopustne vse vrste objektov, ki so po namenu določeni znotraj posamezne klasifikacijske ravni in tudi hierarhično pod njo.

(3) Na vseh območjih ONRP in/ali PNRP oz. kot je v nadaljevanju tega odstavka določeno, so po namenu in ne glede na dopustnost v drugih določilih odloka, dopustni v skladu s PIP glede oblikovanja, velikosti, odklikov idr. tudi še naslednji objekti razvrščeni v posamezne klasifikacijske ravni ter ravni hierarhično pod njimi v veljavnih predpisih o razvrščanju objektov in v drugih sorodnih predpisih:

- stavbe le na stavbnih zemljiščih:

- gasilski domovi (izven PNRP Z),
- garažne stavbe (izven PNRP Z),
- rezervoarji in skladiščne stavbe ter nadstrešnice, vsi le kot pomožni objekti, v kolikor niso dopustni na posamezni PNRP kot osnovni;

- gradbeni inženirski objekti:

- ceste le na stavbnih zemljiščih,
- mostovi, viadukti, predori in podhodi, na kmetijskih zemljiščih le v skladu s tem odlokom določenimi PIP za kmetijska zemljišča,

- cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi, s pripadajočimi objekti, priključki ter napravami oz. infrastrukturnimi elementi,
- od objektov za šport rekreacijo in prosti čas le športna igrišča, otroška igrišča in druga javna igrišča, javni vrtovi, parki in trgi, razgledne ploščadi in opazovalnice, vsi le na stavbnih zemljiščih,
- od drugih gradbenih inženirskih objektov le: obrambni objekti, oporni zidovi, objekti za zadrževanje plazov ipd., ograje, vsi le na stavbnih zemljiščih,
- drugi gradbeni posegi:
 - utrjene površine, ekološki otok in urbana oprema na stavbnih zemljiščih,
 - grajeni prostori na drevesu na stavbnih in gozdnih zemljiščih.

(4) Ne glede na določila odloka v nadaljevanju o dopustnih osnovnih objektih za izvajanje dopustnih dejavnosti na posameznih območjih namenskih rab, je za dopolnitev njihove funkcije dopustna gradnja pomožnih objektov kot so opredeljeni v odloku in določeni v Prilogi 1 v skladu s PIP, ki se nanašajo nanje.

(5) Dopustne dejavnosti na posamezni PNRP se lahko locirajo v samostojnih stavbah na lastnem zemljišču, na zemljišču drugih stavb ob upoštevanju določil odloka ali v delu - prostorih drugih dopustnih stavb.

(6) Večnamenske stavbe se opredelijo glede na pretežno dejavnost v njih.

(7) V tabeli v nadaljevanju so na posameznih območjih namenskih rab poleg s tem odlokom že dopustnih dejavnosti in objektov, v skladu z ostalimi PIP dopustne tudi naslednje dejavnosti in kot osnovni objekti glede na namen uporabe in ne glede na razvrstitev po predpisih glede zahtevnosti objektov:

(1) SS - stanovanjske površine s spremljajočimi dejavnostmi	
DOPUSTNE DEJAVNOSTI	<ul style="list-style-type: none"> - bivanje; Spremljajoče dejavnosti: <ul style="list-style-type: none"> - trgovina z motornimi vozili in popravila motornih vozil (razen trgovina na debelo); posredništvo; trgovina na drobno, razen z motornimi vozili; - dejavnosti družbene infrastrukture; - gostinska dejavnost (le penzion, gostišče, prenočišče, oddajanje zasebnih sob gostom, dejavnost strežbe in pijač); - storitvena dejavnost; - poslovna dejavnost; - kmetijska dejavnost in njene dopolnilne le v okviru obstoječih kmetij. - druge dejavnosti malega gospodarstva so dopustne le, če so v skladu z drugimi določili odloka, če ne potrebujejo stacionarnih parkirnih površin za tovorna vozila, avtobuse ali gradbene stroje na predmetnih površinah in imajo vplive omejene na dopustno raven za stanovanjsko območje.
DOPUSTNI OBJEKTI	<ul style="list-style-type: none"> - eno in dvostanovanjske stavbe prostostoječe ali v nizu ter večstanovanjske, - stavbe družbene infrastrukture, - trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti, gostinske (stavbe za kratkotrajno nastanitev le penzion, gostišče, prenočišče, oddajanje zasebnih sob gostom, stavbe za dejavnost strežbe in pijač oz. gostilne,

	<p>restavracije in točilnice ter druge), poslovne in upravne stavbe ter druge različne 12 nestanovanjske stavbe po CC-SI za potrebe malega gospodarstva,</p> <ul style="list-style-type: none"> – garažne stavbe, – nestanovanjske kmetijske stavbe samo v okviru obstoječih kmetij, – stavbe za opravljanje verskih obredov, kulturni spomeniki - dediščina, – objekti za šport, rekreacijo in prosti čas.
Velikosti stavb in gradbene parcele	<ul style="list-style-type: none"> – eno in dvostanovanjske stavbe prostostoječe ali v nizu: veljajo pogoji EP in EN določeni v okviru dopustne tipologije stanovanjskih stavb, – večstanovanjske stavbe le z enako višino, FZ in FOBP kot je določeno za EP, – stavbe družbene infrastrukture: FZ 0,8; FZP 20%, – trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti (razen oskrbnih postaj – bencinskega servisa), gostinske (stavbe za kratkotrajno nastanitev le penzion, gostišče, prenočišče, oddajanje zasebnih sob gostom, stavbe za dejavnost strežbe in pijač oz. gostilne, restavracije in točilnice ter druge), poslovne in upravne, različne stavbe za malo gospodarstvo: BTP do 400 m², višino enako kot je določeno za EP, FZ 0,5 , FZP 25%, gradbena parcela max 1.500 m², – garažne stavbe so pritlične, za večstanovanjske in nestanovanjske stavbe so dopustne max v dveh etažah, – nestanovanjske kmetijske stavbe: veljajo velikosti kot so določene za stavbe na površinah SK
(2) SK - površine podeželskega naselja	
DOPUSTNE DEJAVNOSTI	<ul style="list-style-type: none"> – bivanje, – trgovina; vzdrževanje in popravilo motornih vozil, – malo gospodarstvo, – gostinstvo, – dejavnosti družbene infrastrukture, – kmetijstvo, – kmetije z dopolnilnimi dejavnostmi na kmetiji.
DOPUSTNI OBJEKTI	<ul style="list-style-type: none"> – eno in dvostanovanjske stavbe - prostostoječe, – nestanovanjske kmetijske stavbe, – garažne stavbe, – različne vrste nestanovanjskih stavb po CC-SI razvrščenih v oddelek 12 in objektov za potrebe izvajanja dopustnih dejavnosti in za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji,
Velikosti stavb in gradbene parcele	<ul style="list-style-type: none"> – eno in dvostanovanjske stavbe v okviru kmetije: veljajo pogoji za višino kot so določeni za EP v odloku, FZ je 0,6; FOBP min 20 %, – različne stavbe za kmetijsko dejavnost in različne stavbe za dopolnilne dejavnosti na kmetiji: etažnost P - pritlična, FZ je 0,8; FZP min 20 %, – eno in dvostanovanjske stavbe izven kmetij: veljajo pogoji za EP določeni v odloku, – garažne stavbe: pritlične, razen za dejavnosti družbene infrastrukture – različne vrste nestanovanjskih stavb potrebnih za druge dopustne dejavnosti razen za stavbe družbene infrastrukture in oskrbne postaje –

	bencinski servis: max BTP 400 m ² , višino enako kot je določeno za EP, FZ 0,5; FZP 25%, gradbena parcela max 1.500 m ² .
(3) CU - osrednja območja centralnih dejavnosti	
DOPUSTNE DEJAVNOSTI	<ul style="list-style-type: none"> – dejavnosti družbene infrastrukture, – poslovne dejavnosti, – trgovina z motornimi vozili in popravila motornih vozil (razen trgovina na debelo); posredništvo; trgovina na drobno, razen z motornimi vozili; – gostinska dejavnost, – storitvene dejavnosti, – bivanje, – kmetije z dopolnilnimi dejavnostmi samo kot obstoječe.
DOPUSTNI OBJEKTI	<ul style="list-style-type: none"> – stanovanjske stavbe različnih tipologij, – stavbe družbene infrastrukture, – gostinske stavbe, – poslovne in upravne stavbe, – trgovske stavbe, – bencinski servisi, – stavbe za storitvene dejavnosti, – garažne stavbe, – nestanovanjske kmetijske stavbe samo v okviru obstoječih kmetij, – obredne stavbe, – kulturni spomeniki, – objekti za šport, rekreacijo in drugi objekti za prosti čas (samo nogomet, tenis, košarka, ipd., otroška in druga javna igrišča, javni vrtovi, parki ipd.),
Velikosti stavb in gradbene parcele	<ul style="list-style-type: none"> – za stanovanjske stavbe različnih tipologij veljajo določila kot so opredeljena v okviru dopustne tipologije stanovanjskih stavb in drugih določil odloka, – stavbe družbene infrastrukture: višina max 14 m, FZ 0,8; FZP 10%, – gostinske stavbe: višina max 14 m, FZ 0,7; FZP 25%, – poslovne in upravne stavbe: višina max 14 m, FZ 0,7; FZP 20%, – trgovske stavbe: tloris max 2000 m², višina max 14 m, FZ 0,7, FZP 20%, – stavbe za storitvene dejavnosti: višina max 14 m, FZ 0,7; FZP 20%, – bencinski servisi in parkirne površine: FZP 30%, – garažne stavbe na samostojni parceli: višina max P+1, FZ 0,8; FZP 10%, – nestanovanjske kmetijske stavbe samo v okviru obstoječih kmetij: veljajo pogoji kot so določeni na SK, – obredne stavbe: FZ 0,7, FZP 25%.
(4) BT – površine za turizem	
DOPUSTNE DEJAVNOSTI	<ul style="list-style-type: none"> – turistične dejavnosti, vključno z nastanitvijo, – poslovne, trgovske in storitvene dejavnosti ter dejavnosti družbene infrastrukture le v okviru objektov za potrebe turistične dejavnosti.
DOPUSTNI OBJEKTI	<ul style="list-style-type: none"> – gostinske stavbe, – objekti za šport, rekreacijo in prosti čas.
Velikost stavb in gradbenih parcel	<ul style="list-style-type: none"> – gostinske stavbe: FZ 0,6, FZP 30%, – prostori za druge dopustne dejavnosti v okviru dopustnih objektov: tloris posameznega prostora max. 300 m².
(5) IG - gospodarske cone	

DOPUSTNE DEJAVNOSTI	<ul style="list-style-type: none"> – proizvodne dejavnosti, – trgovina; vzdrževanje in popravila motornih vozil, – dejavnost strežbe jedi in pijač, – poslovne dejavnosti, – storitvene dejavnosti.
DOPUSTNI OBJEKTI	<ul style="list-style-type: none"> – industrijske stavbe, – rezervoarji, silosi in skladišča, – stavbe za storitvene dejavnosti, – poslovne in upravne stavbe, – trgovske stavbe, – gostilne, restavracije in točilnice (ki služijo temu območju), – garažne stavbe, – drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas (samo za potrebe EUP), – objekti za varstvo pred škodljivim delovanjem voda na ogroženih območjih,
Velikosti stavb in gradbene parcele	<ul style="list-style-type: none"> – industrijske stavbe, skladišča, stavbe za storitvene dejavnosti, upravne in pisarniške stavbe, trgovske, gostilne, restavracije in točilnice (ki služijo temu območju), garažne stavbe in parkirne površine za različna vozila: višina max 10 m, FZ 0,7 ; FZP 30%
(6) IK – površine z objekti za kmetijsko proizvodnjo	
DOPUSTNE DEJAVNOSTI	<ul style="list-style-type: none"> – kmetijska proizvodnja, – dejavnosti vezane na kmetijsko proizvodnjo
DOPUSTNI OBJEKTI	<ul style="list-style-type: none"> – nestanovanjske kmetijske stavbe, – druge nestanovanjske stavbe po CC-SI iz oddelka 12 za potrebe kmetijske proizvodnje oz. v povezavi z njo (npr.: industrijske stavbe in skladišča, trgovske, garažne idr..).
Velikost stavb in gradbenih parcel	<ul style="list-style-type: none"> – nestanovanjske kmetijske stavbe in druge dopustne nestanovanjske stavbe razen silosa: višina do 12m, FZ 0,6, FZP 20%.
(7) ZS - površine za oddih, rekreacijo in šport	
DOPUSTNE DEJAVNOSTI	<ul style="list-style-type: none"> – športne in druge dejavnosti za prosti čas, na prostem
DOPUSTNI OBJEKTI	<ul style="list-style-type: none"> – objekti za šport, rekreacijo in prosti čas, – stavbe za funkcionalne potrebe izvajanja športnih dejavnosti.
Velikosti stavb in gradbene parcele	<ul style="list-style-type: none"> – stavbe za funkcionalne potrebe izvajanja športnih dejavnosti (garderobe, sanitarije, za shranjevanje opreme idr.): pritlične
(8) ZK - pokopališča	
DOPUSTNE DEJAVNOSTI	<ul style="list-style-type: none"> – dejavnost verskih organizacij – pogrebna dejavnost – storitvene in trgovske dejavnosti v okviru pogrebne dejavnosti
DOPUSTNI OBJEKTI	<ul style="list-style-type: none"> – pokopališča, – obredne stavbe,
Velikosti stavb in gradbene parcele	<ul style="list-style-type: none"> – prostori za storitvene in trgovske dejavnosti: BTP manj kot 50% dopustnih objektov
(9) ZD - druge urejene zelene površine z zaščitno in drugo funkcijo	

DOPUSTNE DEJAVNOSTI	– urejanje in vzdrževanje zelenih površin.
DOPUSTNI OBJEKTI	– objekti, potrebni za izvajanje dopustne dejavnosti
(10) PC - površine cest	
DOPUSTNE DEJAVNOSTI	– cestni promet, – cevovodni transport
DOPUSTNI OBJEKTI	– stavbe za promet in izvajanje elektronskih komunikacij, – ceste, – mostovi, viadukti, predori in podhodi, – prenosna komunikacijska omrežja
(11) PO – ostale prometne površine	
DOPUSTNE DEJAVNOSTI	– dejavnosti s področja prometa, – trgovske, gostinske in storitvene ter druge dejavnosti v okviru dejavnosti s področja prometa oz. v povezavi z blagovnim prometom in prometom potnikov.
DOPUSTNI OBJEKTI	– stavbe za promet in stavbe za izvajanje komunikacij, – parkirišča, – bencinski servisi.
Velikosti stavb in gradbene parcele	– stavbe: pritlične, – parkirišče: FZP 20%, – prostori za druge dopustne dejavnosti v dopustnih stavbah.
(12) O - območja okoljske infrastrukture	
DOPUSTNE DEJAVNOSTI	– oskrba z vodo, – ravnanje z odplakami in odpadki, – saniranje okolja ter druge dejavnosti s področja okoljske infrastrukture
DOPUSTNI OBJEKTI	– industrijske stavbe, rezervoarji, silosi in skladišča (za potrebe ravnanja z odpadki), – distribucijski cevovodi za pitno in tehnološko vodo, – vodni stolpi, vodnjaki in hidranti, – cevovodi za odpadno vodo, čistilne naprave, – energetski objekti (za potrebe ravnanja z odpadki ali lastno oskrbo z električno energijo).
Velikosti stavb in gradbene parcele	– objekti : FZ 0,5; FZP min 20%.
(13) A - površine razpršene poselitve	
DOPUSTNE DEJAVNOSTI	– bivanje, – kmetijstvo z dopolnilnimi dejavnostmi na kmetiji, – turizem, – malo gospodarstvo – malo gospodarstvo za potrebe dopolnilnih dejavnosti in za potrebe samozaposlitve – trgovina na drobno, – druge oblike dela na domu.
DOPUSTNI OBJEKTI	– eno in dvostanovanjske stavbe prostostoječe, – nestanovanjske kmetijske stavbe,

	<ul style="list-style-type: none"> – različne nestanovanjske stavbe (po CC-SI iz oddelka 12) in objekti potrebni za opravljanje dopustnih dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, za turizem, malo gospodarstvo in trgovino na drobno, – garažne stavbe za potrebe kmetijske dejavnosti, bivanja in drugih dopustnih dejavnosti, – otroška in druga igrišča, zelenice in druge urejene zelene površine, igrišča za športe na prostem razen površin za avtomobilske, motociklistične, kolesarske ali konjske dirke, agility poligonov, adrenalinskih in plezalnih parkov.
Velikosti stavb in gradbene parcele	<ul style="list-style-type: none"> – eno in dvostanovanjske stavbe prostostoječe - veljajo pogoji EP določeni v okviru dopustne tipologije stanovanjskih stavb, – nestanovanjske kmetijske stavbe ter druge stavbe in objekti potrebni za opravljanje dopustnih dopolnilnih dejavnosti na kmetiji: FZ je 0,7; FZP min 20 %, – stavbe za turistične dejavnosti in malo gospodarstvo: BTP do 400 m², višino enako kot je določeno za EP, FZ 0,5; FZP 25%, gradbena parcela max 2.000 m². – prostori za druge oblike dela na domu v stanovanjski stavbi: površina manj kot 50% površine stanovanjske stavbe, – garažne stavbe: pritlične, max v dveh etažah le za turistične dejavnosti.
(14) K1 - najboljša kmetijska zemljišča, K2 - druga kmetijska zemljišča	
DOPUSTNE DEJAVNOSTI	<ul style="list-style-type: none"> – kmetijstvo, – druge dejavnosti, ki služijo tem območjem
DOPUSTNI OBJEKTI ALI POSEGI V PROSTOR	<p>agrarne operacije, razen osuševanja;</p> <p>b) rekonstrukcije občinskih in državnih cest v skladu z zakonom, ki ureja ceste. Dopustni so tudi objekti, ki jih pogojuje načrtovana rekonstrukcija ceste, ter objekti gospodarske javne infrastrukture, ki jih je na območju ceste treba zgraditi ali prestaviti zaradi rekonstrukcije ceste;</p> <p>c) začasne ureditve za potrebe obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v skladu s predpisom, ki ureja vrste začasnih ureditev za potrebe obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami;</p> <p>č) dostop do objekta, skladnega s prostorskim aktom, če gre za objekt, ki:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ga je dopustno graditi na kmetijskih zemljiščih, - ga je dopustno graditi na površinah razpršene poselitve, - ga je dopustno graditi na vodnih in priobalnih zemljiščih; <p>d) raziskovanje podzemnih voda, mineralnih surovin in geotermičnega energetskega vira;</p> <p>e)časne objekte inčasne posege, in sicer za čas dogodka oziroma v času sezone:</p> <ul style="list-style-type: none"> - oder z nadstreškom, sestavljen iz montažnih elementov, - cirkus, če so šotor in drugi objekti montažni, - začasna tribuna za gledalce na prostem, - za izvajanje zimskih športnih aktivnosti; <p>f) označevalne in usmeritvene table učnih poti, obrazložitevne table projektov, če se nanašajo na projekte, financirane iz javnih sredstev, usmeritvene table za potrebe kmetij in kmetijskih dogodkov;</p> <p>g) površine do vključno:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - 150 m² za začasno skladiščenje kmetijskih pridelkov, če gre za površino za začasno skladiščenje kmetijskih pridelkov neposredno na tleh, za obdobje, ki ni daljše od dvanajst mesecev in pri njem ne nastajajo izcedne vode, - 50 m² za predelavo rastlinskih odpadkov, ki nastajajo v kmetijstvu, če njihova predelava v kompost poteka na kraju njihovega nastanka in se iz njih nastali kompost uporabi na kmetijskih zemljiščih tega kmetijskega gospodarstva ter gre za eno površino na tem kmetijskem gospodarstvu; <p>h) površine za predelavo rastlinskih odpadkov, ki nastajajo v kmetijstvu, če njihova predelava v kompost poteka na kraju njihovega nastanka in se iz njih nastali kompost uporabi na kmetijskih zemljiščih tega kmetijskega gospodarstva ter gre za površino, večjo od 50 m², vendar ne večjo od 150 m². Na kmetijskem gospodarstvu so lahko največ tri take površine, ki morajo biti utrjene in za tekočine neprepustne. Zagotovljena morata biti zajem izcedne in padavinske vode iz teh površin ter njihova ponovna uporaba v procesu kompostiranja, kot je to določeno za tekoča organska gnojila v skladu s predpisom, ki ureja varstvo voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov;</p> <p>i) objekte, ki so po predpisih o določitvi klasifikacije vrst objektov CC-SI glede na namen uporabe objektov uvrščeni v skupine:</p> <ul style="list-style-type: none"> - stavbe za rastlinsko pridelavo tlorisne površine do vključno 150 m², - stavbe za rejo živali, in sicer le čebelnjak kot lesen enoetažni pritlični objekt na točkovnih temeljih, namenjen gojenju čebel, tlorisne površine do vključno 40 m², staja kot lesen enoetažni pritlični objekt na točkovnih temeljih, namenjen zavetju rejnih živali na paši, tlorisne površine do vključno 100 m², - stavbe za skladiščenje pridelka, razen kleti, vinske kleti in zidanice, tlorisne površine do vključno 150 m², - druge nestanovanjske kmetijske stavbe tlorisne površine do vključno 150 m², - rezervoarji, silosi in skladiščne stavbe, in sicer le skladiščne stavbe za skladiščenje lesnih goriv tlorisne površine do vključno 150 m², - daljinski cevovodi, daljinska (hrbtenična) komunikacijska omrežja in daljinski (prenosni) elektroenergetski vodi s pripadajočimi objekti in priključki nanje, - lokalni cevovodi, lokalni (distribucijski) elektroenergetski vodi in lokalna (dostopovna) komunikacijska omrežja s pripadajočimi objekti in priključki nanje, razen toplarne in kotlovnice, - kulturna dediščina, ki se ne uporablja za druge namene, in sicer le spominska obeležja, skupaj s funkcionalnim zemljiščem, površine do vključno 10 m², - stavbe za opravljanje verskih obredov tlorisne površine do vključno 10 m², - jezovi, vodne pregrade in drugi vodni objekti, in sicer le zadrževalniki za akumulacijo vode za namakanje kmetijskih zemljišč ter vkopani zadrževalniki in podobni objekti za akumulacijo vode, namenjeni namakanju kmetijskih zemljišč in drugi kmetijski rabi,
--	--

	<ul style="list-style-type: none"> - drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas, in sicer le opazovalnica kot netemeljena lesena konstrukcija do 10 m², - drugi kmetijski gradbeni inženirski objekti, razen ribogojnice, in sicer koritasti silos, gnojišča, napajalna korita, krmišča in hlevski izpusti, zbiralnik gnojnice in gnojevke prostornine do vključno 1.000 m³, če so ti zgrajeni v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov, ter visoke preže kot opazovalnica kot netemeljena lesena konstrukcija do 10 m², - merilna mesta za opazovanje naravnih pojavov, naravnih virov in stanja okolja;
Dodatni pogoji	<p>Objekte iz zgornjih točk g) in h) ter iz prve, druge, tretje, četrte, pete in dvanajste alineje iz točke i), ki so po predpisu, ki ureja razvrščanje objektov, nezahtevni objekti, lahko gradi investitor, ki ima v lasti oziroma zakupu:</p> <ul style="list-style-type: none"> – najmanj 1 ha zemljišč, ki so po evidenci dejanske rabe uvrščena med njive in vrtove, travniške površine, trajne nasade in druge kmetijske površine ali – najmanj 5.000 m² zemljišč, ki so po evidenci dejanske rabe uvrščena med trajne nasade. <p><u>Ti objekti se lahko uporabljajo le v kmetijske namene.</u></p> <p>Ti objekti imajo lahko ne glede na določila tega odloka o pomožnih objektih svoje priključke na GJI.</p> <p>Obstoječe poljske poti se lahko uporabljajo tudi kot rekreacijske peš in kolesarske poti.</p>
(15) G - gozdna zemljišča	
DOPUSTNE DEJAVNOSTI	<ul style="list-style-type: none"> – gozdarstvo in lovstvo, – rekreacija v naravnem okolju.
DOPUSTNI OBJEKTI	<ul style="list-style-type: none"> – objekti za namen dopustnih gradenj in drugih posegov določenih v splošnih PIP na območju vseh namenskih rab in gozdnih zemljišč, – objekti potrebni za smotno gospodarjenje z gozdovi in lovno divjadjo vključno z gozdnimi cestami, grajenimi gozdnimi vlakami ipd., – gozdne učne, sprehajalne, kolesarske, planinske poti, trim steze in različni pomožni objekti (čebelnjak, obora za rejo divjadi ipd.), – ograje samo za posege in ureditve dopustne z zakonom o gozdovih.
(16) VC - celinske vode	
DOPUSTNE DEJAVNOSTI	<ul style="list-style-type: none"> – vodno gospodarstvo, – rekreacija, ribištvo in gojenje vodnih organizmov, – energetika
DOPUSTNI OBJEKTI	<ul style="list-style-type: none"> – objekti za namen dopustnih gradenj in drugih posegov določenih v splošnih PIP na območju vseh namenskih rab in vodnih zemljišč – vsi kot osnovni objekti, – pomožni objekti za potrebe dopustnih osnovnih objektov.

3.1.3 URBANISTIČNO IN ARHITEKTURNO OBLIKOVANJE

58. člen
(tipologija stanovanjskih stavb)

(1) Dopustne tipologije stanovanjskih stavb so za posamezno PNRP določene v predhodnem členu. Dodatno ali drugače so še lahko določene v podrobnejših PIP. V določenih členih odloka so dopustne tudi izjeme glede na predhodno.

(2) Velikosti dopustnih stanovanjskih stavb različnih tipologij in pripadajočih gradbenih parcel na različnih površinah PNRP so:

Različne tipologije stanovanjskih stavb	Višina		FZ	FOBP, v %	Velikost gradbene parcele m ²
	AV	RO			
EP	P+1+M oz. 10 m	P+1+M oz. 10 m ali P+1+T oz. 9 m	0,4	25	400 - 1000
EN	P+1+M oz. 10 m	P+1+M oz. 10 m ali P+1+T oz. 9 m	0,6	20	min 300
VV	P+1+M oz. 12 m	P+1+M oz. 12 m ali P+1+T oz. 11 m	0,6	30	
VB, VS	P+3+M oz. 14 m	P+3+M oz. 14 m ali P+3+T oz. 13 m	0,7	30	

59. člen
(lega in odmiki objektov)

(1) Pri umeščanju objektov v prostor se prednostno upoštevajo regulacijske črte, kadar so določene v kartografskem delu OPN.

(2) V primerih, ko niso določene regulacijske črte in odlok v drugih členih ne določa drugače, morajo biti novi objekti z višino do 10 m (merjeno od najnižje točke terena ob stavbi do najvišje točke na strehi kot je določeno v členu o velikosti objektov) oddaljeni (nad terenom in pod terenom) od meje sosednjih gradbenih ali zemljiških parcel najmanj 4,00 m, objekti višji od 10 m oddaljeni za polovico svoje višine, enostavni objekti pa 2,00 m.

(3) Ne glede na predhodna določila tega člena in če odlok v drugih členih ne določa drugače, se objekti gospodarske javne infrastrukture lahko gradijo do meje sosednjih gradbenih ali zemljiških parcel, odmik drugih kmetijskih gradbeno inženirskih objektov je ne glede na zahtevnost objektov najmanj 4,0 m od parcelne meje, odmik drugih gradbenih posegov oz. nasipov, izkopov kot enostavnih objektov je 1,0 m od parcelne meje, kot nezahtevnih pa polovica svoje višine ali globine od parcelne meje. V primeru zahtevnejših so odmiki določeni na osnovi geološkega mnenja.

(4) Ne glede na določila prejšnjega odstavka so na legalno zgrajenih stavbah, ki imajo manjši odmik od sosednje gradbene ali zemljiške parcele določen v tem odloku, dopustne rekonstrukcije v obstoječem odmiku od meje ob zagotavljanju ostalih pogojev tega odloka.

(5) V primeru nadomestne gradnje, v kolikor ne sega v varstvena območja ali v območja varovalnih pasov, se lahko ohranijo odmiki od parcelne meje in višina stavbe ob njej v obsegu in dimenzijah odstranjene. V primeru večje novogradnje se upoštevajo določila tega odloka za novogradnje.

(6) Odmik stavb od obstoječega gozdnega roba je za eno drevesno višino odraslega gozda ali manj v soglasju z NUP.

(7) Vsi odmiki določeni v tem členu in tudi v drugih členih odloka so lahko večji, manjši pa le s soglasjem lastnika ali upravljavca sosednje gradbene ali zemljiške parcele. Odmik se meri od najbolj izpostavljenih delov stavbe (balkoni, napušči, nadstreški itd.).

60. člen (velikosti objektov)

(1) Tlorisni gabariti:

- stavbe oblikovane po avtohtonih vzorcih imajo pravokotni tloris z minimalnim razmerjem stranic 1: 1,2 ali tloris v obliki črke »L« in »T«. Dopustni so tudi izzidki ter »izrezi – odvzemi« iz volumna stavbe, ki tlorisni gabariti dopustno razvejajo – sestavljajo – razgibajo – razčlenijo. Oblika tlorisa in razmerje stranic ne velja za stavbe s tlorisno površino nad 300 m² in tudi za stavbe ter pomožne objekte, ki se gradijo kot enostavni objekti.
- pri dopustnemu različnemu oblikovanju so tlorisi lahko različnih oblik oz. različno sestavljeni.

(2) Višinski gabariti

- višinski gabariti stanovanjskih stavb različnih tipologij so določeni v členu o tipologiji stanovanjskih stavb.
- v kolikor višine stavb niso v odloku natančno določene, se ob upoštevanju drugih PIP določenih v odloku, upoštevajo višine objektov določene v veljavnem predpisu o zahtevnosti objektov,
- v višino različnih stavb po namenu se ne upoštevajo strojnice in podobni elementi na strehi v skupni površini do 30% površine etaže pod streho.
- polne neprosojne ograje nad ravno streho se upoštevajo pri višini objektov.
- kleti so razen na poplavnih območjih dopustne pri vseh stavbah na osnovi geološkega mnenja in v skladu z ostalimi določili odloka.
- vkopane uvozne rampe v kletne prostore stavb v širini do 6 m pri EP, EN in VV ter v širini 8 m pri različnih ostalih dopustnih stavbah na posamezni PNRP, se ne upoštevajo pri dopustni višini.
- dopustna je izvedba medetaž v okviru določenih maksimalnih višin za posamezno vrsto objektov.
- ob upoštevanju drugih pogojev odloka so kot izjema dopustni višji gabariti glede na določila 56. in 57. čl. in predhodne alineje tega odstavka za max 3 m za vse stavbe družbene infrastrukture in za stanovanjske v križiščih oz. v 30 metrskem radiju okoli sečišča križanja osi državnih in lokalnih cest na območjih SS, SK in CU.

61. člen (zmogljivosti objektov in gradbenih parcel)

Na gradbenih parcelah z doseženim dopustnim faktorjem zazidanosti so dovoljene le rekonstrukcije, prizidave le v obliki nadzidave, odstranitve, vzdrževalna dela in spremembe namembnosti objektov ob upoštevanju drugih pogojev tega odloka.

62. člen (oblikovanje objektov)

(1) Na pretežnem delu občine, v kolikor s tem odlokom ni dopustno in določeno drugače, se stavbe oblikujejo po avtohtonih vzorcih.

(2) Različno oblikovanje stavb je dopustno v EUP L-10, LE-02, LE-03, LE-01 (samo ob regionalni cesti), SA-06, GC-01, GC-02, na območjih OPPNp v EUP L-13, L-15, SA-11, SA-12 in na opredeljenih območjih avtohtonega oblikovanja v primerih:

- prizidave v horizontalni smeri - dozidave, delne nadzidave in rekonstrukcije pri obstoječih objektih, ki niso oblikovani po avtohtonih vzorcih kot je določeno v tem odloku,
- gradnje nestanovanjske stavbe ali stavbe, v kateri ne prevladuje stanovanjska funkcija,
- ko gradbena parcela načrtovane novogradnje meji neposredno vsaj na eno stran na gradbeno parcelo, na kateri že stoji stavba, ki ni oblikovana po avtohtonih vzorcih kot je določeno v tem odloku,
- gradnje stavb z BTP površino večjo kot 300 m²,
- gradnje pomožnih objektov le kot enostavnih in postavitve objektov, ki so proizvod, dan na trg v skladu s predpisom, ki ureja tehnične zahteve za proizvode in ugotavljanje skladnosti.

(3) Na območjih in objektih varstva kulturne dediščine je določeno oblikovanje po avtohtonih vzorcih in v skladu s pogoji NUP. Izjemoma je v skladu s pogoji NUP dopustno tudi odstopanje od oblikovanja po avtohtonih vzorcih oz. različno oblikovanje.

(4) Strehe

- oblikovanje po avtohtonih vzorcih:
 - strehe so simetrične dvokapnice z min. naklonom 30°, prilagojene dopustnim tlorisom,
 - z ali brez čopov,
 - kritina je opečne, črne, sive ali druge temne barve,
 - smer glavnega slemena je vzporedna z daljšo stranico stavbe. Na terenih v naklonu je vzporedna s plastnicami. V primeru lege med obstoječimi stavbami je smer slemena enaka kot jo ima pretežni del stavb v radiju 100m okoli načrtovane stavbe;
 - prizidave v horizontalni smeri ob obstoječi osnovni stavbi imajo dvokapno streho izvedeno z enakim naklonom kot je streha osnovne stavbe. Smer slemena je lahko različna. Dopustno je tudi podaljšanje samo ene strešine – kot enokapnice nad prizidavo vendar le do 1/3 dolžine strešine med slemenom in kapjo, druge oblike strehe so ne glede na drugi odstavek tega člena tudi dopustne v okviru opredeljenega dopustnega deleža različno oblikovane strehe iz predhodne alineje,
 - ne glede na drugi odstavek tega člena in predhodno alinejo je do 30% površine celotne strehe v pravokotni projekciji dopustno oblikovati drugače z drugimi oblikami streh (tudi ravno idr.), drugimi nakloni ali/in z različnimi odprtini na strehi za okna, vrata, ipd.,
 - okna v ravnini strehe se ne upoštevajo v dopusten procent odstopanja.
- različno oblikovanje:
 - strehe so lahko ravne, enokapne, z blagim naklonom, dvokapne, večkapne, polkrožne, z različnimi nakloni, različno višino slemen ipd.;
 - pri EP in EN so šotoraste (gobaste) strehe dopustne le neposredno nad pritlično etažo in z maksimalno višino 4 m;
 - kritina je iz različnih materialov in ne kričečih ter svetlih barv (npr. modra ipd.);
 - dopustne so različne odprtine za okna, vrata ipd..

(5) Fasade

- fasade so v pastelnih in svetlih ter ne kričečih, signalnih barvnih tonih; z drugimi barvami jih je dopustno kombinirati do 1/3 površine posamezne fasade,
- dopustna je izvedba fasad tudi iz drugih naravnih materialov (les, kamen, opeka, steklo ipd.).

(6) Pogoji oblikovanja za različne objekte po namembnosti in zahtevnosti:

- pri objektih družbene infrastrukture se glavne vhode locira s strani pomembnejših prometnih površin in oblikuje tako, da so vidno prepoznani,
- upravne dele proizvodnih oz. gospodarskih objektov ob kategoriziranih cestah je treba oblikovati drugače in bolj kakovostno od proizvodnih delov, fasade proizvodnih oz. gospodarskih objektov, ki so ob njih daljše od 50 m, je treba členiti ali z arhitekturnimi elementi ali barvami ipd..

63. člen (pomožni objekti)

(1) Gradnja pomožnih objektov je na površinah stavbnih zemljišč dovoljena le za potrebe legalno zgrajenih osnovnih objektov (za bivanje in izvajanje dejavnosti) ter za čas njihovega obstoja oziroma kot je v odloku tudi dopustno drugače. Izjemoma se pred pričetkom gradnje osnovnega objekta lahko postavijo na gradbeno parcelo le za potrebe njegove gradnje.

(2) Pomožni objekti niso namenjeni bivanju in ne smejo imeti samostojnih priključkov na objekte GJL. Priključeni so lahko le na obstoječe priključke osnovnega objekta. V primeru lege na kmetijskih ali gozdnih zemljiščih pomožni objekti nimajo priključkov na GJL.

(3) Če ni v odloku določeno, se gradijo lahko v tlorisni velikosti, ki je manjša od osnovnih objektov in so le pritlični in brez kleti. Dopustna so presejanja samo tlorisnih gabaritov, če ohranjajo svojo pomožno funkcijo in ob upoštevanju relevantnih predpisov ter določil odloka vključno glede FZ gradbene parcele, odmikov in oblikovanja objektov. Presejanje višinskih gabaritov je dopustno le pri stolpnih silosih in podobnih objektih, kjer je višina pogojena s funkcijo in tehnologijo izvajanja dejavnosti.

(4) Oblikujejo se enako kot je določeno za oblikovanje osnovnih objektov ter njihovih prizidav na posameznem območju občine. Kritine so enake ali podobne kot jo ima osnovni objekt, kar ne velja za dopustne ravne strehe. Ne glede na lego na določenem območju oblikovanja so dopustne tudi kritine iz brezbarvnega stekla ali brezbarvnih, steklu podobnih materialov. Strešne frčade niso dopustne. Stene oz. fasade niso dopustne v kričečih, signalnih barvah, lahko so lesene ali iz drugega naravnega materiala ali njemu podobnega. Izjema so pomožni objekti grajeni kot enostavni objekti na celem območju občine, ki imajo lahko streho oblikovano različno. Poslednji so lahko tudi prefabricirani oziroma oblikovani kot proizvodi, dani kot celota na trg, pri čemer višina ne sme presegati višine kot je določena za enostaven objekt v veljavnem predpisu o zahtevnosti objektov.

(5) Za pomožne objekte grajene kot enostavne veljajo odmiki od parcelnih meja gradbene parcele na kateri ležijo 2,00 m. V primeru presejanja zahtevnosti in za GIO so odmiki enaki kot so določeni v členu o legi objektov, če ni v tem členu določeno drugače ali, če so ne glede na določen odmik pridobljena soglasja za manjši odmik lastnika sosednje parcele ali upravljavca strukture na sosednji parceli.

(6) Na pomožne objekte le na stavbnih zemljiščih je dopustno nameščati infrastrukturne elemente oz. tehnološke naprave z inštalacijami za izrabo sončne energije (sončni kolektorji, proizvodne naprave na sončno energijo) v okviru njihove dopustne višine oz. v skladu določili odloka.

(7) Na pripadajoči parceli obstoječih večstanovanjskih stavb se lahko za vsako stanovanje zgradi največ po en objekt za lastne potrebe iste vrste. Ti se lahko postavljajo fazno in na osnovi istega načrta. Skupaj se lahko zgradi največ toliko pomožnih objektov kot dopušča FZ.

(8) Vrste pomožnih objektov, ki so v nadaljevanju in v prilogi 1 navedeni, predstavljajo - dopolnjujejo tudi drugi, ki niso navedeni oz. poimenovani in so njim podobni objekti, če se gradijo za potrebe osnovnega objekta in v skladu z določili odloka ali če so v skladu z drugimi veljavnimi predpisi določeni kot pomožni objekti.

(9) Pomožni objekti za lastne potrebe:

- nadstrešek: streha naslonjena na osnovni objekt ali samostoječa, namenjena za različne potrebe oz. za zaščito npr.: motornih vozil in koles, zbirnih mest za komunalne odpadke, kot streha nad zunanjimi bivalnimi ali delovnimi površinami, ipd.,
- garaža: enoetažen objekt, namenjen shranjevanju motornih vozil ipd.,
- drvarnica: je enoetažen enostaven skladiščen objekt., namenjen shranjevanju npr. trdnega kuriva, idr.,
- lopa: je enostaven skladiščen objekt namenjen shranjevanju npr. orodja, vrtno opreme ipd.,
- steklenjak: enoetažen, s steklom pokrit prostor za gojenje rastlin ali narejen kot zimski vrt,
- uta oz. senčnica: enoetažen, lahko tudi delno zaprt objekt, katerega streha je hkrati strop nad prostorom,
- bazen: montažen ali obzidan prostor za vodo, namenjen kopanju, prostornina do 60 m³, globina do 2 m,
- grajeni prostor na drevesu: površina do 5 m², višina od tal do vrha objekta do 5 m;
- utrjena dvoriščna površina do 300 m² kot funkcionalno dvorišče za parkiranje, manipulacijo ipd.,
- vrtina ali vodnjak za lastno oskrbo s pitno vodo: globina do 30 m,
- zbiralnik za kapnico: montažen ali obzidan in nadkrit prostor za vodo, prestreženo ob padavinah, navadno s strehe, prostornina do 30 m³;
- objekt za rejo živali, grajen kot enostaven objekt, za samooskrbo (samo kokošnjak).

(10) Pomožni infrastrukturni objekti:

- pomožni cestni objekti: pločnik in kolesarska steza ob vozišču ceste širine do 3,0 m; objekt za odvodnjavanje ceste (odvodni jarek, koritnica, plitva in globoka drenaža, vtočni in revizijski jašek, vodnjak ali ponikalnica, s prepustom vode do 5 m³/min oziroma pri gozdni cesti je profil prepusta do 1m); cestni silos (priročno skladišče orodja in opreme za vzdrževanje cest ter soli in peska za posipavanje cest s kapaciteto do 300 m²); postajališče; cestni priključek do javne prometnice – občinske ceste; cestni snegolov oziroma palisade, lovilne mreže in prosto viseče mreže, ki zadržujejo sneg in padajoče kamenje, da se ne usipa; objekt za usmerjanje električne razsvetljave in objekt javne razsvetljave; objekt prometne oziroma varnostne signalizacije (to je konstrukcija za namestitvev ustreznih usmerjevalnih semaforjev); ipd..
- pomožni energetski objekti dopustni kot enostavni objekti: nizkonapetostno distribucijsko elektroenergetsko omrežje; ločilno oziroma krmilno mesto na elektroenergetskih omrežjih; signalno-zaščitni vod v elektroenergetskih omrežjih; relejna hišica (to je prostor za namestitvev opreme elektroenergetskih objektov in nadzornike delovanja elektroenergetskega omrežja); priključni plinovod za male kurilne naprave v enostanovanjskih stavbah; priključek na distribucijsko plinovodno omrežje; etažni plinski priključek za etažno ogrevanje, tipski zabojnik za skladiščenje jeklenk ipd. za utekočinjeni naftni plin z BTP do 30 m²; ipd..

- pomožni komunikacijski objekti kot enostavni so v skladu s pristojnimi predpisi, ki urejajo elektronske komunikacije, stavbe z BTP do 30 m² in višino največ 4 m, gradbeno inženirski objekti z višino do 10 m oziroma, ki z antenskimi nosilci in elektronsko komunikacijsko opremo ne presegajo višine obstoječega objekta za več kot za 10 m ter dostopovni cevovodi. To so npr. bazne postaje, različni objekti za namen izvajanja radioamaterskih storitev, kabelska kanalizacija, telekomunikacijski vodi, vstopni jaški, zabojniki, ulični kabineti, omarice in drugi objekti za nameščanje elektronskih komunikacijskih naprav in opreme (npr. komunikacijske antene, oddajniki, radijske postaje, video nadzorni sistemi in drugi komunikacijski objekti za potrebe obrambe, zaščite in reševanja ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, naprave za javno alarmiranje). Enostaven komunikacijski objekt je tudi vsak komunikacijski objekt, ki izpolnjuje pogoje iz prejšnjega odstavka in je proizvod, dan na trg skladno s predpisom o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti, če je povezan s tlemi; ipd..
- pomožni komunalni objekti: vodovodni priključek na javno vodovodno omrežje; objekt s hidroformno postajo oziroma prečrpališčem, BTP do 20 m², višina do 4m; kanalizacijski priključek na javno kanalizacijsko omrežje; mala komunalna čistilna naprava od 50 PE do 200 PE; nepretočna greznica do 50 m³ (izdelana kot neprepusten zbiralnik, namenjena zbiranju komunalne odpadne vode oziroma v katerem se voda zadrži in ne izteka v okolje in iz katerega se komunalna odpadna voda odvaža v čiščenje in obdelavo na komunalno čistilno napravo). Lahko je izvedena tudi kot tipska oz. montažna; zbiralnica ločenih frakcij - ekološki otok (to je prostor, v katerem se izvajalcu javne službe prepuščajo ločene frakcije komunalnih odpadkov v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje s temi frakcijami). Locirani in urejeni so tako, da so vsaj z ene strani zazelenjeni, lahko so ograjeni in nadkriti.; vodno zajetje (to je betonsko korito z zajezeno vodo, namenjeno oskrbi s pitno vodo - prostornine do 250 m³ in globine do 5 m); priključek na vročevod oziroma toplovod, vključno z vročevodno in toplovodno toplotno postajo z nazivno močjo do 300 kw; ipd..

(11) Pomožni kmetijsko-gozdarski objekti:

- kozolec, senik ipd. kot stavba za spravilo pridelka npr. sena ipd. z velikostjo največ 150 m², če gre za dvojni kozolec (toplar) oz. z dolžino največ 30 m in z višino najvišje točke objekta največ 6 m, če gre za enojni kozolec,
- silos, koritasti z velikostjo do 100 m², stolpasti višine do 10 m - kot objekt za spravilo in skladiščenje pridelka oz. druge snovi v razsutem stanju oziroma za konzerviranje krme,
- skedenj, kašča - stavba za spravilo pridelka z velikostjo do 150 m² in višine do 6 m - je enoetažen, pritličen objekt za opravljanje kmečkih opravil in shranjevanje poljščin ipd. sena ali slame,
- kmečka lopa oz. stavba za shranjevanje kmetijskih strojev, orodja in mehanizacije je enoetažen, pritličen objekt, z bruto površino največ 150 m² in višino najvišje točke največ 6 m, merjeno od najnižje točke objekta, katerega streha je hkrati strop nad prostorom,
- rastlinjak višine do 6 m površina do 150 m², mora biti postavljen na način, da ga je ob prenehanju gojenja kmetijskih rastlin možno odstraniti, tako da na zemljišču ni vidnih sledov tega objekta,
- zbiralnik gnojnice ali gnojevke ipd., prostornina do 1000 m³ - je za vodo neprepustna laguna ali drug podoben za vodo neprepusten objekt,
- vodni zbiralnik, prostornina do 1000 m³, globine do 2 m - vkopan v tla, katerega dno je obdelano s folijo ali z naravnim nepropustnim materialom in ki je namenjen zbiranju vode za namakanje in druga podobna kmečka opravila, zavarovan z varovalno ograjo,
- betonsko korito, prostornine do 200 m³ - namenjeno zbiranju vode za namakanje in druga podobna kmečka opravila,

- hlevski izpust, BTP do 200 m² - je ograjena in vodo neprepustna ploščad ob hlevu ali v njegovi neposredni bližini, namenjena gibanju živali na prostem, drenirana v za vodo neprepustno gnojnično jamo in brez odvoda v površinske ali podzemne vode.
- staja in druge stavbe za rejo živali površina do 100 m²,
- krmišče, molzišče BTP do 200 m² in višine do 6 m - je na vse strani odprt prostor brez posebej utrjenih tal in z lahko montažno streho na opornikih, ki je namenjen krmljenju živine v času, ko primanjkuje paše, in med prezimovanjem živali na pašnikih,
- čebelnjak, BTP do 20 m² na stavbnih zemljiščih in do 40 m² na ostalih zemljiščih, višine do 4 m - je montažen ali lesen, enoetažen in pritličen objekt, namenjen gojenju čebel. Zunaj območij kmetij so prenosni ali postavljeni na točkovnih temeljih. Lokacije čebeljakov, stacionarnih ali prenosnih, morajo biti določene tako, da območje preleta čebel iz panjev ne bo posegalo na poselitveno območje,
- vrtina ali vodnjak za namakanje kmetijskih zemljišč, globine do 30 m,
- ribnik kot vodno zajetje BTP pri betonskem koritu do 30 m², pri umetno narejeni ali naravni kotanji do 100 m², globine do 2 m,
- ograje za pašo živine, drobnico nižje od 2,00 m, odmik min 0,5 m,
- obora za rejo divjadi do višine 2,2 m, odmik min 0,5 m,
- ograja in opora za trajne nasade do višine 2,2 m, odmik min 0,5 m,
- poljska pot ipd., širine do 3,5 m - je pas zemlje, pripravljen za hojo ali vožnjo kmetijske mehanizacije,
- opazovalnica je netemeljena lesena konstrukcija (npr. lovska preža, ptičja opazovalnica).

(12) Pomožni objekti za spremljanje stanja okolja in raziskave so meteorološki objekti za monitoring kakovosti zraka, objekti za spremljanje naravnih pojavov, objekti za opazovanje neba, objekti za spremljanje seizmičnosti, objekt za hidrološki monitoring površinskih voda in objekt za monitoring podzemnih voda vključno z eno ali več vrtinami, vodnjaki ali ponikovalniki in kontejnerjem.

Gradi jih lahko le pristojna državna ustanova ali pristojni izvajalec gospodarske javne službe. Če objekta ne gradi oseba iz prejšnjega stavka, je gradnja dovoljena le na podlagi soglasja teh služb in pod njihovim nadzorom.

(13) Začasni objekti npr.: odprti sezonski gostinski vrt, pokriti prostor z napihljivo konstrukcijo ali montažni šotor, oder z nadstreškom in pokriti prireditveni prostor, cirkus, začasna tribuna, kiosk (oz. tipski zabojnik: tlorisna površina največ 20 m² in višina najvišje točke največ 3,5 m, merjeno od najnižje točke objekta, katerega streha je hkrati strop nad prostorom), stojnica, montažna sanitarna enota, pomol, začasni objekt namenjen skladiščenju nenevarnih snovi ipd., so namenjeni sezonski turistični ponudbi ali prireditvam.

Postavijo se za čas prireditve, turistične sezone ali za določen čas, ki ga potrdi pristojni organ občine, odstraniti pa jih je treba v določenem času po poteku časa, za katerega so bili postavljeni. V primeru, ko se objekti iz prejšnjega stavka postavijo na javnih površinah, lokacijo postavitve potrdi pristojni organ občine.

Pokritje športnih igrišč z napihljivo konstrukcijo je dopustno za čas ogrevanja – kurilne sezone.

Odprti sezonski gostinski vrt je posebej urejeno zemljišče kot del gostinskega obrata. Vsi elementi opreme odprtega sezonskega gostinskega vrta na javni površini morajo biti premakljivi. Odprt sezonski gostinski vrt, se kot začasni objekt lahko postavi tudi na zasebnem zemljišču v skladu z določili odloka.

(14) Ograje

Glede funkcije so medsosedske, varovalne oz. zaščitne, igriščne in protihrupne:

- medsosedske ograje v stanovanjskih območjih višine ograj (razen varovalnih, igriščnih in protihrupnih) ne smejo presegati 1,80 m. Ograje so lahko masivne samo v spodnjem parapetnem delu, do višine 1,00 m. Vstopna in uvozna vrata v ograji se ne smejo odpirati proti cesti. V križiščih ograje ne smejo ovirati preglednega trikotnika. Ne glede na predhodno so ograje lahko zidane (kot stena) do dopustne višine na vsaki strani ob vhodih in dovozih v dolžini 2 m ob parcelni meji, v soglasju z lastniki sosednjih parcel ali upravljavci javne površine - ceste (NUP) je lahko ograja na posamezni parcelni meji v celoti zidana. Za medsosedske ograje se lahko uporabljajo značilne lokalne vrste vegetacije (max visoka 2,5 m ali več s soglasji lastnikov sosednjih parcel ali upravljavca ceste) in drugi materiali npr. les, opeka, kamen in kovina ipd.. Ograje pokopališča proti javni površini – cesti se oblikuje z poudarjenim vhodom – »portalom« pokopališča. Gradijo se do meje sosednjih zemljiških ali gradbenih parcel.
- varovalne oz. zaščitne ograje so dopustne do 3,5 m za varovanje območja vodnih virov, industrijskih oz. nestanovanjskih stavb ipd.. Z višino do 2,2 m se lahko gradijo v odmiku min 1,0 m, z višino do 3,5 m v odmiku min 2,0 m. Ograje za zaščito pred divjadjo se gradijo kot je določeno za te pri pomožno kmetijsko gozdarskih objektih;
- igriščne ograje so dopustne za zavarovanje igrišč. Za otroška igrišča za igro mlajših otrok so lahko visoke največ 1,6 m in v odmiku od parcelne meje min 1,0 m, za igrišča z žogo pa 3,5 m in v odmiku min 1,0 m. Biti morajo prosojne, neizstopajočih barv.
- protihrupne ograje je dovoljeno graditi le na podlagi dokazanega preseganja dopustnih ravni hrupa ali na podlagi določil OPPN. Višina protihrupnih ograj se določa v skladu s predpisi s področja prometne infrastrukture.

(15) Oporni zid

Oporni zidovi so dopustni za premoščanje višinskih razlik na terenu do višine 1,00 m in v primerih, ko niso možna drugačna zavarovanja brežin. Kadar geomehanska oziroma geološka presoja pokaže nevarnost rušenja ali plazjenja terena, so dopustni višji oporni zidovi. Oporni zidovi grajeni kot enostavni objekti so min 0,5 m od parcelne meje, kot nezahtevni 1,0 m, kot manj zahtevni najmanj polovico svoje višine in v skladu z geološkim mnenjem. Izvedejo se lahko v terasah. Objekti za zadrževanje plazov, objekti za zaščito pred skalnimi podori ipd. se izvedejo v obliki in z odmikom v skladu z geološkim mnenjem, v primeru manjšega odmika od 4 m pa tudi le v soglasju lastnika ali upravljavca sosednje gradbene ali zemljiške parcele. Obdelajo se z naravnimi lokalno značilnimi materiali (kamen, les, opeka ipd.) in se jih ozeleni. Ne glede na predhodna določila so lahko tudi iz betonskih ali lesenih prefabriciranih palisadnih elementov.

(16) Spominska obeležja

Spominska obeležja, ki so največ v velikosti enostavnih objektov s površino do 10 m² in višino do 5 m, so npr.: kapelice, spomeniki, kipi, spominske plošče, križi in ipd..

(17) Urbana oprema

Pri postavitvi urbane opreme na javnih površinah je treba pridobiti soglasje pristojnega organa občine. V prostor se umešča tako, da ne ovira gibanja funkcionalno oviranih oseb ter vzdrževanja infrastrukturnega omrežja. Od meje sosednjega zemljišča morajo biti oddaljeni najmanj 0,5 m.

Nadkrita čakalnica na avtobusnem ali taksi postajališču, javna kolesarnica, ki je lahko z ali brez nadstreška, javna telefonska govorilnica, objekti za oglaševanje, večnamenski kiosk oziroma tipski zabojnik, klopi, koši za smeti in drugi elementi urbane opreme se oblikujejo skladno na območju, kjer so skupaj prisotni.

(18) Objekti za oglaševanje in obveščanje

- Objekt za oglaševanje je reklamni stolp ali pano, na katerega so nameščena oglasna sporočila, razen panojev, ki so del fasade stavbe, transparent pa je pritrjen na vsaki strani ceste na obstoječo konstrukcijo, zid oziroma steber, z dvojno varovanimi jeklenimi vrvmi ali s posebno nosilno konstrukcijo, lahko pa je tudi pritrjen na konstrukcijske elemente nadvoza preko javne ceste.
- Objekt za oglaševanje ima lahko oglasno površino največ do 20 m², višina je do 6 m.
- Pri postavitvi in oblikovanju je potrebno upoštevati določila občinskega predpisa o plakatiranju in obveščanju.
- Objektov in naprav za oglaševanje ni dopustno postavljati na kmetijskih zemljiščih, zemljiščih, ki so zavarovana kot naravna vrednota ali kulturna dediščina, zemljiščih, kjer bi bil oviran pogled na značilno veduto naselja, kompleksa ali objekta, ob cestnih priključkih in površinah, ki služijo kot interventne poti, na zemljiščih podrobnejše namenske rabe A, G, ZP in ZK in na kozolcih, skednjih, hlevih in podobnih pomožnih kmetijsko-gozdarskih objektih, na gradbiščnih ograjah, na zunanjih površinah izložb in oken, v podvozih in na nadvozih oziroma se na njih postavljajo kot začasni objekti s soglasjem NUP ali za oglaševanje za lastne potrebe in izvajane gradnje.
- Na javnih površinah in ob prometnicah se postavljajo s soglasjem občine in pristojnim NUP.
- Od meje sosednjega zemljišča morajo biti oddaljeni najmanj 1,0 m.
- Nadstrešnice, izvesne table in napisi nad vhodi in izložbami morajo biti najmanj 2,50 m nad pohodno površino.
- Turistično in drugo obvestilno signalizacijo je dopustno nameščati le na javnih površinah.
- Oglaševanje za lastne potrebe je dopustno na stavbah, v katerih se opravlja oglaševana storitev ali dejavnost, in na gradbenih parcelah teh stavb ter samo za nosilce te dejavnosti, ki imajo sedež v teh stavbah. Če je v stavbi več dejavnosti in imajo skupen vhod, se jih oglašuje na skupnem objektu za oglaševanje. Postavitev objekta za oglaševanje za lastne potrebe, ki je večji od 5,0 m², mora biti opredeljena v dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja.

64. člen (urejanje okolice objektov)

- (1) Na gradbenih parcelah na terenu v naklonu se zagotovi oz. izvede ukrepe za preprečevanje odtekanja meteornih voda na sosednja zemljišča.
- (2) V okolici javnih oz. stavb družbene infrastrukture in na javnih zelenih površinah zasajanje visoko alergenih rastlinskih vrst in rastlin, ki imajo strupene plodove ali druge strupene dele ter tujerodnih vrst, ni dovoljeno.
- (3) Površine od dostopnih površin do vhoda v stavbe družbene infrastrukture, trgovskih in storitvenih, se uredijo kot javne pohodne površine, brez arhitektonskih ovir in glede na prostorske razmere z elementi ulične in parkovne opreme, s simbolnimi likovnimi in arhitekturnimi elementi ter po potrebi zavarujejo pred prometnimi povoznimi površinami s konfini, robniki ipd..
- (4) Gradbene parcele na območjih proizvodnih dejavnosti se na meji proti območjem z drugo podrobnejšo namensko rabo, ne glede ali je vmes cesta, zasadi z vrsto dreves ali visokih grmovnic. Na območjih drugih podrobnejših namenskih rabah se parcele objektov malega gospodarstva le za proizvodne dejavnosti in popravilo ter vzdrževanje motornih vozil, po meji z drugimi parcelami, razen meje z javno cesto, zasadi z zimzeleno vegetacijo. Na vseh podrobnejših namenskih rabah se parcele objektov za izvajanje kmetijske dejavnosti po meji z drugimi parcelami, razen meje z javno cesto, zasadi.

(5) Za vsako stanovanje v večstanovanjski stavbi s štirimi ali več stanovanji se zagotovi najmanj 15 m² zelenih površin. Na njih se uredijo površine za igro mlajših otrok od 12 leta in površine za igro z žogo za potrebe večjih otrok in mladostnikov.

(6) Na 4 parkirna mesta se zasadi 1 drevo, ne glede za katero dejavnost so urejena.

65. člen
(urejanje zelenih in javnih površin)

(1) Zasipavanje dolin in opuščenih strug ni dopustno brez mnenja pristojnega NUP.

(2) Obrežne drevnine se ne odstranjuje, razen v primeru povečanja varnosti in zaščite.

(3) Obstoječe drevorede in drugo drevesno vegetacijo v naseljih se ohranja, vzdržuje in po potrebi nadomešča. Ob novih prometnicah širine nad 5 m se izvede vsaj enoredna zasaditev.

(4) Ob cestah z urejenimi ali načrtovanimi stranskimi zelenicami v širini najmanj 2 m, se zasadi drevorede.

(5) Ureditve, objekti, naprave in ograje na površinah za oddih, rekreacijo in šport – ZS so na posameznem območju oblikovno poenoteni. Pri urejanju novih površin se v največji možni meri ohranja neurtjene, raščene površine.

(6) Otroška igrišča morajo biti odmaknjena od prometnic in ustrezno zavarovana.

(7) Pohodne javne površine (ploščadi, trgi, razširjeni pločniki ipd.) se izvedejo brez arhitektonskih ovir, v večji meri se tlakujejo, ustrezno odvodnjavajo, opremijo z elementi registra ulične in parkovne opreme, s simbolnimi likovnimi ali arhitekturnimi elementi in zasadijo.

(8) Ureditve pokopališča se izvede ob upoštevanju predpisov o pokopališki dejavnosti. Na meji z javnimi površinami se ograje oblikujejo kakovostno in ne z žičnim pletivom ter se zasadijo, mrliška veža naj obsega tudi nadkrito odprto površino, ostali funkcionalni – gospodarski objekti se oblikovno uskladijo z mrliško vežico, prostor za odlaganje smeti se vsaj delno vizualno zakrije, parkirišče pa se zasadi v skladu z določili predmetnega odloka.

66. člen
(parcelacija)

(1) Pri določanju velikosti gradbenih parcel se upošteva:

- namembnost in velikost osnovnih in pomožnih objektov ter druge omejitve rabe prostora,
- lokacijske pogoje (dovozi in dostopi, intervencijske poti, mirujoči promet, zelene površine),
- z drugimi veljavnimi predpisi določene pogoje za gradnjo in posege v prostor.

(2) Del potreb nestanovanjskega in večstanovanjskega objekta (parkiranje, otroško igrišče ipd.) je dopustno zagotavljati na drugem stavbnem zemljišču v soglasju z njegovim lastnikom ali upravljavcem.

(3) Določene velikosti površin gradbenih parcel v tem odloku lahko odstopajo za +/-15 %. Večje velikosti so dopustne, če je preostanek deljene zemljiške parcele premajhen za oblikovanje nove parcele za gradnjo po določilih odloka.

3.1.4 UREJANJE PROMETNIH POVRŠIN

67. člen

(varovalni pasovi ob prometnicah)

Gradnja in izvajanje drugih posegov v prostoru varovalnih pasov javnih cest in javnih kolesarskih poti je dovoljena le ob upoštevanju pogojev in s soglasjem upravljavca ceste. Varovalni pas se meri od zunanega roba cestnega sveta in je na vsako stran ceste širok pri:

- regionalni cesti 15 m,
- državni kolesarski poti 5 m,
- lokalni cesti (LC) 8 m;
- javni poti (JP) 6 m.

68. člen

(gradnja in urejanje cestnega omrežja)

(1) Pri novogradnji ali rekonstrukciji cestne infrastrukture se upoštevajo vsi relevantni faktorji za umeščanje v prostor vključno z veljavnimi prometno tehničnimi predpisi in njihovimi usmeritvami o prečnih profilih posameznih kategorij cest.

(2) Kadar zaradi prostorskih omejitev ni mogoče zagotoviti minimalnih elementov ceste, so mestoma lahko zožitve ali se posamezni elementi ceste mestoma izpustijo ali je treba predvsem v naseljih spremeniti prometne razmere z režimskimi ukrepi, kot so: zmanjšanje hitrosti, preusmeritev prometa, uvedba enosmernega prometa, izven naselij pa na primernih preglednih razdaljah urediti izogibališča. Izogibališča se praviloma uredijo za vozila, ki vozijo navzdol. Širina ceste mora vedno omogočati dovoz na zemljišča.

(3) Za vsako gradbeno parcelo mora biti zagotovljen dovoz in dostop z javne ceste ali posredno preko drugih površin ob pridobljeni služnosti. Čim več objektov naj se povezuje s skupnim priključkom na javno cesto.

(4) Vzдолž cest in v območjih križišč in priključkov se zagotavlja preglednost za vse udeležence v prometu. Vse vertikalne ovire višje od 1,0 m (stalne in začasne) se locirajo izven polja preglednosti.

(5) Na koncu slepih ulic daljših od 80m, kadar vozila nimajo v bližini možnosti za obračanje, se uredi obračališča.

(6) Vse ceste je treba ustrezno površinsko izvesti, odvodnjavati in redno vzdrževati.

(7) Gozdne prometnice se načrtujejo, gradijo in vzdržujejo skladno z veljavnimi predpisi, ki je urejajo področje gradnje, vzdrževanja in način uporabe gozdnih prometnic.

(8) Pri rekonstrukcij ali vzdrževalnih delih na odsekih cest, kjer so evidentirane črne točke povoza dvoživk, se načrtuje prehode in zaščitne ograje za neovirano prehajanje le-teh.

69. člen
(parkiranje)

(1) Za potrebe načrtovane gradnje je treba zagotoviti parkirna mesta na lastnem zemljišču. Kadar parkirnih mest ni mogoče urediti na lastnem zemljišču, jih je dopustno načrtovati na javnih parkirnih površinah ob soglasju pristojnega organa občinske uprave. Neutrjene parkirne površine niso dovoljene.

(2) Potrebno število parkirnih mest se določi skladno s tabelo v odvisnosti od vrste in obsega dejavnosti:

Tabela za določitev minimalnega števila parkirnih mest

VRSTE OBJEKTOV	ŠTEVILO PARKIRNIH MEST (PM)
1. STANOVANJSKE STAVBE	
- eno in dvostanovanjske stavbe	2 PM / stanovanjsko enoto
- tri in večstanovanjske stavbe	1,5 PM / stanovanjsko enoto
Stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine	
- stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji	1PM /2 stanovanjski enoti + 10% za obiskovalce
- stanovanjske stavbe za druge posebne družbene skupine - domovi za starejše osebe, dijaški in delavski domovi, internati, prehodni domovi za tujce in druge stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine	1 PM / 10 postelj + 10% za obiskovalce
2. NESTANOVANJSKE STAVBE	
Gostinske stavbe	
- hotelske in podobne gostinske stavbe - hoteli in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev - hoteli, moteli, penzioni, gostišča ipd.	1 PM / 3 postelje + 1 PM / 4 sedeže v restavraciji + 1 PM / 2,5 zaposlenih
- hotelske in podobne gostinske stavbe - gostilne, restavracije, točilnice	1 PM / 4 sedeže
- druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev - mladinska prenočišča, počitniški domovi, bungalovi	1 PM / 8 postelj
Poslovne in upravne stavbe	
- stavbe javne uprave, stavbe bank, pošt in zavarovalnic	1 PM / 30 m ² neto površine
- druge poslovne stavbe	1 PM / 50 m ² neto površine
Trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti	
- trgovske stavbe - nakupovalni centri, trgovski centri, veleblagovnice	1 PM / 15 m ² prodajne površine
- samostojne prodajalne, butiki, lekarne ipd.	1 PM / 30 m ² prodajne površine oz. min. 2 PM

VRSTE OBJEKTOV	ŠTEVILO PARKIRNIH MEST (PM)
- pokrite tržnice, sejemske dvorane, razstavišča in podobne stavbe, oskrbne postaje	1 PM / 50 m ² prodajne površine oz. min. 2 PM
- stavbe za storitvene dejavnosti	1 PM / 50 m ² prodajne površine oz. min. 2 PM
- avtomehanične in druge delavnice za servis motornih vozil	3PM / 1 popravljivo mesto
Industrijske stavbe in skladišča	
- industrijske stavbe	1 PM / 50 m ² neto površine ali 1 PM / 2,5 zaposlene
- rezervoarji, silosi in skladiščne stavbe	1 PM / 80 m ² neto površine ali 1 PM / 2,5 zaposlene
Stavbe splošnega družbenega pomena	
- stavbe za kulturo in razvedrilo: kinodvorane, koncertne dvorane, operne hiše, gledališča ipd.	1 PM / 5 sedežev
- stavbe za kulturo in razvedrilo: dvorane za družabne prireditve, igralnice, plesne dvorane in diskoteke	1 PM / 30 m ² neto površine
- muzeji, arhivi in knjižnice	1 PM / 5 sedežev + 1PM / 2,5 zaposlenih ali 1 PM / 30 m ² neto površine
- stavbe za izobraževanje in znanstveno raziskovalno delo: stavbe za predšolsko vzgojo	2 PM / oddelek
- stavbe za izobraževanje in znanstveno raziskovalno delo: stavbe za osnovnošolsko in srednješolsko izobraževanje	1 PM / oddelek
- stavbe za izobraževanje in znanstveno raziskovalno delo: stavbe za izobraževanje in usposabljanje otrok s posebnimi potrebami	1 PM / 15 učencev
- stavbe za zdravstveno oskrbo: ambulante, stavbe za zdravstveno oskrbo in nego bolnih in poškodovanih, dispanzerji, ambulante, veterinarske klinike in veterinarske ambulante in podobno	1 PM / 30m ² neto površine oz. min. 3 PM
- stavbe za šport: stavbe za dvoranske športe s prostori za športnike, s prostori za gledalce ali brez njih	1 PM / 50 m ² dvoranske površine + 1 PM / 10 gledalcev (v primeru prostorov za gledalce)
Druge nestanovanjske stavbe	
- nestanovanjske kmetijske stavbe	1 PM / 80 m ² neto površine ali 1 PM / 3 zaposlene
- obredne stavbe	1 PM / 20 sedežev ali 1 PM / 50 m ² neto površine
- druge stavbe, ki niso uvrščene drugje: prevzgojni domovi, zapori, vojašnice, stavbe za nastanitev policistov, gasilski domovi, stavbe za nastanitev sil za zaščito, reševanje in pomoč	1 PM / 50 m ² neto površine ali 1 PM / 3zaposlene
3. GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKTI	
- čistilne naprave, objekti za ravnanje z odpadki	1 PM / 50 m ² neto površine ali 1 PM / 2,5 zaposlene

VRSTE OBJEKTOV	ŠTEVILO PARKIRNIH MEST (PM)
- industrijski gradbeni kompleksi	1 PM / 50 m ² neto površine
- športna igrišča: igrišča za športe na prostem (nogomet, rokomet, košarka, odbojka, tenis, bejzbol, ragbi, bazenska kopališča na prostem, površine za avtomobilske, motoristične, kolesarske ali konjske dirke s pripadajočimi objekti)	1 PM / 250 m ² površine + 1 PM / 10 gledalcev (v primeru prostora za gledalce)
- drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas	1 PM / 500 m ² površine
- pokopališča	1 PM / 500 m ² površine oz. min. 10 PM

(3) Parkirne površine za vse stavbe razen EP in EN morajo imeti 5% parkirnih mest (vendar najmanj eno parkirno mesto) namenjenih vozilom oseb z invalidskimi vozički.

(4) V primeru zagotavljanja več kot 10 parkirnih mest za osebna vozila v središčih naselij, je treba zagotovi dodatnih 5% parkirnih mest za enosledna vozila.

(5) Kadar na pripadajoči gradbeni parceli ni tehničnih ali prostorskih možnosti za zagotovitev ustreznega števila parkirnih mest, je moč manjkajoče število parkirnih mest, razen parkirnih mest namenjenih vozilom oseb z invalidskimi vozički, zagotoviti tudi na drugih ustreznih javnih ali zasebnih površinah, če od objekta niso oddaljene več kot 200 metrov, in če je omogočena njihova trajna uporaba.

70. člen (dostava in intervencija)

(1) Za objekte z nestanovanjsko dejavnostjo se zagotovijo dovozi za dostavna vozila in manipulativne površine. Dostavna mesta se lahko izjemoma in s soglasjem NUP uredijo ob vozišču javne ceste le v primerih, ko to ni možno na lastnem zemljišču.

(2) Do vseh stavb se zagotovi minimalno 3,0 m širok dovoz za intervencijska vozila in možnost za postavne in delovne površine za gasilsko službo. Intervencijske poti so lahko načrtovane tudi po peš površinah.

(3) Vse intervencijske poti, dostavne poti, dostavna mesta in manipulativne površine morajo biti primerno dimenzionirane, utrjene, odvodnjavanje in urejene brez ovir.

71. člen (površine za kolesarje)

(1) Površine za kolesarje se v skladu z veljavnim predpisom o kolesarskih površinah v občini lahko urejajo različno glede na prostorske razmere in druge relevantne faktorje.

(2) Po trasah turističnih kolesarskih povezav in vzdolž regionalnih cest se uredijo kolesarski poti, v naseljih in turističnih znamenitostih pa odstavna mesta za kolesa.

(3) Za parkiranje koles se uredi parkirna mesta za kolesa. Stojala za kolesa ne smejo ovirati peš prometa, vhodov, dovozov, dostopov do parkirnih ur, hidrantov ipd. Potrebno število parkirnih mest za kolesa se določi skladno s tabelo v odvisnosti od vrste in obsega dejavnosti. Odstavna mesta za kolesa se uredijo tudi na večjih javnih površinah.

72. člen
(površine za pešce)

(1) Urejanje pločnikov, trgov in drugih peš površin ter dostopi do objektov javnega značaja morajo biti brez ovir in ustrezno osvetljeni, dimenzionirani ter po potrebi zavarovani. Pri oblikovanju naj se uporabijo različni materiali za tlak, različne barve, javna razsvetljava, urbana oprema ipd.. Kadar se pešci vodijo v sklopu motornega prometa, se barvno ali z drugo vrsto tlaka optično vodijo po robu prometne površine.

(2) Pločniki se uredijo na vseh šolskih poteh in ob pomembnejših cestah (ceste z večjo prometno obremenitvijo, ceste v območjih proizvodnje in skladiščenja in centralnih območjih). Pločnik mora biti širok minimalno 1,5 m, dopustna so odstopanja v skladu z razmerami v prostoru. Uredijo se prečne peš povezave med slemenami in kratke pešpote kot bližnjice in preboji v naseljih.

(3) Pri premagovanju manjših višinskih razlik se uredijo klančine maksimalnega nagiba 8%, dolžine do 9 m in svetle širine 90 cm. Klančine so lahko bolj strme in daljše v primeru, da so predvidena dvigala za invalide. Majhne klančine se uredi tudi namesto robnikov na prehodih za pešce. Pločnik se na uvozi na parcele niveletno ne znižuje, ampak se uvozi uredijo preko posnetega robnika.

73. člen
(umirjanje prometa)

(1) Mirne prometne cone se opredeli kot območje omejene hitrosti ali območje umirjenega prometa.

(2) V njih se po potrebi izvajajo ukrepi umirjanja prometa: sistemski, regulativni in opozorilni ukrepi, grbine in ploščadi, zožitev vozišča in razmejitev smernih vozišč, zamik osi vozišča.

74. člen
(avtobusna postajališča)

(1) Avtobusna postajališča se uredijo v skladu z veljavnimi predpisi, ki urejajo predmetno področje. Praviloma se ob državnih cestah uredijo v zalivu izven vozišča, ob ostalih cestah pa so lahko urejena tudi na vozišču ali ob pomolu.

(2) Avtobusna postajališča morajo biti razpoznavna, opremljena z enotnimi nadstreški, s klopmi, koši za odpadke ter informacijami o prevozu.

3.1.5 UREJANJE IN PRIKLJUČEVANJE NA GJI

75. člen
(splošne določbe)

(1) Gradnja objektov, razen objektov GJI, je dopustna samo na komunalno opremljenih stavbnih zemljiščih. Gradnja je dovoljena tudi na komunalno neopremljenih stavbnih zemljiščih, če komunalna oprema ni potrebna za normalno uporabo objekta ali se ta izvaja sočasno z gradnjo objektov. Predpisana komunalna oprema se lahko zagotovi tudi na način samooskrbe oz. kot jo določajo drugi predpisi, če gre za način oskrbe, ki sledi napredku tehnike in nima negativnih vplivov na okolje in z njim soglašajo strokovna služba Občine.

Vse gradnje in drugi posegi v varovalnih pasovih GJI se lahko izvajajo le v skladu s pogoji in s pozitivnim mnenjem upravljavca posamezne GJI.

(2) Vsa GJI se načrtuje, gradi, obratuje in vzdržuje v skladu z veljavnimi predpisi in tehničnimi normativi.

(3) Vodi GJI praviloma potekajo po javnih površinah in le izjemoma izven njih, na območjih naselij se izvedejo zemeljsko. Komunalne in energetske objekte se praviloma postavlja v sklopu objekta ali samostojno na vizualno neizpostavljeno mesto in z ustrezno zunanjo ureditvijo.

(4) Varovalni pasovi posameznih objektov GJI, če ni s posebnimi predpisi določeno drugače, znašajo na vsako stran:

- za nadzemni večsistemski daljnovod in razdelilne transformatorske postaje nazivne napetosti 110 kV: 15,0 m,
- za podzemni kabelski sistem nazivne napetosti 110 kV: 3,0 m,
- za nadzemni večsistemski daljnovod nazivnih napetosti od 1 kV do vključno 20 kV: 10,0 m,
- za podzemni kabelski sistem nazivne napetosti do vključno 20 kV: 1,0 m,
- za nadzemni vod nazivne napetosti do vključno 1 kV: 1,50 m,
- za razdelilno postajo srednje napetosti, transformatorsko postajo srednje napetosti: 2,0 m,
- od vodovoda, kanalizacije, voda namenjenega telekomunikacijskim storitvam, vključno s kabelskim razdelilnim sistemom in drugimi vodi, ki služijo določeni vrsti gospodarske javne službe lokalnega pomena oziroma so v javno korist (razen priključkov nanje): 3,0 m.

76. člen

(oskrba s pitno vodo)

(1) Na območjih z zgrajenim vodovodnim omrežjem je priključitev nanj obvezna v skladu s pogoji upravljavca vodovodnega omrežja in veljavnimi predpisi. Novi objekti se lahko gradijo le, v kolikor upravljevalec lahko zagotovi potrebne količine pitne in požarne vode. Izjemoma se dovoli tudi začasna ali stalna uporaba lastnih sistemov za oskrbo z vodo (lastno zajetje, vrtina, vodnjak, kapnica, cisterna) ob pridobitvi dovoljenja s strani pristojnega organa.

(2) Pri gradnji objektov in drugih posegov se upošteva minimalne odmike od cevovodov javnega vodovoda.

77. člen

(zbiranje, odvajanje in čiščenje odpadnih voda)

(1) Kanalizacijski sistem se načrtuje in gradi vodotesno ter v ločenem sistemu za odvajanje odpadnih komunalnih in prečiščenih padavinskih vod. Izjemoma je pri rekonstrukcijah in nadgradnjah obstoječega sistema dopustna izvedba mešanega kanalizacijskega sistema. Kanalizacijski sistemi se zaključijo z iztokom oz. čiščenjem na komunalni čistilni napravi.

- (2) Vsi obstoječi in predvideni objekti se morajo priključiti na javno kanalizacijsko omrežje v skladu s pogoji in s soglasjem upravljavca. Na območjih, kjer to ni možno, so do izgradnje javnega kanalizacijskega omrežja obvezni individualni ali skupinski sistemi za odvajanje in čiščenje odpadnih komunalnih vod (male čistilne naprave, rastlinske čistilne naprave, greznice, ki jih prazni in vsebino odvaža pooblaščen organizacija). Tehnološke odpadne vode se lahko odvajajo v javno kanalizacijo pod pogojem, da so predhodno ustrezno očiščene in ustrezajo pogojem za iztok v javno kanalizacijo.
- (3) Pri načrtovanju sistemov za odvajanje odpadnih komunalnih voda je treba upoštevati tudi prepoznano stopnjo občutljivosti posameznih območij zaradi eutrofikacije.
- (4) Padavinske vode iz manipulativnih in parkirnih površin in zaledne vode se odvajajo v skladu z veljavnimi predpisi, ki urejajo odvajanje padavinskih voda.
- (5) Neonesnaženo padavinsko vodo se odvajajo v ponikovalnice, odprte jarke in vodotoke. Kjer ponikanje padavinske vode ni možno, se vodo v skladu s pogoji upravljavca kanalizacijskega omrežja odvajajo v meteorno kanalizacijo oziroma v obstoječi mešani sistem kanalizacije.
- (6) Obstoječe čistilne naprave v EUP OP-01, OP-337, OP-312 se urejajo v skladu z ostalimi določili tega odloka. Nove čistilne naprave se umeščajo v prostor v zadostni oddaljenosti od stanovanjskih površin. Lokacija mora omogočati morebitno razširitev ali nadgradnjo čistilne naprave. Območje čistilne naprave se ogradi in deloma vizualno zakrije z vegetacijo ter zaradi preprečevanja širjenja vonjav pri načrtovanju in obratovanju ČN uporablja najboljšo razpoložljivo tehnologijo.
- (7) Pri začasnih objektih, kjer dejavnosti generirajo odpadne komunalne vode (npr. gostinstvo, šport), so dopustne ureditve z mobilnimi greznicami in kemičnimi WC.

78. člen

(elektroenergetsko omrežje in javna razsvetljava)

- (1) Elektroenergetsko omrežje se načrtuje in gradi tako, da v čim manjši možni meri omejuje obstoječe in načrtovane rabe v prostoru, da so izpolnjene zahteve glede mejnih vrednosti elektromagnetnega sevanja, skladno s predpisi, ki urejajo to področje. Za vse obstoječe enosistemske prenosne daljnovode se predvidi njihova rekonstrukcija z nadgradnjo v dvosistemske.
- (2) Srednje napetostno elektroenergetsko distribucijsko omrežje se v naseljih gradi v podzemni izvedbi. Gradnja nadzemnega srednjenapetostnega in nizkonapetostnega distribucijskega omrežja se dovoli le izven naselij, razen v primeru, ko terenske razmere gradnje podzemnega voda ne omogočajo ali je v nasprotju z varstvenimi režimi v prostoru.
- (3) Nizkonapetostno distribucijsko elektroenergetsko omrežje se na območjih naselij ob gradnji ali rekonstrukciji praviloma izvede podzemno. Nadzemna izvedba je dopustna, kadar podzemna izvedba tehnično ni izvedljiva ali je v nasprotju z varstvenimi režimi v prostoru (npr. arheološka dediščina). Nadzemna gradnja je dopustna pod pogojem, da ne poteka v območjih vedut na naravne in ustvarjene prostorske dominante.
- (4) Transformatorske postaje se gradi kot samostojne objekte ali v sklopu drugih objektov. Do njih se zagotovi dostop, pri lociranju v objektu pa se upošteva določila predpisov o elektromagnetnem

sevanju in hrupu. Postavljanje samostojnih transformatorskih postaj na vidno izpostavljenih mestih na večjih javnih površinah ter v območjih ohranjanja narave in varstva kulturne dediščine ni dovoljeno. Če to ni možno, naj bodo postavljene neopazno, umaknjeno na rob in iz smeri vedut na prostorske dominante.

(5) Skladno s predpisi, ki urejajo področje javne razsvetljave in ukrepi definiranimi v LEK, je potrebno vzpostaviti centralne regulacije javne razsvetljave, zamenjavo zastarelih svetilk z energetsko učinkovitejšimi - varčnimi, uporabo svetilk, ki ne sevajo navzgor, imajo večji svetlobni tok, svetlobni izkoristek, daljšo življenjsko dobo idr..

(6) Pri gradnji oz. lociranju objektov in naprav se upošteva stanje in zasnovo elektroenergetskega omrežja in naprav ter predpisane odmike in pogoje upravljavca.

(7) Za potrebe izgradnje območij za katere bo potrebna večja priključna moč, se izdela raziskavo o možnosti napajanja z električno energijo.

(8) Infrastrukturalne elemente oz. tehnološke naprave z inštalacijami za izrabo sončne energije (sončni kolektorji, proizvodne naprave na sončno energijo) je dopustno nameščati na vse objekte na stavbnih zemljiščih.

(9) Namestitev vetrnic za proizvodnjo električne energije na objekte ni dopustna.

79. člen (plinovodno omrežje)

(1) Gradnja plinovodnega omrežja in drugih prostorskih ureditev vezanih na rabo plina je možna le pod projektnimi pogoji in mnenjem pristojnega nosilca urejanja prostora oz. upravljavca.

(2) Rezervoarji za UNP za ogrevanje enega ali več objektov, se locirajo na dostopnih mestih in v skladu z veljavnimi predpisi.

80. člen (omrežje elektronskih komunikacij)

(1) Elektronsko komunikacijsko omrežje, razen objektov in naprav brezžičnih sistemov, se izvede podzemno, praviloma v kabelski kanalizaciji. Izven naselij se dovoli tudi gradnja nadzemnih vodov.

(2) Pri načrtovanju komunikacijskih objektov elektronskega omrežja mobilnih komunikacij (bazne postaje in dostopovne točke) se upošteva predpise s področja graditve elektronskih komunikacij in elektromagnetnega sevanja ter naslednje usmeritve in pogoje:

- bazne postaje s samostojnimi antenskimi stolpi je dopustno graditi na območjih s podrobnejšo namensko rabo I, P, E, B in O. Na območjih K1, K2 in G jih je dopustno graditi tako, da čim manj ovirajo dejavnosti povezane z rabo teh zemljišč in v skladu s pogoji in mnenji pristojnih nosilcev urejanja prostora;
- baznih postaj s samostojnimi antenami ali antenskimi drogovi na prej zgrajenih stavbah ali gradbenih inženirskih objektih ni dopustno nameščati, če gre za stavbe namenjene zdravstvu, socialnemu varstvu, izobraževanju in bivanju ter na otroška igrišča in pokopališča, razen pod pogojem, da s tem izrecno soglašata lastnik oziroma upravljavca;

- bazne postaje zgrajene kot samostojni objekt ni dopustno umestiti poleg objekta namenjenega vzgoji in izobraževanju, zdravstvu, objekta kulturne dediščine ter stanovanjskega objekta;
- objekte in naprave elektronskih komunikacij se v čim večji meri umešča v obstoječe ali načrtovane infrastrukturne koridorje, objekte in naprave;
- bazne postaje zgrajene kot samostojni objekt ni dopustno umeščati v neposredni bližini prostorskih dominant ali na vidno izpostavljene lokacije, razen, kadar načrtovanje omrežja tega ne dopušča;
- kadar je na območju, ki se ureja, ali na objektu, ki je predviden za rušenje, zakonito nameščena bazna postaja, je za čas gradnje dopustno postaviti začasno bazno postajo. Po dokončanju gradnje se začasno bazno postajo odstrani, novo pa je ne glede na ostale določbe tega prostorskega akta dopustno postaviti na nov objekt ali na območje, ki je urejeno na novo;
- bazne postaje je na območjih z varstvenimi in varovalnimi režimi dopustno postaviti le ob predhodnem soglasju pristojnega soglasodajalca;
- objekt bazne postaje, zgrajen kot samostojni objekt, je obvezno treba zasaditi, na zunanji strani ograje;
- na celotnem območju občine je v vseh namenskih rabah prostora dopustno vzpostavljati dostopovne točke kot samostojne elektronske naprave za mobilne komunikacije v lokalnem (dostopovnem) komunikacijskem omrežju iz oddelka klasifikacije vrst objektov CC-SI 22 na prej zgrajenih stavbah, gradbenih inženirskih objektih in na ureditvah drugih gradbenih posegov.

3.1.6 VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE IN OHRANJANJE NARAVE

81. člen (varstvo kulturne dediščine)

- (1) Objekti in območja kulturne dediščine varovani skladno s predpisi s področja varstva kulturne dediščine, so razvidni iz prikaza stanja prostora - PSP in veljavnih predpisov s področja varstva kulturne dediščine (aktov o razglasitvi kulturnih spomenikov, aktov o določitvi varstvenih območij dediščine).
- (2) Na objektih in območjih kulturne dediščine so dovoljeni posegi, ki prispevajo k trajni ohranitvi dediščine ali zvišanju njene vrednosti ter kulturno dediščino varujejo in ohranjajo na mestu samem (in situ).
- (3) Gradnja novega objekta, vključno z prizidavo ter deli, zaradi katerih se bistveno spremeni zunanji izgled objekta, in rekonstrukcija objekta na objektih in območjih kulturne dediščine nista dovoljeni, če so s tem prizadete varovane vrednote objekta ali območja kulturne dediščine in prepoznavne značilnosti in materialna substanca, ki so nosilci teh vrednot.
- (4) Odstranitve objektov ali območij ali delov objektov ali območij kulturne dediščine niso dopustne, razen pod pogoji, ki jih določajo predpisi s področja varstva kulturne dediščine.
- (5) Na objektih in območjih kulturne dediščine veljajo pri gradnji in drugih posegih v prostor prostorski izvedbeni pogoji za celostno ohranjanje kulturne dediščine. V primeru neskladja ostalih določb tega odloka s prostorsko izvedbenimi pogoji glede celostnega ohranjanja kulturne dediščine veljajo pogoji celostnega ohranjanja kulturne dediščine.

(6) Objekte in območja kulturne dediščine je potrebno varovati pred poškodovanjem ali uničenjem tudi med gradnjo – čez objekte in območja kulturne dediščine ne smejo potekati gradbiščne poti, obvozi, vanje ne smejo biti premaknjene potrebne ureditve vodotokov, namakalnih sistemov, komunalna, energetska in telekomunikacijska infrastruktura, ne smejo se izkoriščati za deponije viškov materialov ipd.

(7) Za kulturne spomenike in njihova vplivna območja veljajo prostorski izvedbeni pogoji, kot jih opredeljuje varstveni režim konkretnega akta o razglasitvi kulturnega spomenika. V primeru neskladja določb tega odloka z varstvenimi režimi, ki veljajo za kulturni spomenik, veljajo PIP, določeni z varstvenim režimom v aktu o razglasitvi. Za kompleksne posege oziroma za posege v strukturne elemente spomenika je treba izdelati konservatorski načrt, ki je del projektne dokumentacije za pridobitev soglasja. Pogoji priprave in izdelave konservatorskega načrta so določeni s predpisi s področja varstva kulturne dediščine. S kulturnovarstvenim soglasjem se potrди konservatorski načrt in usklajenost projektne dokumentacije s konservatorskim načrtom.

(8) Za varstvena območja dediščine veljajo PIP, kot jih opredeljuje varstveni režim akta o določitvi varstvenih območij dediščine. V primeru neskladja določb tega odloka z varstvenimi režimi, ki veljajo za varstvena območja dediščine, veljajo PIP, določeni z varstvenim režimom v aktu o določitvi varstvenih območij dediščine.

(9) Za registrirano kulturno dediščino, ki ni kulturni spomenik in ni varstveno območje dediščine, velja, da posegi v prostor ali načini izvajanja dejavnosti, ki bi prizadeli varovane vrednote ter prepoznavne značilnosti in materialno substanco, ki so nosilci teh vrednot, niso dovoljeni. V primeru neskladja določb tega odloka z varstvenimi režimi, ki veljajo za registrirano kulturno dediščino, veljajo prostorski izvedbeni pogoji, določeni v tem členu. Za registrirano kulturno dediščino veljajo dodatno še PIP, kot jih opredeljujejo varstveni režimi za posamezne tipe kulturne dediščine in so navedeni v tem členu:

- za registrirano stavbno dediščino: ohranjajo se varovane vrednote, kot so tlorisna in višinska zasnova (gabariti), gradivo (gradbeni material) in konstrukcijska zasnova, oblikovanost zunanjsčine (členitev objekta in fasad, oblika in naklon strešin, kritina, stavbno pohištvo, barve fasad, fasadni detajli), funkcionalna zasnova notranjosti objektov in pripadajočega zunanjega prostora, sestavine in pritikline, stavbno pohištvo in notranja oprema, komunikacijska in infrastrukturna navezava na okolico, pojavnost in vedute (predvsem pri prostorsko izpostavljenih objektih – cerkvah, gradovih, znamenjih itd.), celovitost kulturne dediščine v prostoru (prilagoditev posegov v okolici značilnostim stavbne dediščine), zemeljske plasti z morebitnimi arheološkimi ostalinami;
- za registrirano naselbinsko dediščino: ohranjajo se varovane vrednote, kot so naselbinska zasnova (parcelacija, komunikacijska mreža, razporeditev odprtih prostorov), odnosi med posameznimi stavbami ter odnos med stavbami in odprtim prostorom (lega, gostota objektov, razmerje med pozidanim in nepozidanim prostorom, gradbene linije, značilne funkcionalne celote), prostorsko pomembnejše naravne prvine znotraj naselja (drevesa, vodotoki itd.), prepoznavna lega v prostoru oziroma krajini (glede na reliefne značilnosti, poti itd.), naravne in druge meje rasti ter robovi naselja, podoba naselja v prostoru (stavbne mase, gabariti, oblike strešin, kritina), odnosi med naseljem in okolico (vedute na naselje in pogledi iz njega), stavbno tkivo (prevladujoč stavbni tip, javna oprema, ulične fasade itd.), oprema in uporaba javnih odprtih prostorov, zemeljske plasti z morebitnimi arheološkimi ostalinami;
- za registrirano arheološko najdišče velja, da ni dovoljeno posegati v prostor na način, ki utegne poškodovati arheološke ostaline. Registrirana arheološka najdišča s kulturnimi plastmi, strukturami in premičnimi najdbami se varujejo pred posegi ali uporabo, ki bi lahko poškodovali arheološke ostaline ali spremenili njihov vsebinski in prostorski kontekst.

Prepovedano je predvsem odkopavati in zasipavati teren, globoko orati, rigolati, meliorirati kmetijska zemljišča, graditi gozdne vlake, poglobljati dna vodotokov ter jezer in se sidrati, gospodarsko izkoriščati rudnine oziroma kamnine in postavljati ali graditi trajne ali začasne objekte, vključno z nadzemno in podzemno infrastrukturo ter nosilci reklam ali drugih oznak, razen kadar so ti nujni za učinkovito ohranjanje in prezentacijo arheološkega najdišča.

Izjemoma so dovoljeni posegi v posamezna najdišča, ki so hkrati stavbna zemljišča znotraj naselij, in v prostor robnih delov najdišč ob izpolnitvi naslednjih pogojev kot npr. če ni možno najti drugih rešitev in če se na podlagi rezultatov opravljenih predhodnih arheoloških raziskav izkaže, da je zemljišče možno sprostiti za gradnjo.

V primeru, da se območje urejuje z OPPN, je treba predhodne arheološke raziskave v smislu natančnejše določitve vsebine in sestave najdišča opraviti praviloma že v okviru postopka priprave izvedbenega akta.

- za registrirano memorialno dediščino: ohranjajo se varovane vrednote, kot so avtentičnost lokacije, materialna substanca in fizična pojavnost objekta ali drugih nepremičnin, vsebinski in prostorski kontekst območja z okolico ter vedute.
- za drugo registrirano dediščino: ohranjajo se varovane vrednote, kot so materialna substanca, ki je še ohranjena, lokacija in prostorska pojavnost, vsebinski in prostorski odnos med dediščino in okolico.

(10) V vplivnih območjih kulturne dediščine velja, da morajo biti posegi in dejavnosti prilagojeni celostnemu ohranjanju kulturne dediščine. Ohranja se prostorska integriteta, pričevalnost in dominantnost kulturne dediščine, zaradi katere je bilo vplivno območje določeno.

(11) Za poseg v kulturni spomenik, vplivno območje kulturnega spomenika, varstveno območje dediščine ali registrirano dediščino, ki je razvidna iz prikaza stanja prostora, ki je veljal ob uveljavitvi odloka o OPN, je treba pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje za posege po predpisih s področja varstva kulturne dediščine.

Kulturnovarstveno soglasje je treba pridobiti tudi za posege v posamezno EUP, če je tako določeno s podrobnejšimi PIP, ki veljajo za to območje urejanja.

(12) Za kompleksne posege oziroma za posege v strukturne elemente spomenika je treba pripraviti konservatorski načrt, ki je del projektne dokumentacije za pridobitev kulturnovarstvenega soglasja. Pogoji priprave in izdelave konservatorskega načrta so določeni s predpisi s področja varstva kulturne dediščine. S kulturnovarstvenim soglasjem se potrdi konservatorski načrt in usklajenost projektne dokumentacije s konservatorskim načrtom.

(13) Če se upravičeno domneva, da je v nepremičnini, ki je predmet posegov, neodkrita dediščina, in obstaja nevarnost, da bi z načrtovanimi posegi bilo povzročeno njeno poškodovanje ali uničenje, je treba izvesti predhodne raziskave skladno s predpisi s področja varstva kulturne dediščine. Obseg in čas predhodnih raziskav dediščine določi pristojna javna služba. Za izvedbo raziskave je treba pridobiti kulturnovarstveno soglasje za raziskavo po predpisih s področja varstva kulturne dediščine.

(14) Za izvedbo predhodne arheološke raziskave na območju kulturnega spomenika, registriranega arheološkega najdišča, stavbne dediščine, naselbinske dediščine, kulturne krajine ali zgodovinske krajine je treba pridobiti kulturnovarstveno soglasje za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline po predpisih s področja varstva kulturne dediščine. Pred pridobitvijo kulturnovarstvenega soglasja za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline je pri pristojni območni enoti Zavoda za varstvo kulturne

dediščine Slovenije treba pridobiti podatke o potrebnih predhodnih arheoloških raziskavah – obseg in čas predhodnih arheoloških raziskav določi pristojna javna služba.

(15) Na območjih, ki še niso bila predhodno arheološko raziskana in ocena arheološkega potenciala zemljišča še ni znana, se priporoča izvedba predhodnih arheoloških raziskav pred gradnjo ali posegi v zemeljske plasti.

(16) Ob vseh posegih v zemeljske plasti velja obvezujoč splošni arheološki varstveni režim, ki najditelja/lastnika zemljišča/investitorja/odgovornega vodjo del ob odkritju arheološke ostaline zavezuje, da najdbo zavaruje nepoškodovano na mestu odkritja in o najdbi takoj obvesti pristojno enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine, ki situacijo dokumentira v skladu z določili arheološke stroke.

(17) Zaradi varstva arheoloških ostalin je potrebno pristojni osebi Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije omogočiti dostop do zemljišč, kjer se bodo izvajala zemeljska dela, in opravljanje strokovnega nadzora nad posegi.

82. člen (ohranjanje narave)

(1) Za gradnjo objektov oziroma izvajanje del na zavarovanem območju in naravni vrednoti se pridobi naravovarstvene pogoje in soglasja pristojnega NUP.

(2) Na zavarovanih območjih je obvezno spremljanje stanja pojavljanja invazivnih tujerodnih rastlin še najmanj 3 leta po zaključku gradbenih del.

(3) V območjih varovanih naravnih vrednot se agromelioracijski ukrepi ne izvajajo oziroma se izjemoma izvajajo kot nezahtevne agromelioracije pod pogoji, ki jih opredeli pristojni nosilec urejanja prostora za področje varstva narave.

(4) Na posamezni vrsti naravne vrednote se posegi in dejavnosti izvajajo:

- na površinski in podzemeljski geomorfološki, hidrološki in geološki naravni vrednoti tako, da se ne uničijo, poškodujejo ali bistveno spremenijo lastnosti, zaradi katerih je del narave opredeljen za naravno vrednoto;
- na drevesni naravni vrednoti tako, da se ne poslabša zdravstveno stanje drevesa in življenjske razmere na rastišču;
- na zoološki naravni vrednoti tako, da se omogoča dolgoročno preživetje;
- na ekosistemski naravni vrednoti tako, da se ne spremenijo kvaliteta ekosistema in se ohrani naravno ravnovesje.

(5) Na območju pričakovanih naravnih vrednot se pri obsežnih zemeljskih delih kot so gradnja cest, železnic, plinovodov, vodovodov, kanalizacije, kablovodov in rudarska dejavnost, območni enoti pristojnega organa za varstvo narave omogoči spremljanje stanja nad zemeljskimi in gradbenimi deli. Pri posegih, povezanih z manjšimi zemeljskimi deli (stanovanjske hiše, bazne postaje ipd.), je v primeru najdbe naravne vrednote investitor ali izvajalec o tem dolžan obvestiti območno enoto pristojnega organa za varstvo narave.

(6) Na območju habitatnih tipov se pri načrtovanju in gradnji cest upošteva prisotnost dvoživk. Prenova podstrešij in osvetlitev cerkva ter objektov, kjer so evidentirana kotišča netopirjev, se izvede na za netopirje ustrezen način.

(7) Na ekološko pomembnih območjih se posege in dejavnosti načrtuje izven najbolj občutljivih in biotsko najvrednejših delov. S posegi in dejavnostmi se v čim večji možni meri ohranja naravna razširjenost, kvaliteta ter povezanost habitatov populacij.

(8) Na območjih ohranjanja biotske raznovrstnosti v krajini se posegi v prostor načrtujejo in izvajajo tako, da se:

- prednostno ohranjajo tiste značilnosti krajine, ki so pomembne za ohranjanje biotske raznovrstnosti,
- odstranjuje in preprečuje širjenje invazivnih tujerodnih organizmov,
- po zaključku vsake gradnje vse gole površine zasejejo s travno mešanico avtohtonih trav,
- med gradnjo in še 3 leta po njej zagotovi izvajanje spremljanja stanja pojavljanja invazivnih tujerodnih vrst
- ohranja in vzdržuje strnjeno lesno obrežno zarast ob vodotokih.

3.1.7 VARSTVO OKOLJA IN NARAVNIH DOBRIN, OBRAMBA, VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI

83. člen

(varstvo tal in kmetijskih zemljišč)

(1) Pri gradnji objektov se zgornji, rodovitni sloj tal odstrani in deponira ločeno od nerodovitnih tal ter uporabi za rekultivacije, zunanje ureditve ali izboljšanje kmetijskih zemljišč.

(2) Kmetijska zemljišča se obdeluje tako, da je možnost erozije tal čim manjša. Dopustna je izboljšava ekološkega stanja tal v skladu s predpisom o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov v primeru rekultivacije tal, nasipavanja zemljišč pri vzpostavitvi novega stanja tal ali zaradi zapolnjevanja izkopov zaradi vzpostavitve prvotnega stanja tal.

84. člen

(varstvo gozdov)

(1) Posegi v območje gozdov so dovoljeni le v skladu z veljavnimi pravnimi podlagami in soglasjem NUP za področje varstva gozdov.

(2) Pri spremembi gozdnega zemljišča v stavbno zemljišče, kot to določa OPN, se z gozdom do pozidave gospodari v skladu z veljavno področno zakonodajo.

(3) Na območjih z majhnim deležem gozda se z načrtovanjem objektov linijske infrastrukture v čim večji meri izogiba gozdnim zaplatam, skupinam gozdnega drevja in obvodni vegetaciji.

(4) Pri gradnji z ograjami zavarovanih prometnic se zagotovi prehode za divjad. Lokacije prehodov ugotovi pristojna KE Zavoda za gozdove Slovenije v sodelovanju s strokovnimi službami za varstvo narave, znanstvenimi ustanovami in lovskimi organizacijami.

(5) Pri načrtovanju posegov in ureditev na zemljiščih, ki mejijo na območja gozdov, se upošteva naslednje minimalne odmike od gozdnega roba:

- odmik stavb: min 20 m;
- odmik ostalih objektov, posegov in ureditev, ki so v nivoju zemljišča: min 1,0 m;
- odmik objektov na kmetijskih zemljiščih, ki mejijo na območja gozdov: min 4,0 m.

Odmiki so lahko drugačni od zgoraj navedenih le s soglasjem pristojne KE Zavoda za gozdove Slovenije.

(6) Po končani gradnji oz. posegu se izvede sanacija morebitnih poškodb na okoliškem gozdnem drevju in na gozdnih poteh ter na začasnih gradbenih površinah. Omogoči se gospodarjenje z gozdom in dostop do sosednjih gozdnih zemljišč pod enakimi pogoji, kot so bili zagotovljeni pred posegom.

(7) Morebitne šture in odvečen odkopni material se ne sme odlagati v gozd.

(8) Drevje na stavbnih zemljiščih se lahko poseka šele po pridobitvi ustreznega dovoljenja za gradnjo.

(9) Drevje za posek označi in evidentira pristojna KE Zavoda za gozdove Slovenije.

(10) Krčitev gozda za kmetijske namene do 0,5 ha se lahko izvaja le z dovoljenjem pristojne KE Zavoda za gozdove Slovenije.

(11) Dopustni nezahtevni in enostavni objekti se izvajajo lahko le, če poseg v gozd ne bodo negativno vplivali na gozdni ekosistem in funkcije gozdov.

(12) Negozdna zemljišča v gozdu je prepovedano pogozdovati, razen če je to predvideno v gozdnogospodarskem načrtu.

85. člen (varstvo površinskih voda)

(1) Za vsako rabo vodnega dobra, ki presega meje splošne rabe, za rabo naplavin ali podzemnih voda je treba pridobiti vodno pravico na podlagi vodnega dovoljenja ali koncesije v skladu z določbami veljavnih predpisov s področja upravljanja z vodami.

(2) Za vsak poseg v vodno in priobalno zemljišče ter poseg, ki bi lahko trajno ali začasno vplival na vodni režim ali stanje voda, je treba v skladu z veljavnimi pravnimi podlagami pridobiti vodno soglasje pristojnega organa za upravljanje in varstvo voda. Vodno soglasje je potrebno tudi za:

- poseg, ki je potreben za izvajanje javnih služb po pristojnem zakonu;
- poseg, ki je potreben za izvajanje vodne pravice;
- poseg na varstvenih in ogroženih območjih;
- poseg zaradi odvajanja odpadnih voda;
- poseg, kjer lahko pride do vpliva na podzemne vode, zlasti bogatenje vodonosnika ali vračanja vode v vodonosnik;
- hidromelioracije in druge kmetijske operacije, gozdarsko delo, rudarsko delo ali drug poseg, zaradi katerega lahko pride do vpliva na vodni režim.

(3) Pri poseganju na vodna in priobalna zemljišča se upošteva določeno zunanjo mejo priobalnih zemljišč. Zunanja meja priobalnih zemljišč znaša na vodah 1. reda 15 metrov v naseljih oz. 40 metrov zunaj območij naselij, na vodah 2. reda pa 5 metrov od meje vodnega zemljišča.

(4) Pri poseganju na vodna in priobalna zemljišča ter na varstvena območja, je treba dosledno upoštevati vse relevantne pravne podlage.

(5) Za odvzem vode se pridobi vodno pravico za rabo vode v skladu s pravnimi podlagami (vodno dovoljenje, koncesija). Vodno dovoljenje in odločbo o izbiri koncesionarja se pridobi pred pridobitvijo vodnega soglasja.

(6) Za raziskavo podzemnih voda se pridobi dovoljenje za raziskave v skladu z veljavnimi pravnimi podlagami.

(7) Na priobalnem zemljišču vodotoka se omogoči dostop in vzdrževanje vodotoka, vključno z zagotovitvijo pogojev za gasilske intervencije, za reševanje iz vode ter za postavitev lovilnih pregrad za prestrezanje in odstranjevanje nevarnih snovi.

(8) Premostitve voda in gradnja na vodnem zemljišču se načrtuje tako, da je zagotovljena poplavna varnost in da se ne poslabšujeta stanje voda in vodni režim.

(9) Z ureditvami lokalne prometne infrastrukture se izogiba poplavnim območjem in gradnjo predvidi izven priobalnih zemljišč. Izjeme so dopustne le v skladu z veljavnimi predpisi.

(10) Pri načrtovanju poteka trase javne infrastrukture se predvidi čim manjše število prečkanj vodotokov ter na način, da se z izvedbo ne zmanjša prevodna sposobnost struge vodotoka. Na delih kjer trasa poteka vzporedno z vodotokom se izogiba priobalnemu zemljišču, manjši odmiki so dopustni le izjemoma, na krajših odsekih, kjer so prostorske možnosti omejene vendar na tak način, da ne bo poslabšana obstoječa stabilnost brežin vodotokov.

(11) Pri načrtovanju izgradnje komunalnih čistilnih naprav je potrebno izdelati tudi hidrološko – hidravlično analizo prevodnosti konkretnega vodotoka glede na predvideno odvajanje očiščenih odpadnih voda v vodotok. Pri tem se ne smejo poslabšati odtočne razmere na dolvodnem zemljišču, oz. ne sme biti povečana poplavna ogroženost v vplivnem območju.

(12) Na zakonito zgrajenih objektih, ki niso skladni z namembnostjo EUP, so dopustna samo vzdrževalna dela in odstranitve objekta.

(13) Zacevljanje ali prekrivanje vodotokov ni dovoljeno. Dopustno je le na krajših razdaljah za ureditev dostopa oz. prehoda preko vodotoka za objekte javne prometne infrastrukture (most, prepust na javnih cestah in poteh).

(14) Na območju vodnih pregrad se ob morebitnih sanacijah načrtuje dvosmerni prehod za vodne živali.

(15) Ob obstoječih objektih merske mreže za monitoring podzemnih voda ni dopustna gradnja in posegi v minimalnem radiju 5 m okoli objekta in ki bi vplivali na gladino in kakovost podzemnih voda,

na spremembo infiltracijskih lastnosti tal, na zatekanje ob objektu merske mreže in bi ovirali dostop do objekta merske mreže.

(16) Vse komunalne odpadne vode, ki se iztekajo v površinske vode, je treba pred iztokom ustrezno prečistiti.

86. člen
(varstvo vodnih virov in podtalja)

~~(1) Na vodovarstvenih območjih so posegi in ureditve dopustni v skladu z veljavnimi predpisi, ki urejajo to področje in veljajo za območje občine Sveta Ana.~~

(2) Obstoječe vodne vire se varuje pred onesnaženjem. Pri izvajanju dejavnosti na vodovarstvenih območjih se upošteva veljavne predpise, med drugimi tudi o mejnih vrednostih vnosa nevarnih snovi in gnojil v tla. Dejavnosti, ki bi lahko ogrozile količinsko in kakovostno stanje vodnih virov, niso dopustne.

(3) Za vse posege na vodovarstvenih območjih je treba predhodno pridobiti vodno soglasje.

(4) Vodovarstvena območja so prikazana v Prikazu stanja prostora, na karti Prikaz varstvenih režimov.

87. člen
(varstvo pred poplavami)

(1) Na poplavnih območjih so dopustni posegi v prostor in dejavnosti, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda, ter posegi in dejavnosti, ki jih dopuščajo predpisi o vodah, pod pogoji, ki jih določajo ti predpisi.

(2) Posegi in dejavnosti so dopustni le pod pogoji in v soglasju pristojnega organa za upravljanje in varstvo voda ter na podlagi hidrološko-hidravlične analize, ne smejo škodljivo vplivati na vode, vodna in priobalna zemljišča ali povečati poplavno ogroženost območja.

(3) Na poplavnem območju, za katero razredi poplavne nevarnosti še niso bili določeni, so dopustne samo rekonstrukcije in vzdrževalna dela na obstoječih objektih v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, če ne povečujejo poplavne ogroženosti in ne vplivajo na vodni režim in stanje voda, kar je potrebno dokazati. Novi posegi na teh območjih niso dopustni dokler se ne izdelajo karte razredov poplavne nevarnosti, na podlagi katerih bo razvidno dejansko poplavno stanje in s tem možnost načrtovanih posegov.

(4) Na poplavnih območjih, kjer so razredi poplavne nevarnosti že določeni, so posegi in ureditve dopustni v skladu z določili veljavnih predpisov, ki urejajo to področje in ugotovitvami hidrološko hidravlične študije.

(5) Strokovne podlage za zmanjševanje poplavne ogroženosti se lahko izdelajo za posamezna hidrografska območja, celoviti omilitveni ukrepi pa se lahko izvajajo le v skladu s potrjeno strokovno podlago.

(7) Na vseh območjih poplav gradnja kleti in podzemnih garaž ni dopustna.

(8) Na območja poplavnih zemljišč se ne posega:

- z zadrževanjem voda, ki bi lahko pospešili zamakanje zemljišč;
- tako, da bi se lahko povzročilo dodatno zamakanje zemljišča in dvig podzemne vode;
- z izvajanjem zemeljskih del, ki dodatno obremenjujejo zemljišče ali razbremenjujejo podnožje zemljišča;
- s krčenjem in večjo obnovo gozdnih sestojev ter grmovne vegetacije, ki pospešuje plazenje zemljišč.

(9) Pri poseganju na stavbna zemljišča v EUP OP-111, OP-189, OP-193, OP-198, OP-199, OP-204, OP-210, OP-212, OP-228, OP-353, na površine, ki se nahajajo na območju zelo redkih poplav, se upošteva pogoje iz zgornjih odstavkov.

(10) Pri poseganju na stavbna zemljišča v EUP OP-267, OP-371, GC-01 in GC-02, na površine, ki se nahajajo na poplavno ogroženem območju, so posegi in ureditve dopustni v skladu z določenim razredom poplavne nevarnosti, pogoji predhodnih odstavkov in veljavnimi predpisi s tega področja.

(11) Posegi na odsekih obstoječih cest, ki segajo v poplavna območja, so dopustni le pod pogoji in omejitvami iz resorne zakonodaje.

88. člen

(poseganje na erozijsko ogrožena in plazljiva območja)

(1) Za gradnjo in druge prostorske ureditve na erozijsko ogroženih in plazljivih območjih je v postopku za pridobitev gradbenega dovoljenja obvezna izdelava geološko - geomehanskega poročila in pridobitev soglasja pristojnega NUP.

(2) Geološko - geomehansko poročilo in soglasje pristojnega NUP sta obvezna tudi za posege izven plazljivih in erozijsko ogroženih območij, kadar obstaja sum, da bi zemljišče utegnilo biti plazljivo ali erozijsko ogroženo.

(3) Na erozijsko ogroženih območjih je prepovedano:

- poseganje v prostor na način, ki pospešuje erozijo in oblikovanje hudournikov,
- ogoljevanje površin,
- krčenje tistih gozdnih sestojev, ki preprečujejo plazenje zemljišč in snežne odeje, uravnavajo odtočne razmere ali kako drugače varujejo nižje ležeča območja pred škodljivimi vplivi erozije,
- zasipavanje izvirov,
- nenadzorovano zbiranje ali odvajanje zbranih voda po erozivnih ali plazljivih zemljiščih,
- omejevanje pretoka hudourniških voda, pospeševanje erozijske moči voda in slabšanje ravnovesnih razmer,
- odlaganje ali skladiščenje lesa in drugih materialov,
- zasipavanje z odkopnim ali odpadnim materialom,
- odvzemanje naplavin z dna in brežin, razen zaradi zagotavljanja pretočne sposobnosti hudourniške struge,
- vlačenje lesa.

(4) Na plazljivih območjih je prepovedano:

- zadrževanje voda, predvsem z gradnjo teras, in drugi posegi, ki bi lahko pospešili zamakanje zemljišč,
- poseganje, ki bi lahko povzročilo dodatno zamakanje zemljišča in dvig podzemne vode,
- izvajati zemeljska dela, ki dodatno obremenjujejo zemljišče ali razbremenjujejo podnožje zemljišča,
- krčenje in večja obnova gozdnih sestojev ter grmovne vegetacije, ki pospešuje plazenje zemljišč.

(5) Na območju EUP SA-06 in SA-08 je na podlagi preliminarnega geološko-geotehničnega mnenja (Geoing d.o.o., Maribor, št. mnenja 35-III/21 in 36-III/21, marec 2021) treba pred izvedbo gradenj in prostorskih ureditev za zagotovitev stabilnostnih pogojev terena ter natančno določitev temeljenja objektov potrebno pridobiti podrobnejše geološko geotehnične parametre, kar pogojuje izvedbo geološko geotehničnih raziskav, stabilnostnih analiz vpliva gradnje in geološko geotehničnega poročila o pogojih temeljenja objektov, stabilnostnih razmerah in možnostih odvodnje padavinskih vod za vse predvidene posege na območju, posege pa načrtovati v skladu s preostalimi določili tega člena.

89. člen (odpadki)

(1) Ločeno zbiranje odpadkov in odstranjevanje komunalnih odpadkov se ureja v skladu z določili veljavnih predpisov občine s področja ravnanja s komunalnimi odpadki. Zbirna mesta za komunalne odpadke se uredijo na gradbeni parceli povzročiteljev, na utrjeni površini in dostopna vozilom za odvoz.

(2) Odpadke v proizvodnih procesih se zbira na urejenih mestih na gradbeni parceli povzročitelja in se odstranjuje v skladu z veljavnimi predpisi.

(3) Ekološki otoki se uredijo na vidno manj izpostavljenih mestih, zakriti pred pogledi z okolice in dobro dostopni za komunalna vozila. Ekološki otoki ne smejo biti na javni prometni površini. Urejeni morajo biti tako, da je omogočeno enostavno vzdrževanje in čiščenje.

(4) S posebnimi in nevarnimi odpadki se ravna v skladu z zanje določenimi predpisi. Zbirati in odlagati jih ni dovoljeno skupaj s komunalnimi odpadki.

90. člen (varstvo pred požarom)

(1) Pri gradnji objektov in drugih posegih v prostor se upošteva predpise s področja varstva pred požarom. Za požarno varnost se zagotovi:

- ustrezne odmike med objekti ali protipožarne ločitve med objekti za preprečevanje širjenja požara;
- dostopne in delovne površine za intervencijska vozila in gasilce do objektov in okrog njih;
- vire za zadostno oskrbo z vodo z ustreznim pritiskom in pretokom za gašenje požara ter dostopnost do njih.

(2) Na območjih brez hidrantnega omrežja se za zagotavljanje požarne varnosti načrtujejo hidrantni in požarni bazeni ali druge ureditve.

(3) Gradnje in ureditve v prostoru morajo zagotavljati dostop do vodotokov, hidrantov in požarnih bazenov.

(4) Obstoječe in nove urgentne poti morajo zagotavljati dostope intervencijskim vozilom v skladu z veljavnimi predpisi.

91. člen

(varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami)

(1) Objekte se graditi v skladu s VI./VII. stopnjo potresne intenzitete EMS in projektnim pospeškom tal 0,1 g.

(2) Na območjih tveganj zaradi industrijskih in drugih nesreč se prostorske ureditve načrtujejo in izvajajo tako, da se preprečijo verižne nesreče, prepreči, zmanjša ali zadrži prenos začetih izrednih dogodkov in omogoči uspešno ukrepanje v okviru zaščite in reševanja.

(3) Varstvo pred naravnimi nesrečami oziroma:

- točo, žledom, snegolomom, orkanskim vetrom, nalivi ipd. se zagotavlja z ustreznim lociranjem posegov v prostor, z zmogljivim sistemom odvajanja padavinske vode in zasnovi ter izvedbo objektov,
- orkanskim vetrom se zagotavlja z ohranjanjem in dopolnjevanjem obstoječih gozdnih in drugih zelenih površin,
- ekstremnim delovanjem voda in s tem povezanim preprečevanjem škode ter varovanjem človeških življenj, se zagotavlja tako, da se vodo zadržuje na mestu nastanka, aktivira razpoložljive retencijske površine, izvaja ustrezne hidrotehnične ukrepe in preventivno ureja erozijska območja v povirjih ter drugih nestabilnih območjih.

3.1.8 VAROVANJE ZDRAVJA

92. člen

(varovanje kakovosti zunanjega zraka)

(1) Pri graditvi in obratovanju objektov ter drugih posegih v prostor se upošteva predpise s področja varovanja kakovosti zunanjega zraka.

(2) Pri pomembnih virih onesnaženja zraka lastnik oziroma upravljavec vira onesnaženja zagotovi izvajanje obratovalnega monitoringa emisije snovi v skladu z veljavnimi predpisi ter o rezultatih monitoringa obvesti pristojne občinske službe.

(3) Nekmetijske proizvodne objekte in naprave, ki so potencialni onesnaževalci, se lahko umešča le v območje s PNRP IG.

(4) Posegi, ureditve in naprave, ki bi lahko povzročali večje onesnaženje zraka od predpisanih mejnih vrednosti, niso dovoljeni. Vir, ki prekomerno onesnažuje zrak, ne sme obratovati, dokler se ne izvede sanacija, o uspešnosti sanacije pa obvesti pristojni občinski organ.

(5) Pri ogrevanju objektov, pripravi tople vode in tehnoloških procesih se z uporabo primernih ogrevalnih tehnologij in energentov zmanjšuje izpust toplogrednih plinov in drugih onesnaževal. Za

ogrevanje objektov se prednostno uporabljajo čistejši energenti ali, kjer je to mogoče, zagotovi priključek na skupne kotlovnice. Za zmanjševanje in preprečevanje emisij snovi v zrak se zagotavlja ustrezno tesnenje delov naprav, zajemanje odpadnih plinov na izvoru, zapiranje krožnih tokov, recikliranje snovi in rekuperacija toplote ter drugi ukrepi, skladno z veljavnimi predpisi in najboljšimi razpoložljivimi tehnikami in znanji.

(6) Pri umeščanju kompostarn, bioplinarn, čistilnih naprav in kmetijsko proizvodnih objektov, v bližino stanovanjskih, gostinskih nastanitvenih, upravnih, pisarniških in trgovinskih stavb, sejemskih dvoran in razstavišč, stavb za kulturo in razvedrilo, muzejev in knjižnic, stavb za izobraževanje in znanstveno raziskovalno delo, stavb za zdravstvo in šport ter športno rekreacijskih površin, se zagotavlja:

- oddaljenost zunanjega roba območja kompostarne najmanj 300 m pri zaprtem kompostiranju in najmanj 500 m pri odprtem kompostiranju in za bioplinarne: najmanj 300 m in najmanj 500 m pri anaerobni razgradnji z naknadnim odprtim kompostiranjem;
- za čistilne naprave in nove objekte namenjene za rejo živali (večje farme), ki niso nezahtevni in enostavni objekti, preprečevanje prekomernega obremenjevanja okolja z vonjavami.

93. člen
(varstvo pred hrupom)

(1) Stopnje varstva pred hrupom, ki so določene za posamezna območja ONRP oziroma PNRP glede na občutljivost za škodljive učinke hrupa, so določene na podlagi predpisov o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju:

Vrsta PNRP - kratica	Vrsta PNRP - opis	Stopnja varstva pred hrupom (SVPH)
Območja stavbnih zemljišč		
SS	območja stanovanj s spremljajočimi dejavnostmi	II./III.
SK	površine podeželskega naselja	III.
CU	osrednja območja centralnih dejavnosti	III.
IG	gospodarske cone	IV.
IK	površine z objekti za kmetijsko proizvodnjo	IV.
BT	Površine za turizem	II./III.
ZS	površine za oddih, rekreacijo in rekreacijo	III.
ZK	pokopališča	III.
ZD	druge urejene zelene površine	III.
PC	površine cest	IV.
PO	ostale prometne površine	IV.
O	območja okoljske infrastrukture	IV.
A	površine razpršene poselitve	III.
Območja kmetijskih zemljišč		
K1	najboljša kmetijska zemljišča	IV.
K2	druga kmetijska zemljišča	IV.
Območja gozdnih zemljišč		
G	gozdna zemljišča	IV.
Območja voda		
VC	celinske vode	III.

- (2) Posamezna območja EUP s PNRP SS in BT, ki predstavljajo razvojne površine, so pretežno nepozidana oz. je zanje predviden OPPN, se urejajo kot območja z II. SVPH.
- (3) Vse obstoječe stanovanjske objekte na območjih IV. stopnje varstva pred hrupom je treba varovati ali urejati pod pogoji za III. stopnjo varstva pred hrupom.
- (4) Mejne vrednosti zakonsko predpisanih kazalcev hrupa v okolju na posameznem območju ne smejo biti presežene. Rekonstrukcije obstoječih objektov in naprav ne smejo povzročiti čezmerne obremenitve s hrupom oz. ne smejo povzročiti povečanja obremenitve s hrupom na območjih, na katerih je obremenitev s hrupom že čezmerna.
- (5) Novi viri hrupa na posameznem območju varstva pred hrupom ne smejo povzročati čezmerne obremenitve s hrupom, določene v skladu s predpisom, ki določa mejne vrednosti kazalcev hrupa v okolju. Pri vseh novogradnjah objektov se predvidi ustrezne ukrepe za zmanjšanje obremenjevanja okolja s hrupom v času gradnje in obratovanja. Pri izbiri ukrepov varstva pred hrupom imajo prednost ukrepi za zmanjšanje emisije hrupa na viru pred ukrepi za preprečevanje širjenja hrupa v okolje.
- (6) Upravljavec vira hrupa je dolžan zagotoviti monitoring obremenitve območja zaradi obratovanja vira hrupa in za obratovanje vira hrupa, če tako zahteva predpis, pridobiti okoljevarstveno dovoljenje. Rezultate monitoringa se posreduje pristojnemu občinskemu organu.
- (7) Na s hrupom preobremenjenih območjih ni dopustno graditi stavb z varovanimi prostori, razen v primeru, da investitor na podlagi prostorskih preveritev in utemeljitev zagotovi ustrezne protihrupne ukrepe za njihovo zaščito.
- (8) Pri pripravi OPPN je glede na stanje okolja in občutljivost območja treba v okviru strokovnih podlag v elaboratu varstva pred hrupom za območje OPPN določiti obremenitev s hrupom na območju novih gradenj ter skladno s tem zagotoviti ustrezne protihrupne ukrepe.
- (9) Predvajanje žive ali mehanske glasbe na odprtih terasah ali vrtovih gostinskih lokalov je dovoljeno pod pogoji v uporabnem dovoljenju ob upoštevanju stopnje varstva pred hrupom za območje, na katerem je lociran lokal.
- (10) Mejne vrednosti kazalcev hrupa ne smejo biti presežene, izjemo se lahko za čas trajanja prireditve, shodov ali drugih dogodkov na prostem, na katerih se uporabljajo zvočne ali druge naprave, ki povzročajo hrup, v skladu z veljavno zakonodajo, pridobi dovoljenje občinskega ali državnega organa za začasno čezmerno obremenitev okolja na podlagi strokovne ocene hrupa.
- (11) Določbe tega člena ne veljajo za hrup, ki nastane ob aktivnosti zaščite, reševanja in pomoči.

94. člen

(varstvo pred elektromagnetnim sevanjem)

- (1) Gradnja objektov ali naprav ter razmestitev dejavnosti, ki so vir elektromagnetnega sevanja (razdelilna transformatorska postaja, nadzemni ali podzemni vod za prenos električne energije, odprt oddajni sistem za brezžično komunikacijo), ne sme presegati obremenitev okolja, ki jih določajo veljavni predpisi s področja elektromagnetnega sevanja.

(2) Pri načrtovanju poselitve v bližini elektroenergetskih in komunikacijskih naprav se upoštevajo stopnje varstva pred elektromagnetnim sevanjem (v nadaljevanju: EMS) v skladu z veljavnimi predpisi. V območjih varovalnih pasov daljnovodov veljajo na vseh PNRP pogoji za II. območje varstva pred EMS, posamezne stopnje varstva pred elektromagnetnim sevanjem pa so glede na posamezne vrste PNRP določene v tabeli:

Stopnja varstva pred EMS	PNRP
I. območje	SS, SK, CU, BT, ZS, ZK, ZD, A
II. območje	IG, IK, PC, PO, O, K1, K2, G, VC, VI

(3) Zaradi varovanja zdravja ljudi znotraj zakonsko določenih varovalnih pasov virov EMS ni dovoljeno umeščati objektov z varovanimi prostori in obratno, novih objektov, ki so vir EMS, ni dopustno umeščati v bližino objektov z varovanimi prostori v manjšem odmiku kot je zakonsko določen varovalni pas posameznega vira EMS. Ta za daljnovod napetosti 110 kV znaša 11-14 m na višini 1 m od tal.

95. člen

(varstvo pred svetlobnim onesnaženjem)

(1) Pri osvetljevanju objektov se upošteva ukrepe za zmanjševanje emisije svetlobe v okolje in zagotovi osvetljevanje objektov v skladu predpisi, ki urejajo področje svetlobnega onesnaženja okolja.

(2) Osvetljevanje varovanih prostorov se zagotavlja v skladu z določenimi mejnimi vrednostmi za osvetljenost na oknih varovanih stanovanj, določenih v veljavnem predpisu, ki ureja področje svetlobnega onesnaževanja okolja.

(3) Javna razsvetljava se načrtuje in izvaja v skladu z veljavnim predpisom, ki določa mejne vrednosti svetlobnega onesnaževanja okolja. Osvetljevanje se načrtuje v minimalno potrebnem obsegu in z okolju prijaznimi svetilkami in v skladu s ciljnim in mejnimi vrednostmi za posamezna območja in objekte.

96. člen

(osončenje)

(1) Stanovanjske stavbe se načrtuje v skladu z veljavnim slovenskim standardom, ki ureja svetlobo v notranjih prostorih in tehnično smernico, ki ureja učinkovito rabo energije v stavbah.

(2) Novogradnjam in obstoječim objektom se mora zagotavljati minimalno osončenost vsaj 2 uri enega bivalnega prostora dne 21. 12..

3.2 Podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji za enote urejanja prostora

97. člen

(podrobnejši PIP za posamezne EUP)

(1) V nadaljevanju podrobnejši PIP za posamezno EUP ali dopolnjujejo ali izključujejo deloma ali v celoti splošne PIP za posamezno PNRP:

EUP	PNRP	podrobnejši PIP
TO-01	BT, PO	<p>Dopustne dejavnosti so še:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dejavnost počitniških domov in podobnih nastanitvenih obratov za kratkotrajno nastanitev - dejavnost avtokampov, taborov - dejavnost strežbe jedi in pijač - druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas <p>Dopustni objekti:</p> <p>Na PNRP BT so v severnem delu dopustne le druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev (samo glamping ipd.) ter drugi objekti za šport, rekreacijo in prosti čas.</p> <p>Na PNRP PO je dopustno samostojno parkirišče le za potrebe dopustnih dejavnosti.</p> <p>Pri izvedbi zunanjih ureditev se naj v čim večji meri uporabljajo naravni materiali.</p> <p>Oblikovanje objektov: po avtohtonih vzorcih.</p> <p>Obstoječi gozdni rob in vodna površina se ohranijo. Parkirišče se zasadi. Posegi in ureditve naj sledijo značilnostim terena.</p> <p>S posegom se ne sme poslabšati vodnega stanja obstoječega vodnega zemljišča. Zagotoviti je potrebno 5 m odmik od meje vodnega zemljišča. V priobalnem pasu je treba zagotoviti javno dostopnost in nepozidanost. Na priobalno in vodno zemljišče ni dovoljeno posegati. Zagotoviti je potrebno ustrezno odvajanje in čiščenje odpadnih voda do predpisane stopnje čiščenja.</p>
TO-03	BT	<p>Dopustni so le objekti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev, - športna igrišča, - drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas (npr. parkirišče za avtodome s spremljajočimi objekti in ureditvami). <p>Drugi pogoji: Oblikovanje stavb: skladno z avtohtonim vzorcem oblikovanja opredeljenim v OPN. Dostop na območje naj se zagotavlja preko obstoječih priključkov na državno cesto.</p> <p>Območje se proti državni cesti zasadi z avtohtono vegetacijo.</p>
TO-04	BT	<p>Območje je namenjeno dejavnosti alternativnega zdravstvenega turizma.</p> <p>Dopustne dejavnosti so poleg dopustnih s splošnimi PIP še: druge dejavnosti za zdravje ter drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje z različnih področij vezanih na osnovno dejavnost območja, športne in druge dejavnosti za prosti čas ter druge storitvene dejavnosti.</p> <p>Dopustni objekti so še:</p> <ul style="list-style-type: none"> - obredne stavbe, - druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev, - drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas. <p>Znotraj dopustnih objektov je dopustno urediti prostore za dopustne dejavnosti.</p> <p>Dopustno je različno oblikovanje objektov, skladno z namenom območja.</p> <p>Etažnost: največ K+P+2. Pritličje je lahko delno vkopano.</p> <p>Ureditev okolice objektov: dopustno je preoblikovanje terena (nasipi, izkopi), izvedba opornih zidov ipd..</p>

		Faznost: dopustna je fazna izvedba posameznih objektov ali zaključenih sklopov objektov vključno s pripadajočo infrastrukturo.
TO-05	A, BT	<p>Dopustne dejavnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - na PNRP A le kmetijstvo z dopolnilnimi dejavnostmi na kmetiji in bivanje, - na PNRP BT od turističnih dejavnosti le dejavnosti vezane na dopolnilno dejavnost na kmetiji. <p>Dopustni objekti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - na PNRP A le: stanovanjske stavbe, nestanovanjske kmetijske stavbe in druge različne stavbe za dopolnilne dejavnosti na kmetiji; v okviru dopustnih objektov je dopustno urediti prostore za dopustne dejavnosti. - na PNRP BT le: hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev (glamping hiške, objekt savne ipd.). <p>VC, K1, K2 – dopustna je ureditev sprehajalnih poti, pomoli in brvi za premostitev vodnih zemljišč, zasaditve in podobne ureditve vezane na dejavnost območja EUP.</p> <p>Objekti se oblikujejo po avtohtonih vzorcih. Pri gradnji in zunanjih ureditvah se uporablja naravne materiale in avtohtono vegetacijo.</p> <p>S posegom se ne sme poslabšati vodnega stanja obstoječega vodnega zemljišča. Zagotoviti je potrebno 5 m odmik od meje vodnega zemljišča. V priobalnem pasu je treba zagotoviti javno dostopnost in nepozidanost. Na priobalno in vodno zemljišče ni dovoljeno posegati.</p>
OP-156	A	Prostorske ureditve se načrtuje in izvaja na način, da je omogočeno zagotavljanje dodeljenih pravic za koriščenje vodnega vira v skladu s pridobljenim vodnim dovoljenjem (VD št. 35526-14371/2004).
ZB-01	SK	Prostorske ureditve se načrtuje in izvaja na način, da je omogočeno zagotavljanje dodeljenih pravic za koriščenje vodnega vira v skladu s pridobljenim vodnim dovoljenjem (VD št. 355326-18729/2004).
OP-330/1	VC	Povečanje kapacitete obstoječega ribnika za potrebe namakalnega sistema ne sme negativno vplivati na vodni režim in stanje voda, pred posegom pa je potrebno pridobiti vodno pravico ter vodno soglasje.
OP-204	A	Pri načrtovanju posegov in ureditev je potrebno zagotoviti predpisani odmik od meje vodnega zemljišča.
OP-34	A	Dopustne so tudi gradnje in ureditve za potrebe obstoječih dejavnosti (gostinstvo, socialno varstvo z nastanitvijo s spremljajočimi dejavnostmi).
OP-134	A	Dopustne gradnje in ureditve za potrebe obstoječe dejavnosti, socialnega varstva z nastanitvijo, s spremljajočimi dejavnostmi. Ob cesti je treba urediti pločnik in sprehajalno pot na način, da se uporabnikom nastanitev zagotovi ustrezna prometna varnost.
GC-02	IG	Na območju so dopustni posesti skladno s prilogama 1 in 2 Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS št. 89/08 in 49/20), pri čemer so dejavnosti v občutljivih objektih in dejavnosti v obratih in napravah, ki imajo v skladu s predpisi o varstvu okolja lahko vpliv na doseganje okoljskih ciljev (po prilogi 2 Uredbe) prepovedane.

(2) Na območju EUP ali PEUP navedenih v tabeli v nadaljevanju so na novih stavbnih zemljiščih, za potrebe s tem odlokom opredeljenih kmetij ali njihovih naslednikov, dopustni poleg objektov iz tretjega in četrtega odstavka 57. člena samo še:

PEUP	PNRP	podrobnejši PIP
L-05/1	SK	objekt za shranjevanje kmetijske mehanizacije
OP-65/1	A	objekt za shranjevanje kmetijske mehanizacije
OP-04/1	A	objekti za izvajanje dejavnosti jahanja konjev
OP-118/1	A	hlev
OP-118/2	A	objekt za shranjevanje kmetijske mehanizacije
OP-204/1	A	hlev, senik, skedenj, sušilnica, stolpni silosi
OP-209/1	A	skladišče za kmetijske pridelke
OP-245/1	A	stanovanjska stavba za naslednika na kmetiji
OP-245/2	A	objekt za shranjevanje kmetijske mehanizacije
OP-261/1	A	hlev, koritasti silos
OP-348/1	A	objekt za dopolnilno turistično dejavnost na kmetiji
OP-388/1	A	hlev

(3) Na površinah in objektih, ki so predmet varstva kulturne dediščine v navedenih EUP v tabeli v nadaljevanju je pri posegih v prostor, poleg splošnih PIP potrebno upoštevati še podrobnejše PIP kot sledi. Za vse posege na spodaj navedena območja je potrebno predhodno pridobiti soglasje pristojnega NUP za področje varstva kulturne dediščine.

EUP	Podrobnejši PIP
F-01	Na območju EŠD 23213 (SSD) veljajo pogoji za registrirano stavbno dediščino.
L-05, L-06	Na območju EŠD 7120 (SSD) veljajo pogoji za registrirano stavbno dediščino.
L-07	Na območju EŠD 23184 (PSD) veljajo pogoji za spomenik lokalnega pomena.
OP-28	Na območju EŠD 20337 (O) veljajo pogoji za spomenik lokalnega pomena.
OP-34	Na območju EŠD 2848 (SSD) veljajo pogoji za spomenik lokalnega pomena.
OP-135, OP-136, OP-330	Na območju EŠD 23203 (PSD) veljajo pogoji za spomenik lokalnega pomena.
OP-140	Na območju EŠD 23202 (PSD) veljajo pogoji za registrirano stavbno dediščino.
OP-170, OP-330	Na območju EŠD 27108 (PSD) veljajo pogoji za spomenik lokalnega pomena.
OP-172, OP-330	Na območju EŠD 23200 (PSD) veljajo pogoji za spomenik lokalnega pomena.
OP-174, OP-330	Na območju EŠD 23198 (PSD) veljajo pogoji za registrirano stavbno dediščino.
OP-175	Na območju EŠD 23185 (PSD) veljajo pogoji za registrirano stavbno dediščino.
OP-180	Na območju EŠD 23197 (PSD) veljajo pogoji za registrirano stavbno dediščino. Na območju EŠD 23199 (PSD) veljajo pogoji za spomenik lokalnega pomena.
OP-228	Na območju EŠD 24201 (PSD) veljajo pogoji za spomenik lokalnega pomena.
OP-262	Na območju EŠD 23201 (PSD) veljajo pogoji za spomenik lokalnega pomena.
OP-316, OP-330	Na območju EŠD 7128 (MD) veljajo pogoji za spomenik lokalnega pomena.
OP-330	Na območju EŠD 7089 (AD) veljajo pogoji za registrirano arheološko najdišče.

EUP	Podrobnejši PIP
	Na območju EŠD 7087 (AD), 1035 (AD), 1039 (AD), 1062 (AD), 1066 (AD), 7083 (AD), 7090 (AD), 7119 (SSD), veljajo pogoji za spomenik lokalnega pomena. Na območju EŠD 9471 (SSD), 23205 (SSD), 23206 (SSD), 23209 (SSD), 23214 (SSD), 23215 (SSD), 23216 (SSD) veljajo pogoji za registrirano stavbno dediščino.
OP-386	Na območju EŠD 23210 (SSD) veljajo pogoji za registrirano stavbno dediščino.
SA-01	Na območju EŠD 23211 (SSD) veljajo pogoji za registrirano stavbno dediščino.
SA-02	Na območju EŠD 29601 (PSD) veljajo pogoji za spomenik lokalnega pomena.
SA-02, OP-330	Na območju EŠD 2847 (SSD) veljajo pogoji za spomenik lokalnega pomena (spomenik z vplivnim območjem).
SA-05	Na območju EŠD 23208 (SSD) veljajo pogoji za registrirano stavbno dediščino. Na območju EŠD 23207 (SSD) veljajo pogoji za registrirano stavbno dediščino. Na območju EŠD 24216 (PSD) veljajo pogoji za registrirano stavbno dediščino.
ZR-04	Na območju EŠD 23212 (SSD) veljajo pogoji za registrirano stavbno dediščino.

(4) Na območju EUP ali PEUP, navedenih v tabeli v nadaljevanju, so na območju ohranjanja narave veljajo naslednji pogoji:

EUP	Podrobnejši PIP
OP-111, OP-193, OP-198, OP-204 in OP-330	Na površine, ki se nahajajo znotraj območja naravne vrednote Ščavnica - zgornji tok (evid. št. 7413), se dodatno upoštevajo še pogoji za poseganje na območja hidrološke in zoološke naravne vrednote lokalnega pomena. Za poseganje na to območje je potrebno pridobiti soglasje oz. mnenje zavoda, pristojnega za varstvo narave.
SA-01/1	<ul style="list-style-type: none"> - Gradnja in postavitve objektov ter zemeljska dela, ki vključujejo izkope, ter večja nasipavanja materiala na območju peskokopa niso možna. - Ob vzdrževanju in širitvi ceste je potrebno ohranjati vhod v peskokop. - Odstranitev drevja in grmovja nad vhodom ali previsom nad vhodom se izvede na način, da se ne zasipa ali poškoduje vhoda in samega peskokopa. - Ob vhodu je možna ureditev in postavitve table za označevanje peskokopa kot naravne vrednote in njeno interpretacijo. - Ureditve in interpretacija peskokopa, ter morebitna vodenja po peskokopu se izvedejo na način, da se ne vpliva negativno na lastnosti, zaradi katerih je bil peskokop opredeljen kot naravna vrednota. - Vsi posegi in gradnje morajo upoštevati in biti v skladu s pravilnikom, ki določa in varuje naravne vrednote ter z uredbo, ki določa zvrsti naravnih vrednot. - Za vse posege na območju naravne vrednote je potrebno pridobiti mnenje oz. soglasje zavoda, pristojnega za varstvo narave.

98. člen
(podrobnejši PIP – POPPN)

(1) Za območja EUP navedenih v predmetnem členu veljajo poleg določenih splošnih PIP še podrobnejši PIP, ki splošne dopolnjujejo ali spreminjajo oziroma kot sledi v nadaljevanju.

(2) Podrobnejši PIP za EUP SA-11:

Dopustne dejavnosti	Dopustne dejavnosti so enake kot so določene s splošnimi PIP na PNRP »SS«.
Dopustni objekti	<p>Poleg objektov dopustnih na vseh namenskih rabah v skladu z določili tega odloka je v EUP dopustna gradnja le eno in dvostanovanjskih stavb ter pomožnih objektov.</p> <p>V dopustnih stanovanjskih stavbah je dopustno urediti prostore za izvajanje storitvene dejavnosti do manj kot polovice BTP posamezne stavbe, pod pogojem, da izvajanje dejavnosti ne presega zakonsko dopustnega nivoja motenj v okolju (npr. hrup), da ni pomemben vir emisij v zrak in da velikost posamezne parcele ustreza normativnim pogojem za posamezne dejavnosti (npr. dodatno potrebno parkiranje in manipulacija na lastni gradbeni parceli) v skladu z določili Odloka.</p>
Drugi pogoji gradnje	<p>Pri projektiranju in izvedbi vseh gradenj in posegov na območju se obvezno upošteva pogoje geološko-geotehničnega poročila o pogojih gradnje, stabilnostnih razmerah in možnost odvodnje padavinskih vod na območju OPPN za EUP SA-11 na območju občine Sveta Ana, Geoling d.o.o., št. 94-X/21, oktober 2021 (v nadaljevanju geološko-geomehansko mnenje):</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>podkletene objekte na pobočju</u> je treba obvezno temeljiti v enotna, homogena in stabilna hribinska tla, pri tem mora biti armiranobetonski temelj vpet v kompaktno hribinsko osnovo z globino najmanj 0,5 m. Izvede se površinska odvodnja in dreniranje nagnjenega terena ter objektov. Odvodnjavanje meteornih vod se izvede tako, da bo preprečen vtok pod temelje objektov. Okoli objekta je treba na koti temeljenja položiti drenažo s kontroliranim odtokom. V času gradbenih del brežine začasnih izkopov za gradbeno jamo v zemljinah izvedejo v naklonu 1:1, v hribinah pa 4:1. Zemeljska dela se izvajajo kontinuirano, v najkrajšem možnem času in v sušnem obdobju. Po izkopu gradbene jame je potrebno takoj pristopiti k izvedbi temeljev in obodne drenaže, ki naj se min. 0,50 m nad temenom zasipa s filtrskim materialom - prani gramoz premera 8-16 mm. Drenaža naj se pod ustreznim naklonom spelje v kanalizacijo. Vertikalni izkopi za gradbeno jamo v glinastih zemljinah so že pri suhem stanju labilni. Začasne brežine izkopov v površinskem glinastem in osušenem sloju se izvedejo v naklonu $n = 1:1$ in se po potrebi varujejo. V kolikor je globina vkopa več kot 1,5 m je potrebno ustrezno varovanje vkopnih brežin gradbene jame (poseben projekt za izvedbo varovanja gradbene jame). Brežine gradbene jame, izvedene v hribini so v suhem stanju in brez zunanjih vplivov za kratki rok stabilne. Potrebno pa jih bo zaščititi pred erozijo (mreže, cementni obrizg). V predmetnem polprostoru so <u>izključene možnosti izgradnje objektov v zazidalnih nizih (vrstne hiše)</u>; - pri <u>nepodkletenih stavbah ob vznožju pobočja</u> je treba upoštevati vpliv podzemne vode in zaradi bližnjega potoka in ribnika možno občasno poplavljanje terena. Za izravnavo potencialnih neenakomernih vertikalnih napetosti oziroma usedkov se temeljna tla pod temeljno armiranobetonsko ploščo objekta pripravijo tako, da se v območju temeljne plošče objekta izvede široki odkop površinskega umetnega nasipa in organskih oziroma slabo nosilnih zemljin v globino približno 1,20 m pod koto terena. Začasne brežine pasovnih izkopov se izvedejo v naklonu $n = 1:1$ in zaščitijo pred zaruševanjem. Planum očiščenih temeljnih tal (raščena glinasta tla) se izravna in statično uvalja in nanj položi geotekstil. Na geotekstil se v dveh slojih debeline po 25 cm vgradi in uvalja izravnalna blazina iz lomljenca granulacije 0-63 mm, skupne debeline 50 cm. Na to posteljico se v sloju debeline 10 cm vgradi in uvalja še zaključni

	<p>sloj iz proda granulacije 0-32 mm. Na vrhu, pod temeljno ploščo objekta mora biti izravnalna blazina skupne debeline 60 cm. Tlorisni obseg izravnalne blazine mora biti v vseh smereh od robov temeljne plošče povečan za 50 cm. Odvodnjavanje površinskih in precejnih vod mora biti urejeno tako, da bo preprečeno pronicanje vod v izravnalno blazino pod temeljno ploščo objekta. V predmetnem polprostoru so <u>izključene možnosti izgradnje objektov v zazidalnih nizih (vrstne hiše)</u>. Kota zunanje ureditve objektov na tem območju mora biti na ustrezni višini, glede na možnost povečanja vodostaja v potoku in ribniku.</p>
Legra, orientacija in odmiki objektov	<ul style="list-style-type: none"> – Okvirna lega, orientacija in odmiki objektov so prikazani na karti »5.1.1 Ureditvena situacija in 5.1.2 Urbanistični pogoji«. Odstopanja so dopustna v okviru toleranc. – Odmik med stanovanjskimi stavbami je najmanj 8,0 m, med stavbo in mejo gradbene parcele pa najmanj 4,0 m. Odmik je lahko manjši s soglasjem lastnika ali upravljavca sosednje gradbene ali zemljiške parcele in če to izhaja iz podrobnejšega geotehnično-geomehanskega poročila. – Lega stavbe se opredeli v DGD znotraj grafično opredeljene gradbene meje. – V skladu z geotehničnimi pogoji gradnje mora biti kota objektov in zunanje ureditve objektov ob cesti A na ustrezni višini glede na možnost povečanja vodostaja v potoku in ribniku.
Velikost objektov	<p>Tlorisni in vertikalni gabariti so prikazani na karti »5.1.2 Urbanistični pogoji«;</p> <ul style="list-style-type: none"> - horizontalni gabarit stavbe: okvirno 12 m x 8 m. Dopustne so tudi večje stavbe, ob hkratnem upoštevanju FZ do max 0,3, v kolikor dopustnost večjih gabaritov izhaja iz podrobnejšega geotehnično-geomehanskega poročila; - vertikalni gabarit: max. 8,0 m pri nepodkletenih stavbah v spodnji vrsti in max. 11,0 m pri podkletenih stavbah v zgornjih vrstah - na pobočju.
Klet	<p>Klet je delno ali v celoti vkopana, jugozahodna stran kleti je lahko tudi v celoti izpostavljena (nad nivojem terena).</p> <p>V spodnji vrst stavb ob cesti A zaradi podzemnih voda klet ni dopustna. Vkopana klet se lahko izvede, če podrobnejše geotehnično-geomehansko poročilo dokaže, da je izvedba možna.</p>
Parcelacija	<p>Velikost gradbene parcele prostostoječe enostanovanjske stavbe znaša med 700 in 955 m². Parcelacija je prikazana na karti št. 5.1.4 Parcelacija.</p>
Izraba zemljišč	<p>FZ največ 0,30, DZP najmanj 40 %.</p>
Oblikovanje stavb	<p>Streha: ravna ali enokapna, z naklonom do 15°, sleme strehe je vzporedno z daljšo stranico stavbe in z dostopno cesto (smer ca. severozahod-jugovzhod).</p> <p>Fasade: bela barve ali pastelni zemeljski barvni toni. Dopustna je uporaba naravnih materialov – les, kamen ipd..</p>
Pomožni objekti	<p>Pri umeščanju se upoštevajo določeni normirani in grafični urbanistični pogoji.</p> <p>V kolikor parkiranje ni izvedeno v garaži znotraj ali ob stanovanjski stavbi, se lahko načrtuje kot pomožni objekt – garaža, nadstrešnica. Ob stavbah v pobočju, ki so dostopne s severovzhodne strani, se lahko prostor pod ploščadjo (nadstrešnico, garažo) delno podkleti. Garažo se postavi min. 1,0 m od meje gradbene parcele, nadstrešnico se lahko postavi do meje gradbene parcele, obe min. 3,0 m od roba cestnega sveta.</p>

	<p>Ostali pomožni objekti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ograje, priključki na objekte gospodarske javne infrastrukture in pomožni komunalni objekti se postavijo do meje gradbene parcele oz. na mejo s soglasjem lastnika sosednje gradbene parcele; - drugi pomožni objekti se lahko postavljajo izven gradbene meje, vendar min. 2,0 m od sosednje gradbene parcele ali manj s soglasjem lastnika sosednje gradbene parcele ter min. 3,0 m od roba cestnega sveta.
<p>Urejanje zunanjih površin</p>	<p>Zasajanje visoko alergenih rastlinskih vrst in rastlin, ki imajo strupene plodove ali druge strupene dele ter tujerodnih vrst, ni dovoljeno. Prometni peš-navezavi v smeri severovzhod-jugozahod se zasadi z drevoredom.</p>
<p>Urejanje prometnih površin</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Javna pot JP 704151 Sv. Ana (Has-Rojko-Horvat) (v nadaljevanju JP704151) se rekonstruira v dvosmerno dvopasovno cesto s širino vozišča 5,5 m in enostranskim pločnikom širine 2,0 m na južnem robu vozišča. Rekonstrukcija se izvede kot razširitev obstoječega vozišča proti jugu. V obstoječi severni rob vozišča se posega v čim manjši možni meri. Stanovanjske stavbe ob javni poti se nanjo direktno priključujejo. - »Cesta A«: nova povezovalna cesta A se na severovzhodu prometno podrejeno navezuje na JP704151 in na jugu prometno podrejeno na lokalno cesto LC203062 Osek-Benedikt-Sv. Ana ter se nato usmeri proti zahodu in poteka mimo ribnika. Izvede se s širino vozišča 5,5 m in enostranskim pločnikom širine 2,0 m na severnem robu vozišča. Nanjo se priključujejo stanovanjske stavbe načrtovane ob odseku ceste A na južnem delu EUP. - »Cesta B«: nova cesta se z dvema prometno podrejenima priključkoma navezuje na cesto A, enim na vzhodu območja in enim preko povezovalnega odseka ceste na zahodu območja. - »Cesta C« - obstoječa dostopna cesta do objektov na severozahodu območja se rekonstruira ter prometno podrejeno navezuje na JP704151. - Cesta B in cesta C sta namenjeni dovozu stanovalcev ter intervencijskih in dostavnih vozil do predvidenih stanovanjskih stavb in se uredita kot skupni prometni površini za motorni in nemotorni promet (pešci, kolesarji), širine 5,0 m. - Določena širina cest in dimenzije priključnih radijev zagotavljajo prevoznost merodajnega intervencijskega in dostavnega vozila. V širino prečnega profila cest niso zajete eventualno potrebne površine za nasipe in vkope. - Stanovanjske stavbe se direktno priključujejo le na cestnih odsekih, kjer vzdolžni padci ne presegajo 6 %. Priključki posameznih stavb in priključki cest se oblikujejo na način, da se prepreči prečni zdrs vozila v območju priključka. Priključke do predvidenih stavb se višinsko prilagodi prometni ureditvi. - Parkiranje: najmanj 2 PM/stanovanjsko stavbo. Parkirna mesta se načrtujejo odmaknjeno od roba vozišča ali skupnih prometnih površin tako, da se zagotovi potrebna manipulativna površina pri uvažanju na parkirna mesta; predvidi se v garaži znotraj gradbene površine stavbe, v garaži kot pomožnem objektu ali ob stanovanjski stavbi na utrjeni ploščadi, lahko pod nadstrešnico. Ob stavbah v pobočju, ki so dostopne s severozahodne strani, se lahko prostor pod ploščadjo (nadstrešnico, garažo) delno podkleti.

	<ul style="list-style-type: none"> – Pešcem se namenijo pločniki in cesti opredeljeni kot skupni prometni površini za motorni in nemotorni promet. Uredi se peš povezava speljana s ceste B do ceste C.
<p>Komunalno in energetska urejanje</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Stavbe se priključi na komunalno in energetska infrastrukturo omrežje, zagotovljena je tudi priključitev na omrežje elektronskih komunikacij. Poteki komunalnih in energetskih vodov ter omrežja elektronskih komunikacij se izvedejo medsebojno usklajeno. Obstoječi vodi se prilagodijo načrtovanim prostorskim ureditvam ali ukinejo. – Predlog poteka predvidenih komunalnih in energetskih vodov je razviden iz karte 5.1.3 »Situacija javne gospodarske infrastrukture«. – Vodooskrba: zgradi se ustrezne nove priključne cevovode, ki se navežejo na obstoječe javno vodovodno omrežje v JP704151 in jugovzhodno od območja. Za zagotavljanje požarne varnosti se uredi hidrantno omrežje. – Odvajanje padavinskih in komunalnih odpadnih voda se izvede kot ločen sistem. – Komunalne odpadne vode se naveže na obstoječo javno kanalizacijo, ki poteka na območju, priključki se izvedejo v vodotesni izvedbi. – Odvajanje padavinskih vod: obstoječi vod padavinske kanalizacije, ki poteka po severozahodnem delu območja, se prestavi v cesto C. – Odvajanje čistih padavinskih voda z utrjenih površin in strešin se uredi tako, da se v čim večji možni meri zmanjša hipni odtok padavinskih voda. Zaradi slabe prepustnosti zemeljskega polprostora ($k=10^{-9}$ m/s) izvedba ponikovalnic ni primerna. Padavinske vode s streh stanovanjskih stavb in morebitnih nadstrešnic ali garaž ter vode, ki ne bodo onesnažene z vodi škodljivimi snovmi, se speljejo v padavinsko kanalizacijo do ribnika južno od območja. Po potrebi se uredi zadrževanje padavinskih vod. Pri odvajanju padavinskih voda se prepreči vtok pod temelje stavb. Okoli stavb mora biti na koti temeljenja izvedena ustrezna drenaža s kontroliranim odtokom. Izvede se površinska odvodnja in dreniranje nagnjenega terena ter objektov. Iztoki se ustrezno kanalizirajo. – Elektroenergetsko omrežje: obstoječi srednje napetostni kablovod se prestavi v cesto A. Za napajanje območja z električno energijo se zgradi ustrezni nizkonapetostni izvod iz ustrezno prestavljene in preurejene najbližje transformatorske postaje do predvidenih novih stavb ali pa se stavbe naveže na obstoječe nizkonapetostno omrežje. Po potrebi se zgradi nova transformatorska postaja. Transformatorska postaja se naveže na prestavljeno srednje napetostno omrežje in umesti tako, da je v območju bližnjega priključka zagotovljena preglednost, ki se jo določi s preglednim trikotnikom, ki upošteva predvideno hitrost na prednostni cesti. – Javna razsvetljava se zgradi pod pogoji upravljavca. – Elektronske komunikacije: obstoječi vod elektronskih komunikacij se prestavi v cesto A . Predvidene stavbe se lahko, pod pogoji upravljavca, navežejo na obstoječe omrežje elektronskih komunikacij. – Ogrevanje se izvede individualno. Ogrevanje na ekološko nesprejemljive energente ni dopustno. – Ravnanje z odpadki se izvaja v skladu z določili splošnih PIP in veljavnimi področnimi predpisi, ki veljajo na območju Občine Sveta Ana.

Drugi pogoji	<ul style="list-style-type: none"> – Pri načrtovanju in projektiranju objektov je potrebno upoštevati tudi vse splošne PIP glede varstva okolja in varovanja zdravja ljudi. – Območje EUP se lahko izgrajuje etapno v več zaporednih fazah, ki so časovno medsebojno neodvisne. Vsaka faza mora biti zaključena celota vključno s prometno, komunalno in energetska infrastrukturo ureditvijo in priključki ter zunanjimi ureditvami.
Tolerance	<p>Dimenzije, lokacija in etažnost stavb se (na podlagi podrobnejšega geotehničnega-geomehanskega poročila) natančneje določijo v projektni dokumentaciji. Iz grafične priloge je razvidna gradbena meja za gradnjo stanovanjskih stavb.</p> <p>Tehnični elementi za zakoličenje objektov se v skladu z navedenimi tolerancami določijo v projektni dokumentaciji.</p> <p>Vse višinske kote se natančno določijo v projektni dokumentaciji. Določitev višinskih kot objektov ne sme negativno vplivati na funkcioniranje sosednjih objektov.</p> <p>Odstopanja od načrtovanih tehničnih rešitev (komunalna, energetska in prometna infrastruktura, omrežje elektronskih komunikacij) so dopustna, če se v nadaljnjem podrobnejšem proučevanju okoljevarstvenih ali hidroloških ali geoloških ali vodnogospodarskih ali lastniških ali drugih razmer ugotovi, da so z oblikovalskega ali gradbenotehničnega ali okoljevarstvenega vidika možne boljše tehnične rešitve, ki pa ne smejo povečevati negativnega vpliva načrtovanega posega na sosednje objekte in parcele, ne smejo poslabšati videza obravnavanega območja, ne smejo poslabšati bivalnih in delovnih pogojev in ne smejo povečati negativnih vplivov na okolje. V primeru odstopanja od tehničnih rešitev pri prometni infrastrukturi, je treba prilagoditi parcelacijo javne ceste.</p> <p>Pri vseh večjih odstopanjih morajo biti nove rešitve usklajene z nosilci urejanja prostora.</p> <p>Odstopanja ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi. Tehnični elementi za zakoličenje objektov se v skladu z navedenimi tolerancami določijo v projektni dokumentaciji.</p>

99. člen

(območje za dolgoročni razvoj naselja)

Območji EUP SA-13 in SA-14 se opredeli kot območja za dolgoročni razvoj naselja. Nanje se posega skladno z opredeljeno PNRP v OPN in zanj določenimi PIP.

3. OBMOČJA UREJANJA S PODROBNEJŠIMI PROSTORSKIMI AKTI

100. člen

(območja urejanja z veljavnimi PPA)

Na območju EUP navedenih v tabeli v nadaljevanju, veljajo pogoji določeni v veljavnih podrobnejših prostorskih akti (občinskih in državnih):

EUP	PNRP	Naziv PPA
L-03	SS, PC	Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko naselje Lokavec (MUV št. 20/12)

SA-02	SK, CU, ZS, ZK, PC	Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del naselja Sveta Ana v Slovenskih goricah (Ur. list RS, št. 39/10, MUV št. 27/11 in 24/12)
SA-04/1	SK	Odlok o ureditvenem načrtu za del naselja Sveta Ana v Slovenskih goricah (Ur. l. RS, št. 38/05 in 39/10- OPPN)
GC-01	IG	Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za poslovno cono v Žicah v Občini Sveta Ana (Ur. list RS, št. 95/2010)

101. člen

(usmeritve za območja urejanja s predvidenimi OPPN)

Pri pripravi OPPN-jev za posamezne EUP se kot izhodišče upošteva z odlokom opredeljene splošne PIP, ki se v izvedbenem aktu lahko podrobneje določijo ali spremenijo, in usmeritve določene v nadaljevanju.

EUP	PNRP	usmeritve
L-15	SK	<p>Območje se z enim dovozom navezuje na zahodno potekajočo lokalno cesto. Ta se z notranjo novo cesto navezuje tudi na vzhodno javno pot. V obstoječem križišču JP in LC se uredi manjša javna površina za identifikacijo območja ipd..</p> <p>Smeri dovozov na nove parcele so pretežno iz javne poti in notranje nove ceste, iz LC v manjši meri in predvsem, v primerih za potrebe potencialnih nestanovanjskih dejavnosti.</p> <p>Oblikovanje stavb je različno.</p> <p>Spremljajoče dejavnosti se lahko locirajo samo v stanovanjskih stavbah.</p> <p>Izvedba je lahko fazna.</p> <p>Faktor izrabe območja EUP je največ 0,6.</p>
L-13	SS	<p>Območje se z dvema priključkoma navezuje na obstoječo prometno mrežo.</p> <p>Glavna notranja nova cesta se zasadi z drevoredom, oblikuje se manjša javna površina kot prostor, druženja, identifikacije ipd..</p> <p>Območje se s peš površino poveže z vzhodno ležečim centralnim območjem naselja.</p> <p>Slepe ulice daljše od 60m imajo obračališča.</p> <p>Oblikovanje eno in dvo stanovanjskih stavb je po avtohtonih vzorcih, le stavbe drugih dopustnih dejavnosti se lahko oblikujejo različno.</p> <p>Samostojno locirane spremljajoče dejavnosti lahko obsegajo le 30% površine območja, brez vključenih javnih površin.</p> <p>Izvedba je lahko fazna.</p> <p>Faktor izrabe območja EUP je največ 0,8, najmanjša površina odprtih zelenih površin območja je 200 m².</p>
SA-05/1	CU	Dopustne so prostorske ureditve za potrebe šole
SA-12	SS	V severnem delu območja je načrtovana eno in dvostanovanjska gradnja. Ta je variantno v osrednjem delu dopolnjena lahko z

EUP	PNRP	usmeritve
		<p>večstanovanjsko in z drugo dopustno nestanovanjsko dejavnostjo, javnimi in potrebnimi parkirnimi površinami.</p> <p>V južnem delu se obstoječa prometna površina variantno preusmeri in v nadaljevanju naveže na JP 704231, ki poteka južno od predmetnega območja.</p> <p>Del površin je možno tudi urediti za potrebe športa in rekreacije.</p> <p>Oblikovanje eno in dvo stanovanjskih stavb je po avtohtonih vzorcih, le stavbe drugih dopustnih dejavnosti se lahko oblikujejo različno.</p> <p>Izvedba je lahko fazna.</p> <p>Faktor izrabe območja EUP je največ 0,8, najmanjša površina odprtih zelenih površin območja je 200 m².</p> <p>Na podlagi preliminarnega geološko-geotehničnega mnenja (Geoing d.o.o., Maribor, št. mnenja 38-III/21, marec 2021) je treba pred izvedbo gradenj in prostorskih ureditev je za zagotovitev stabilnostnih pogojev terena ter natančno določitev temeljenja objektov potrebno pridobiti podrobnejše geološko geotehnične parametre, kar pogojuje izvedbo geološko geotehničnih raziskav, stabilnostnih analiz vpliva gradnje in geološko geotehničnega poročila o pogojih temeljenja objektov, stabilnostnih razmerah in možnostih odvodnje padavinskih vod za vse predvidene posege na območju, posege pa načrtovati v skladu z 88. čl. predmetnega odloka.</p>
SA-09	SS	<p>Nova prometna površina na predmetnem območju se uredi tako, da (fazno) povezuje dve obstoječi cesti oz. omogoča novo prometno povezavo v naselju. V prvi fazi je tako urejen dovoz na območje iz obstoječe severovzhodne ceste, potek nove interne ceste po južnem robu predmetnega območja pa omogoča navezavo na zahodni del prometne mreže v naselju in dovoz na površine, ki se načrtujejo za vključitev v naselje v drugi fazi razvoja.</p> <p>Oblikovanje stavb je po avtohtonih vzorcih, smeri slemen oz. orientacija stavb naj bo enaka.</p> <p>Faktor izrabe območja EUP je največ 0,6.</p>
ZR-05	SK	<p>Nove gradbene parcele se dovozno navezujejo na obodne obstoječe prometnice. Ob obstoječi vzhodni cesti se zasadi drevored. Obstoječe jugovzhodno križišče se variantno razširi in površina ob njemu uredi kot manjša javna površina.</p> <p>Na južnem delu se lahko locirajo dopustne nestanovanjske dejavnosti. V primeru ureditve večje parkirne površine zanje, se te intenzivno zasadijo z drevjem.</p> <p>Oblikovanje stavb je po avtohtonih vzorcih.</p> <p>Faktor izrabe območja EUP je največ 0,8.</p> <p>Na podlagi preliminarnega geološko-geotehničnega mnenja (Geoing d.o.o., Maribor, št. mnenja 37-III/21, marec 2021) je treba pred izvedbo gradenj in prostorskih ureditev je za zagotovitev stabilnostnih pogojev terena ter natančno določitev temeljenja objektov potrebno pridobiti podrobnejše geološko geotehnične parametre, kar pogojuje izvedbo geološko geotehničnih raziskav, stabilnostnih analiz vpliva gradnje in</p>

EUP	PNRP	usmeritve
		geološko geotehničnega poročila o pogojih temeljenja objektov, stabilnostnih razmerah in možnostih odvodnje padavinskih vod za vse predvidene posege na območju, posege pa načrtovati v skladu z 88. čl. predmetnega odloka. Južni del obočja, proti zgornji cesti je plazovit in v obstoječem stanju neprimeren za pozidavo. V kolikor se bo pred pričetkom pozidave teren ustrezno saniral, se gradnja lahko izvede.

IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

102. člen (prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati:

- Prostorske sestavine Dolgoročnega plana Občine Lenart za obdobje 1986-2000 za območje Občine Sveta Ana (Uradni list SRS, št. 42/87 in 24/88 ter Uradni list RS, št. 20/90, 55/92, 60/93, 62/94, 56/97, 71/98, 29/04 in 70/08 - popravek);
- Prostorske sestavine Družbenega plana Občine Lenart za obdobje 1986-1990 za območje Občine Sveta Ana (Uradni list SRS, št. 42/87, 24/88 in 3/90 ter Uradni list RS, št. 60/93, 62/94, 56/97, 71/98, 29/04 in 70/08 - popravek), z novim zemljiško katastrskim prikazom iz septembra 2009;
- Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 82/06, in 14/10– obv. razlaga, MUV št. 4/11, 27/11, 17/12, 14/13 – obvezna razlaga, 7/15, 27/16);
- Odlok o ureditvenem načrtu za del naselja Sveta Ana v Slovenskih goricah (Ur. list RS, št. 38/05 in 39/10- OPPN za Sv. Ano).

103. člen (stopnja natančnosti)

(1) Zaradi posodabljanj in neskladnosti zemljiških katastrskih prikazov (ZKP) s prikazi v izvedbenem delu OPN pripravljenim na osnovi podatkov iz PSP (katerih izvorna položajna natančnost je raznolika in katerih prostorski položaj se lahko razlikuje od dejanskega stanja v naravi), so dopustna odstopanja pri razmejitvah površin namenskih rab, enot urejanja prostora in drugih PIP določenih v grafičnih prikazih OPN. V primerih odstopanj je potrebno pridobiti mnenje oz. se upošteva tolmačenje občinske službe pristojne za urejanje prostora.

(2) V primerih, ko vsebine izvedbenega dela OPN niso razmejene po meji zemljiške parcele, se interpretacija položajnega poteka meje vsebine izvedbenega dela OPN opravi v okviru priprave projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja - DGD.

(3) V primerih, ko se za del območja občine izvede natančna zemljiško-katastrska izmera in se na njeni osnovi na tem delu določijo dokončne oziroma urejene meje zemljiških parcel, se šteje, da se vsebine izvedbenega dela OPN, ki tečejo po meji zemljiške parcele, položajno prilagodijo morebitno prestavljenemu položaju poteka dokončne oziroma urejene meje zemljiške parcele.

104. člen (dokončanje postopkov)

Postopki za pridobitev dovoljenja za poseg v prostor, začeti pred uveljavitvijo tega odloka, se nadaljujejo in končajo po določbah doslej veljavnih prostorskih aktov ali po določbah tega odloka, v kolikor so za investitorja ugodnejši. Za pričetek postopka po tem členu se štejejo pridobljeni projektni pogoji pristojnih NUP.

105. člen
(tolmačenje OPN)

Za tolmačenje določil tega odloka v upravnem postopku za pridobitev dovoljenja za gradnjo in za druge potrebe, je merodajno mnenje oz. organ, ki je ta akt sprejel oz. njegova služba pristojna za urejanje prostora.

106. člen
(vpogled v OPN)

Občinski prostorski načrt je v analogni obliki na vpogled na Občini Sveta Ana, v digitalni obliki pa na spletni strani »www.sv-ana.si«.

107. člen
(veljavnost)

Ta odlok začne veljati trideseti dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.

Številka: ...

Datum: ...

Župan Občine Sv. Ana:
Silvo Slaček, dipl.ekon., inž.gr.

OBRAZLOŽITEV

Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Sveta Ana

Z Zakonom o prostorskem načrtovanju - ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO, 61/17 – ZUreP-2 in 199/21 – ZUreP-3) je določeno, da morajo občine pripraviti in sprejeti nov prostorski akt občine, t.j. Občinski prostorski načrt (v nadaljevanju OPN). OPN je vsebinsko zasnovan tako, da obsega ustrezne vsebine, ki so bile predmet predhodnega prostorskega plana občine in izvedbenih aktov (pretežno prostorskih ureditvenih pogojev).

OPN je v upravno pravnem sistemu države torej opredeljen kot prostorski akt, s katerim se ob upoštevanju usmeritev iz državnih prostorskih aktov, razvojnih potreb občine in varstvenih zahtev za celotno območje posamezne občine določijo:

- cilji in izhodišča prostorskega razvoja občine;
- načrtujejo prostorske ureditve lokalnega pomena;
- pogoji umeščanja objektov v prostor (prostorski izvedbeni pogoji).

Sestavljata ga dva dela, in sicer:

- STRATEŠKI DEL, ki določa izhodišča, cilje in zasnovo prostorskega razvoja občine, usmeritve za razvoj poselitve in za celovito prenovo, za razvoj v krajini, za določitev namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev ter zasnovo gospodarske javne infrastrukture na območju občine;
- IZVEDBENI DEL, ki je neposredna pravna podlaga za vse posege v prostor v občini na območjih, za katera ni potrebno pripraviti občinskega podrobnega prostorskega načrta (kratko: OPPN); njegova osnovna naloga je, da določa območja in pravila ravnanja na celotnem prostoru občine, le-ta pa morajo biti opredeljena tako, da se z njimi vzpostavlja in varuje javni interes; izvedbeni del OPN opredeljuje enote urejanja prostora (v nadaljevanju EUP) ter na njih določa osnovno in podrobno namensko rabo prostora (v nadaljevanju NRP), dopustno izrabo prostora, prostorske izvedbene pogoje (v nadaljevanju PIP) ter območja, za katera bodo izdelani OPPN.

Občina Sv. Ana se je odločila, da bo OPN pripravila kot enoviti akt, ki bo celovito obravnaval prostorsko problematiko občine. Integriral bo tako strateški kot izvedbeni del in bo v izvedbenem delu podlaga za pripravo projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja na območjih, za katera ni izdelan ali ni predvidena oz. potrebna izdelava OPPN.

Ne glede na to, da ZPNačrt medtem več ne velja, saj sta bila kasneje sprejeta dva zakona, ki urejata prostor in nadomešča ZPNačrt (Zakon o urejanju prostora - ZUreP-2; Uradni list RS, št. 61/17 in Zakon o urejanju prostora - ZUreP-3; Uradni list RS, št. 199/21), se postopki priprave OPN, ki so jih občine pričele na podlagi ZPNačrt, nadaljujejo in končajo po ZPNačrt.

Župan Občine Sveta Ana je z dne 20. 5. 2011 sprejel Sklep o pripravi občinskega prostorskega načrta občine Sveta Ana (MUV, št. 12/11) in v januarju 2019 tudi njegovo dopolnitev. Ker sprejetje sklepa pomeni tudi začetek priprave OPN, se postopek OPN vodi v skladu z določili ZPNačrt.

Občina Sveta Ana je zagotovila, da je bil v januarju 2019 izdelan osnutek OPN. Na osnutek OPN so bile pridobljene smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora in tudi odločba o potrebnosti izvedbe celovite presoje vplivov na okolje (CPVO). Ministrstvo za okolje in prostor je odločilo, da v postopku priprave in sprejemanja OPN ni potrebno izvesti postopka CPVO.

Na podlagi izvedene analize prejetih smernic in prvih mnenj nosilcev urejanja prostora ter izvedenega dodatnega usklajevanja z nekaterimi med njimi (v glavnem za področje varstva kmetijskih zemljišč, za področje voda, za področje poselitve) je bil v oktobru 2021 pripravljen dopolnjeni osnutek OPN.

Dopolnjeni osnutek OPN je bil javno razgrnjen. Občina Sveta Ana je izvedla javno razgrnitev akta v času od 19. 11. 2021 do 20. 12. 2021. V vmesnem času, dne 15. 12. 2021 ob 16. uri, je izvedela tudi javno obravnavo. V okviru javne razgrnitve in javne obravnave so imeli občani in zainteresirana javnost možnost podati pripombe na razgrnjen akt. Občina je pripombe obravnavala in sprejela stališča do pripomb z dne 22. 6. 2022 ter jih tudi javno objavila (dopis št. 35051-02/2022).

Na podlagi stališč do pripomb iz javne razgrnitve in javne obravnave, ki jih je sprejel župan, je bil v juliju 2022 pripravljen predlog OPN. Predlog OPN je občina posredovala nosilcem urejanja prostora in jih zaprosila, da podajo drugega mnenja na prostorski akt iz področja njihove pristojnosti. S pretežno večino nosilcev urejanja prostora je predlog OPN že usklajen in pridobljena pozitivna druga mnenja, usklajevanje in pridobitev pozitivnega drugega mnenja pa je potrebna še z Direkcijo RS za vode za področje varovanja vodnih virov, varovanja pred poplavami in varovanja pred erozijo ter z Ministrstvom za okolje in prostor, Direktoratom za prostor, graditev in stanovanja za področje poselitve. Po izvedeni uskladitvi bo mogoče OPN tudi sprejeti.

Rešitve, ki jih vsebuje OPN, temeljijo na strokovnih podlagah, ki so:

- Urbanistični načrt za naselja Sveta Ana v Slovenskih goricah
- Strokovne podlage za poselitev za območje občine Sveta Ana
- Lokalni energetske koncept občine Sveta Ana
- Hidrološko hidravlična študija, karte poplavne nevarnosti in karte razredov poplavne nevarnosti ter predlog omilitvenih ukrepov v Občini Sveta Ana
- Strokovne podlage za opredelitev podrobnih prostorskih izvedbenih pogojev v natančnosti občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja prostora SA-11

OPN vsebuje:

A. Tekstualni del

Tekstualni del besedila odloka predloga OPN vsebuje vsebino strateškega in izvedbenega dela OPN.

B. Grafični del

GRAFIČNI PRIKAZI STRATEŠKEGA DELA

I.	Zasnova prostorskega razvoja občine	1 : 35.000
II.	Zasnova gospodarske javne infrastrukture	
II.1	Zasnova prometnega omrežja	1 : 35.000
II.2	Zasnova elektronskih komunikacij, energetike, komunalnega in vodnega gospodarstva ter varstva okolja	1 : 35.000
III.	Območja naselij in okvirna območja razpršene poselitve	1 : 35.000

IV.	Usmeritve za razvoj poselitve in celovito prenovo	1 : 35.000
V.	Usmeritve za razvoj v krajini	1 : 35.000
VI.	Usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč	1 : 35.000
	GRAFIČNI PRIKAZI IZVEDBENEGA DELA	
1.	Pregledna karta občine Sveta Ana z razdelitvijo na liste	1 : 35.000
2.	Pregledna karta občine s prikazom osnovne namenske rabe in ključnih omrežij gospodarske javne infrastrukture	1 : 35.000
3.	Prikaz območij enot urejanja prostora, osnovne oziroma podrobnejše namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev	1 : 5.000
4.	Prikaz območij enot urejanja prostora in gospodarske javne infrastrukture	1 : 5.000
5.	Prikaz podrobnejših prostorskih izvedbenih pogojev za posamezno enoto urejanja prostora	1 : 1.000
	5.1 Enota urejanja prostora SA-11	
	Legenda	

Grafični prikazi izvedbenega dela OPN se nanašajo na prikaz osnovne in podrobnejše namenske rabe prostora ter enot urejanja prostora ter enot urejanja prostora in gospodarske javne infrastrukture in so prikazani na ZKP s stanjem 26. 6. 2018.

C. Priloge

- Izvleček iz hierarhično višjih prostorskih aktov;
- Prikaz stanja prostora
- Strokovne podlage, na katerih temeljijo rešitve OPN
- Povzetek za javnost
- Mnenja NUP na osnutek OPN
- Obrazložitev za nosilce urejanja prostora


Strateški del OPN obsega besedilno in grafično opredeljene naslednje vsebine:

- Izhodišča in cilje prostorskega razvoja občine,
- Zasnovo prostorskega razvoja občine,
- Zasnovo gospodarske javne infrastrukture po posameznih vrstah infrastrukture,
- Usmeritve za razvoj v krajini,
- Usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč.

V izvedbenem delu OPN so določeni:


- osnovna oziroma podrobnejša namenska raba prostora,
- enote urejanja prostora,
- prostorski izvedbeni pogoji.

Enote urejanja prostora so temeljne enote, na katere je členjen prostor občine. V OPN je območje občine razdeljeno v večje »makroenote«, ki se delijo oziroma obsegajo manjše enote z enoličnim identifikatorjem, npr.:



Slika 1: Delitev občine na več makroenot - vsaka je označena s svojo barvo


Makroenote so razdeljene na manjše enote, kot je razvidno iz slike v nadaljevanju:



Slika 2: Prikaz delitve posamezne makroenote na več posameznih EUP z določeno pNRP

V OPN je na parcelo natančno določena osnovna oziroma podrobnejša namenska raba prostora, v skladu z veljavno zakonodajo. Kategorije namenske rabe, določene v OPN, so:

Osnovna namenska raba	Podrobnejša namenska raba
I. Območja stavbnih zemljišč	
S - območja stanovanj	- SS stanovanjske površine - SK površine podeželskega naselja
C - območje centralnih dejavnosti	- CU osrednja območja centralnih dejavnosti
B – posebna območja	- BT površine za turizem
I – območja proizvodnih dejavnosti	- IG gospodarske cone - IK površine z objekti za kmetijsko proizvodnjo
Z – območja zelenih površin	- ZS površine za oddih, rekreacijo in šport - ZK pokopališča - ZD druge urejene zelene površine
P – območja prometnih površin	- PC površine cest - PO ostale prometne površine
O – območja okoljske infrastrukture	- O območja okoljske infrastrukture
A – površine posamične poselitve	- A površine posamične poselitve
II. območja kmetijskih zemljišč	- K1 najboljša kmetijska zemljišča - K2 druga kmetijska zemljišča
III. območja gozdnih zemljišč	- G gozdna zemljišča
IV. območja voda	- VC celinske vode



Slika 3: Prikaz določene osnovne oz. podrobnejše namenske rabe v OPN Občine Sveta Ana

V OPN so določeni tudi prostorski izvedbeni pogoji (PIP) glede osnovne oziroma podrobnejše namenske rabe in dopustnih dejavnosti, vrste dopustnih objektov in posegov, lege, velikosti in oblikovanja objektov, glede parcelacije, opremljenosti oz. navezav na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno dobro ter drugih lastnosti. PIP izhajajo iz celovitega upoštevanja avtohtonih vzorcev poselitve, stanja prostora, strokovnih stališč, veljavnih standardov in strokovnih ter drugih družbenogospodarskih trendov, varstvenih režimov in drugih faktorjev, ki vplivajo na opredeljevanje posegov v prostor.

PIP se delijo na splošne PIP in posebne PIP.

Splošni PIP določajo:

- dopustne gradnje in druge posege,
- dopustne dejavnosti in objekte,
- urbanistično in arhitekturno oblikovanje,
- urejanje prometnih površin,
- urejanje in priključevanje na GJI,
- varstvo kulturne dediščine in ohranjanje narave,
- varstvo okolja, naravnih dobrin, obrambo pred naravnimi in drugimi nesrečami,
- varovanje zdravja.

Ne glede na določila splošnih PIP so za posamezne EUP določeni še **podrobnejši PIP** (ki splošne dopolnjujejo ali izključujejo) glede:

- dopustnih objektov, oblikovanja objektov, ureditev drevoredov, vozlišč in drugih urbanistično arhitekturnih elementov v naseljih in odprtem prostoru
- dopustnih objektov in načrtovanih posegov na območjih načrtovanih novih stavbnih zemljišč za potrebe kmetij
- posegov na območjih ohranjanja narave in varstva kulturne dediščine
- načrtovanih ureditev na območjih kompleksne gradnje, skladno z izdelanimi strokovnimi podlagami.

Za EUP SA-11 so določeni podrobnejši PIP v natančnosti občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN). V odloku je opredeljen poseben člen in grafični prikazi izvedbenega dela OPN (karta št. 5).

Odlok vsebuje še naslednja določila:

- za območja, za katera so že izdelani prostorski izvedbeni načrti, veljajo pogoji iz veljavnih odlokov;
- za območja, za katera se predvidi izdelava OPPN, so podane usmeritve glede dopustnih stavb, oblikovanja objektov, prometnega urejanja, priključevanja na GJI in drugi posebni pogoji in se jih pri pripravi OPPN-jev upošteva v največji možni meri,
- prehodne in končne določbe, v okviru katerih je določena tudi stopnja položajne natančnosti ter dopustna odstopanja, pristojnosti glede tolmačenja akta in način, kako se zaključijo pričetni postopki za pridobitev dovoljenj za posege v prostor.

Celotno gradivo OPN je objavljeno na spletnih straneh Ministrstva za okolje in prostor na naslovu https://dokumenti-pis.mop.gov.si/interno/obcinski_akti/3_predlog/sveta_ana/OPN, uporabniško ime: mop_user, geslo: nAS783eg

Priloga 1: Dopustni pomožni objekti na stavbnih zemljiščih na posamezni PNRP

PNRP	SS	SK	CU	BT	IG	IK	ZS	ZK	ZD	A	PC	PO	O
Pomožni obj.													
POMOŽNI OBJEKTI ZA LASTNE POTREBE													
nadstrešek	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	-	+	+
garaža	+	+	+	+	+	+	-	-	-	+	-	+	+
drvarnica	+	+	+	+	+	+	-	-	-	+	-	-	-
lopa	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	-	+	+
steklenjak	+	+	+	+	+	+	+	-	-	+	-	-	-
uta oz. senčnica	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	-	-	-
bazen	+	+	+	+	-	-	+	-	-	+	-	-	-
grajeni prostor na drevesu	+	+	+	+	-	-	+	-	-	+	-	-	-
utrjena dvoriščna površina	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	-	+	+
vrtna, vodnjak za lastno oskrbo s pitno vodo	+	+	+	+	+	+	+	-	-	+	-	-	+
zbiralnik za kapnico	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	-	+	+
POMOŽNI INFRASTRUKTURNI OBJEKTI													
Pomožni cestni objekti													
pločnik in kolesarska steza ob vozišču ceste	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
objekt za odvodnjavanje ceste,	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
cestni silos	-	-	-	+	+	+	+	-	-	+	+	+	-
postajališče, cestni priključek do javne prometnice	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
cestni snegolov oz. palisade ipd.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
objekt javne razsvetljave in za usmerjanje električne razsvetljave ter objekt prometne oziroma varnostne signalizacije	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Pomožni energetski objekti													
različni energetski objekti kot enostavni objekti	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
tipski zabojnik za skladiščenje jeklenk za utekočinjeni naftni plin - plinohrami oz. UNP	+	+	+	+	+	+	+	-	-	+	-	-	+
Pomožni komunikacijski objekti													
stavbe za izvajanje dejavnosti in za komunikacijsko opremo	-	-	-	+	+	+	+	-	-	-	-	+	-
komunikacijske antene, oddajniki idr. GIO	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+
bazne postaje	-	-	-	+	+	+	+	-	+	-	+	+	+
Pomožni komunalni objekti													
vodovodni priključek, objekt s hidroformo postajo oziroma prečrpališčem, kanalizacijski priključek ipd.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
nepretočna greznica	3	3	3	3	3	3	3	3	-	3	-	-	3
mala komunalna čistilna naprava	3	3	3	3	3	3	3	-	-	3	-	3	3
zbiralnica ločenih frakcij (ekološki otok)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

PNRP	SS	SK	CU	BT	IG	IK	ZS	ZK	ZD	A	PC	PO	O
Pomožni obj.													
vodno zajetje	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
priključek na vročevod oziroma toplovod, vključno z vročevodno in toplovodno toplotno postajo	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+
POMOŽNI KMETIJSKO-GOZDARSKI OBJEKTI													
kozolec, senik, skedenj, staja in druge stavbe za rejo živali	1	+	-	-	-	+	-	-	-	1	-	-	-
kmečka lopa, kašča	1	+	-	-	-	+	-	-	-	1	-	-	-
silos, rastlinjak	1	+	-	-	-	+	-	-	-	1	-	-	-
zbiralnik gnojnice ali gnojevke, betonsko korito, hlevski izpust	1	+	-	-	-	+	-	-	-	1	-	-	-
krmišče, molzišče	1	+	-	-	-	+	-	-	-	1	-	-	-
čebelnjak	1	+	-	-	-	+	-	-	-	1	-	-	-
stavba za rejo malih živali za samooskrbo	+	+	-	-	-	+	-	-	-	+	-	-	-
vodni zbiralnik, vrtina ali vodnjak za namakanje kmet. zemlj.	1	+	-	-	-	+	-	-	-	1	-	-	-
ribnik kot vodno zajetje	1	+	-	-	-	+	+	-	-	1	-	-	-
ograja za pašo živine, drobnico, obora za rejo divjadi	1	1	-	-	-	+	-	-	-	1	-	-	-
ograja in opora za trajne nasade	1	+	-	-	-	+	-	-	-	1	-	-	-
poljska pot ipd.	+	+	-	+	-	+	-	-	-	+	-	-	-
opazovalnice	-	+	-	+	-	-	+	-	-	+	-	-	-
POMOŽNI OBJEKT ZA SPREMLJANJE STANJA OKOLJA IN RAZISKAVE													
različni objekti za monitoring kakovosti zraka, površinskih voda, podzemnih voda, opazovanje neba, spremljanje seizmičnosti	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
POMOŽNI ZAČASNI OBJEKTI													
odprti sezonski gostinski vrt	+	+	+	+	+	+	+	-	-	+	-	-	-
pokrit prostor z napihljivo konst. ali montažni šotor	-	-	+	+	+	+	+	-	-	+	-	+	-
oder z nadstreškom, pokrit prireditveni prostor	+	+	+	+	+	+	+	-	-	+	-	+	-
cirkus	-	-	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-
začasna tribuna	+	+	+	+	+	+	+	-	-	+	-	+	-
kiosk, tipski zabojnik, stojnica	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	-	+	-
montažna sanitarna enota	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	-	+	+
pomol	-	-	-	+	-	-	+	-	-	-	-	-	-
objekt za skladiščenje nenevarnih snovi	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-
POMOŽNI VADBENI OBJEKTI ŠPORTU IN REKREACIJI NA PROSTEM													
igrišče na prostem	+	+	+	+	+	+	+	-	-	+	-	+	-
planinska pot	-	-	-	-	-	-	+	-	-	+	+	-	-
sprehajalna pot, kolesarska steza	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-
športno strelišče	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-
trimaska steza	+	+	+	+	-	-	+	-	-	+	-	-	-
OGRAJE													
medsosedska	+	+	+	-	-	-	-	+	+	+	-	-	-
varovalna	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+


PNRP	SS	SK	CU	BT	IG	IK	ZS	ZK	ZD	A	PC	PO	O
Pomožni obj.													
igriščna	+	+	+	+	-	-	+	-	-	+	-	-	-
protihrupna	+	+	+	-	+	+	-	-	-	+	+	+	+
OPORNI ZID													
oporni zid oz. škarpa	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+
SPOMINSKA OBELEŽJA													
kapelica, kip, spominska plošča ipd.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	-
OBJEKTI ZA OGLAŠEVANJE													
stolp, pano, transparent ipd.	+	+	+	+	+	2	+	-	+	2	+	+	2
URBANA OPREMA													
nadkrita čakalnica, klopi, koši za smeti, stojala za kolesa ipd.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
javna telefonska govorilnica, javna kolesarnica	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	-
skulptura ipd., vodnjak ali okrasni bazen	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+
kiosk oz. tipski zabojnik	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	-	+	+
otroško igrišče	+	+	+	+	-	-	+	-	-	+	-	+	-

LEGENDA:


1 - samo v okviru kmetijskega gospodarstva

2 - samo objekti za oglaševanje za lastne potrebe

3 - v primeru, ko ni možna priključitev na javno kanalizacijsko ali vodovodno omrežje in ob soglasju pristojnega upravljavca;



OB INA SVETA ANA



Geodetska podlaga:
zemljiško katastrski prikaz, GURS, 26. 6. 2018
kataster stavb, GURS, 23. 4. 2018
register zemljijskih imen, GURS, 15. 11. 2016

M = 1 : 10.000

LEGENDA

2. PREGLEDNA KARTA OBČINE S PRIKAZOM OSNOVNE NAMENSKE RABE IN KLJUČNIH OMREŽIJ GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE

OBMOČJA OSNOVNE NAMENSKE RABE PROSTORA

- I. STAVBNA ZEMLJIŠČA
- II. KMETIJSKA ZEMLJIŠČA
- III. GOZDNA ZEMLJIŠČA
- IV. VODE

KLJUČNA OMREŽJA PROMETNE INFRASTRUKTURE

- ostale državne ceste
- lokalne ceste
- kolesarske poti

KLJUČNA OMREŽJA GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE

- prenosni cevovodi za pitno vodo
- prenosni cevovodi za odpadno vodo
- prenosni elektroenergetski vodi

3. PRIKAZ OBMOČIJ ENOT UREJANJA PROSTORA IN OSNOVNE OZIROMA PODROBNEJŠE NAMENSKE RABE PROSTORA

L-16 meja in oznaka območja enote urejanja prostora

L-05/1 meja in oznaka manjšega območja znotraj enote urejanja prostora

OBMOČJA PODROBNEJŠE NAMENSKE RABE PROSTORA

OBMOČJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ

območja stanovanj

- SS stanovanjske površine
- SK površine podeželskega naselja

območja centralnih dejavnosti

- CU osrednja območja centralnih dejavnosti

območja proizvodnih dejavnosti

- IG gospodarske cone
- IK površine z objekti z kmetijsko proizvodnjo

posebna območja

- BT površine za turizem

območja zelenih površin

- ZS površine za oddih, rekreacijo in šport
- ZD druge urejene zelene površine
- ZK pokopališča

območja prometnih površin

- PC površine cest
- PO ostale prometne površine

O območja okoljske infrastrukture

- A površine razpršene poselitve

OBMOČJA KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ

- K1 najboljša kmetijska zemljišča
- K2 druga kmetijska zemljišča

OBMOČJA GOZDNIH ZEMLJIŠČ

- G gozdna zemljišča

OBMOČJA VODNIH ZEMLJIŠČ

- VC celinske vode

4. PRIKAZ OBMOČIJ ENOT UREJANJA PROSTORA IN GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE

L-16 meja in oznaka območja EUP

L-05/1 meja in oznaka manjšega območja znotraj EUP

DPA-1 meja in oznaka območja EUP državnega prostorskega načrta

Prometna infrastruktura

- | obstoječe | predvideno | |
|---|------------|--------------------------|
| DP | | ostale državne ceste |
| LC | | lokalne ceste |
| OP | | kolesarske in druge poti |

Komunikacijski vodi in energetske vodi, vodi okoljske infrastrukture ter drugi gradbeno inženirski objekti (p/d = prenosni/distribucijski)

- | obstoječe | predvideno | |
|--|---|--------------------------|
| VP(p/d) | | cevovodi za pitno vodo |
| VO(d) | VO(d) | cevovodi za odpadno vodo |
| DV(p/d) | | elektroenergetski vodi |
| P(p/d) | | plinovodi |
| T(d) | | komunikacijski vodi |





OBČINA SVETA ANA
Občinski svet

5

Številka: 603-03/2022
Datum: 12. 10. 2022

POTRDITEV
PREDLOGA SISTEMIZACIJE DELOVNIH MEST
ZA PODROČJE PREDŠOLSKE VZGOJE V OSNOVNI ŠOLI SVETA
ANA ZA ŠOLSKO LETO 2022/23

PREDLAGATELJ: Župan

GRADIVO PRIPRAVIL: Ravnatelj OŠ Sveta Ana in občinska uprava

PREDLOG SKLEPA:

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Sveta Ana (MUV, št. 08/19), določil Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 - uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 - ZIUZGK, 36/10, 94/10 - ZIU, 62/10 - ZUPJS, 40/11 - ZUPJS-A, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 55/17, 49/20 - ZIUZEOP, 175/20 - ZIUOPDVE, 18/21) in določil Pravilnika o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 27/14, 47/17, 43/18, 54/21) Občinski svet Občine Sveta Ana sprejme:

- sistemizacijo delovnih mest za področje predšolske vzgoje v OSNOVNI ŠOLI SVETA ANA za šolsko leto 2022/2023 v predloženi obliki,
- soglasje k uvedbi fleksibilnega normativa za vse skupine (povečan normativ + 2 otroka na skupino)
- v skladu z določbami Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS št. 21/13, 78/13 - popr., 47/15 - ZZSDT, 33/16 - PZ-F, 52/16, 15/17 - odl. US, 22/19 - ZPosS, 81/19, 36/20 - ZIUPPP, 49/20 - ZIUZEOP, 61/20 - ZIUZEOP-A, 80/20 - ZIUOOPE, 98/20 - ZIUOPDV, 152/20 - ZZUOOP, 175/20 - ZIUOPDVE, 203/20 - ZIUPOPDVE, 195/20, 15/21 - ZDUOP, 28/21 - skl. US, 43/21, 112/21 - ZNUPZ, 119/21 - ZČmIS-A, 202/21 - odl. US, 206/21 - ZDUPŠOP, 15/22, 54/22 - ZUPŠ-1) da soglasje k pokrivanju nepredvidenih (daljša bolniška odsotnost, porodniški dopust idr.) odsotnosti.



Datum: 10. 6. 2022

Številka: 100-1/2022-7

Predlog sistemizacije za področje predšolske vzgoje od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023

Na podlagi določil Zakona o vrtcih, ki obsega:

Zakon o vrtcih – ZVrt (Uradni list RS, št. 12/96 z dne 29. 2. 1996),
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o vrtcih – ZVrt-A (Uradni list RS, št. 44/00 z dne 26. 5. 2000),
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o vrtcih – ZVrt-B (Uradni list RS, št. 78/03 z dne 8. 8. 2003),
Zakon o vrtcih – uradno prečiščeno besedilo – ZVrt-UPB1 (Uradni list RS, št. 113/03 z dne 20. 11. 2003),
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih – ZVrt-C (Uradni list RS, št. 72/05 z dne 29. 7. 2005),
Zakon o vrtcih – uradno prečiščeno besedilo – ZVrt-UPB2 (Uradni list RS, št. 100/05 z dne 10. 11. 2005),
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih – ZVrt-D (Uradni list RS, št. 25/08 z dne 14. 3. 2008),
Zakon o interventnih ukrepih zaradi gospodarske krize – ZIUZGK (Uradni list RS, št. 98/09 z dne 4. 12. 2009),
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih – ZVrt-E (Uradni list RS, št. 36/10 z dne 4. 5. 2010),
Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev – ZUPJS (Uradni list RS, št. 62/10 z dne 30. 7. 2010),
Zakon o interventnih ukrepih – ZIU (Uradni list RS, št. 94/10 z dne 26. 11. 2010),
Zakon za uravnoveženje javnih financ – ZUJF (Uradni list RS, št. 40/12 z dne 30. 5. 2012),
Zakon o ukrepih za uravnoveženje javnih financ občin – ZUUJFO (Uradni list RS, št. 14/15 z dne 28. 2. 2015),
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih – ZVrt-F (Uradni list RS, št. 55/17 z dne 6. 10. 2017),
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih – ZVrt-G (Uradni list RS, št. 18/21 z dne 9. 2. 2021).

in na podlagi določil Pravilnika o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, ki obsega:

Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 27/14 z dne 18. 4. 2014),
Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 47/17 z dne 1. 9. 2017),
Pravilnik o spremembi Pravilnika o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 43/18 z dne 22. 6. 2018),
Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 54/21 z dne 9. 4. 2021).

ter Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. list RS, št. 16/07, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12-ZUJF, 57/12-ZPCP-2D, 47/15-ZOFVI-J, 46/16-ZOFVI-L, 25/17 – ZVaj)

Ravnatelj OŠ Sveta Ana predlaga Občinskemu svetu Občine Sveta Ana sistemizacijo delovnih mest za področje predšolske vzgoje v Osnovni šoli Sveta Ana za šolsko leto 2022/2023 in fleksibilnega normativa glede števila otrok za skupine 1. in 2. starostnega obdobja v oddelkih vrtca Sveta Ana in Lokavec od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023 ter prosi za potrditev sistemizacije delovnih mest.





Število oddelkov v posamezni enoti vrtca za šolsko leto 2022/2023

Program vrtca	Starostno obdobje	Oddelek/enota	Normativ	Trenutno vpisani 22/23
Dnevni program	1. star. obd. 1 leto	1 – Sv. Ana	12 + 2	9 (+ 5 med letom)
	1. star. obd. 1 – 2 leti	1 – Sv. Ana	12 + 2	10 (+ 4 med letom)
	1. star. obd. 2 leti	1 – Sv. Ana	12 + 2	14
Skupaj		3 odd. 1. st. obd.	42	33
Dnevni program	2. star. obd. 3 leta	1 – Sv. Ana	17 + 2	16
	2. star. obd. 3 – 4 leta	1 – Sv. Ana	17 + 2 – 1* *znižan normativ po odločbi	17
	2. star. obd. 5 let	1 – Sv. Ana	22 + 2	24
Skupaj		3 odd. 2. st. obd.	61	57
Dnevni program	Kombinirani oddelek 1 – 6 let	1 – Lokavec	17 + 2 – 1* *znižan normativ po odločbi	12
Skupaj		1 komb. odd.	18	12
Vse skupaj		7 oddelkov	42+61+18 = 121 otrok	33+57+12 = 102 otroka

Priloga: sezname oddelkov in otrok vrtca

IV. NORMATIVI ZA OBLIKOVANJE ODDELKOV VRTCA TER SPREMSTVO OTROK

1. Normativi za oblikovanje oddelkov

24. člen

(oblikovanje oddelkov)

(1) Vrsto in število oddelkov ter število otrok v oddelku določi vrtec v soglasju z občino ustanoviteljico. Oddelki se oblikujejo pred začetkom tekočega šolskega leta za celo šolsko leto. Pri oblikovanju oddelkov se šteje, da sodijo v oddelek drugega starostnega obdobja otroci, ki bodo do konca koledarskega leta dopolnili najmanj tri leta starosti.

(2) Pri določanju števila otrok v oddelku se upošteva tudi igralna površina na otroka, ki je določena v pravilniku, s katerim se ureja prostor in oprema vrtca.

25. člen

(vrste oddelkov in normativi za oblikovanje oddelkov)

(1) Vrtec lahko oblikuje homogene, heterogene in kombinirane oddelke. V homogene oddelke so vključeni otroci prvega ali otroci drugega starostnega obdobja v starostnem razponu enega leta, v heterogene oddelke so vključeni otroci prvega ali drugega starostnega obdobja, v kombinirane oddelke pa so vključeni otroci prvega in drugega starostnega obdobja.

(2) V homogeni oddelek je lahko vključeno:

v oddelek prvega starostnega obdobja najmanj devet in največ 12 otrok,

v oddelek drugega starostnega obdobja, v katerem so 3–4 letni otroci, najmanj 12 in največ 17 otrok,





v ostale oddelke drugega starostnega obdobja najmanj 17 in največ 22 otrok.

(3) V heterogeni oddelki je lahko vključeno:

v oddelku prvega starostnega obdobja najmanj sedem in največ deset otrok,

v oddelku drugega starostnega obdobja najmanj 14 in največ 19 otrok.

(4) V kombinirani oddelki je vključeno najmanj deset in največ 17 otrok.

(5) Občina lahko kot ustanoviteljica vrtca s sklepom določi nižji normativ števila otrok v posameznih oddelkih, kot je določeno v drugem, tretjem in četrtem odstavku tega člena. Občina, ustanoviteljica vrtca, določi tudi najmanjše število otrok, ko je vrtec dolžan začeti oziroma končati poslovalni čas vrtca.

(6) Občina, ustanoviteljica vrtca, lahko glede na razmere in položaj dejavnosti predšolske vzgoje v občini odloči, da se najvišje število otrok v oddelku, določeno v drugem, tretjem in četrtem odstavku, poveča za največ dva otroka.

(7) Za zasebni vrtec, ki ima koncesijo, sprejme sklep iz prejšnjega odstavka tega člena, na predlog vrtca, občina koncedentka, za zasebni vrtec, ki nima koncesije, pa sprejme sklep ustanovitelj oziroma pristojni organ vrtca.

(8) V enoti vrtca, v kateri deluje samo en oddelki, se lahko pri oblikovanju heterogenih oddelkov upošteva normativ za homogene oddelke, če bi bilo sicer odklonjenih do pet otrok.

26. člen

(sočasna prisotnost vzgojitelja in vzgojitelja predšolskih otrok – pomočnika vzgojitelja)

(1) Sočasna prisotnost vzgojitelja in vzgojitelja predšolskih otrok – pomočnika vzgojitelja v dnevnem programu je:

v oddelku prvega starostnega obdobja, v oddelku, kjer se izvaja prilagojeni program in edinem oddelku na samostojni lokaciji vsaj šest ur dnevno,

v oddelku drugega starostnega obdobja vsaj štiri ure dnevno,

v kombiniranem oddelku, kjer so trije otroci prvega starostnega obdobja, vsaj štiri ure dnevno, če pa so v oddelku štirje otroci prvega starostnega obdobja ali več pa vsaj pet ur dnevno.

(2) V poldnevem programu je sočasna prisotnost vzgojitelja in vzgojitelja predšolskih otrok – pomočnika vzgojitelja za polovico manjša, kot je določeno v prvem odstavku tega člena.

(3) V času počitka in v krajših programih ni sočasne prisotnosti.

(4) Kadar sta v oddelku, v katerem se izvaja prilagojeni program, vključena dva otroka, je sočasna prisotnost vzgojitelja in vzgojitelja predšolskih otrok – pomočnika vzgojitelja vsaj tri ure dnevno, če je v oddelku vključen en otrok, sočasne prisotnosti ni.

27. člen

(posebnosti)

(1) V kombiniranem oddelku je lahko največ sedem otrok prvega starostnega obdobja. Za vsake tri otroke drugega starostnega obdobja manj, se lahko poveča število otrok prvega starostnega obdobja za enega otroka. Normativ za kombinirani oddelki se uporablja, če so v oddelku vsaj trije otroci prvega starostnega obdobja.

(2) V heterogenem oddelku drugega starostnega obdobja je lahko največ deset otrok, ki do konca koledarskega leta dopolnijo tri leta.

(3) Če sta v oddelku prvega starostnega obdobja do dva otroka, ki presegata starostni razpon enega leta, oziroma štirje otroci ali manj v oddelku drugega starostnega obdobja, se pri oblikovanju oddelkov uporablja normativ za homogene oddelke.

(4) Kadar je zaradi nenadnih izrednih okoliščin v družini nujna takojšnja vključitev otroka v vrtec, lahko ravnatelj, na podlagi vloge in ustreznih dokazil odloči, da se do konca tekočega šolskega leta otroka vključi v vrtec, ne glede na omejitve iz 25. člena tega pravilnika. Vrtec, ki ima 10 ali manj oddelkov lahko v nujnih primerih sprejme enega otroka, vrtec, ki ima 11 in več oddelkov pa največ 3 otroke.

28. člen

(vzgojno-varstvena družina)

V vzgojno-varstveni družini je lahko v skupini:

prvega starostnega obdobja najmanj štiri in največ šest otrok,

drugega starostnega obdobja najmanj pet in največ osem otrok,

v starostno kombinirani najmanj pet in največ sedem otrok.

29. člen

(otroci s posebnimi potrebami)

(1) V posamezni oddelki sta lahko vključena največ dva otroka s posebnimi potrebami na podlagi odločbe o usmeritvi. Če sta v oddelku že vključena dva otroka s posebnimi potrebami, med šolskim letom pa je usmerjen v program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo iz istega oddelka še en otrok s posebnimi potrebami, so lahko v oddelku do konca šolskega leta trije otroci s posebnimi potrebami.

(2) Če so v oddelku vrtca vključeni otroci s posebnimi potrebami, se lahko najvišje število otrok v oddelku, določeno v 25. členu tega pravilnika, zmanjša za največ šest otrok.





(3) Če je z odločbo o usmeritvi določeno, da se najvišji normativ števila otrok v oddelku zniža, odloči o številu znižanja strokovna skupina vrtca. Strokovno skupino vrtca imenuje ravnatelj vrtca v skladu z zakonom, ki ureja usmerjanje otrok s posebnimi potrebami.

30. člen

(oddelek prilagojenega programa)

V oddelek, v katerem se izvaja prilagojeni program za predšolske otroke, je lahko vključenih največ šest otrok s posebnimi potrebami.

31. člen

(romski oddelek)

(1) V oddelku otrok Romov se pri izvajanju programa za vsaj tri ure dnevno zagotovi razmerje: štiri otroci na strokovnega delavca v oddelku prvega starostnega obdobja, sedem otrok na zaposlenega v oddelku drugega starostnega obdobja, pet otrok na zaposlenega v kombiniranem oddelku.

(2) Razmerje iz prvega odstavka se zagotavlja na naslednji način:

v oddelek prvega starostnega obdobja se vključi v izvajanje vzgojnega dela vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja, ko je v oddelku najmanj šest otrok in naslednji vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja, ko je v oddelku najmanj 12 otrok, v oddelek drugega starostnega obdobja se vključi v vzgojno delo vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja, ko je v oddelku najmanj 11 otrok in naslednji vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja, ko je v oddelku najmanj 21 otrok, v kombinirani oddelek se vključi v izvajanje vzgojnega dela vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja, ko je v oddelku najmanj osem otrok in naslednji vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja, ko je v oddelku najmanj 15 otrok.

32. člen

(bolnišnični oddelek)

(1) V bolnišničnih oddelkih opravlja delo samo vzgojitelj. Za oblikovanje oddelka se upošteva normativ za oblikovanje kombiniranih oddelkov iz 25. člena tega pravilnika. Osnova za ugotavljanje števila otrok je povprečno število hospitaliziranih otrok v enem dnevu, ugotovljeno za preteklo leto.

(2) Če so v bolnišnični oddelek vrtca vključeni ležeči otroci, opravlja vzgojno delo en vzgojitelj za deset otrok.

33. člen

(polovični oddelek)

(1) Če je število otrok v oddelku enako ali manjše od polovice največjega števila otrok, določenega v drugem, tretjem in četrtem odstavku 25. člena tega pravilnika, izvaja vzgojno delo v oddelku samo vzgojitelj. Če traja vzgojno delo v oddelku dalj časa, kot je obveznost dela vzgojitelja z otroki, ga nadaljuje vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja.

(2) Prejšnji odstavek se ne uporablja v primeru edinega oddelka otrok na samostojni lokaciji.

(3) Občina, ustanoviteljica vrtca, lahko glede na razmere in položaj dejavnosti predšolske vzgoje v občini odloči, da se najvišje število otrok v oddelku poveča za največ enega otroka.

(4) Za zasebni vrtec, ki ima koncesijo, sprejme sklep iz prejšnjega odstavka tega člena na predlog vrtca občina koncedentka, za zasebni vrtec, ki nima koncesije, pa sprejme sklep ustanovitelj oziroma pristojni organ vrtca.

34. člen

(območja s posebnimi razvojnimi problemi in romski oddelki)

Izjemoma se lahko na območjih s posebnimi razvojnimi problemi ter za vzgojo otrok Romov oblikuje oddelek vrtca, v katerega je vključeno najmanj pet otrok.

2. Dejavnosti izven vrtca in spremstvo otrok

35. člen

(spremstvo otrok)

(1) Če je v vrtcu organizirana dejavnost izven zgradbe in igrišča vrtca, mora vsak oddelek vrtca, zaradi večje varnosti, poleg vzgojitelja oziroma strokovnega delavca, ki izpolnjuje pogoje za vzgojitelja ali svetovalnega delavca, spremljati vsaj še ena polnoletna oseba.

(2) V vzgojno-varstveni družini spremlja skupino otrok poleg izvajalca vzgojnega programa (vzgojitelj oziroma vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja) še ena polnoletna oseba.

(3) Če je dejavnost vezana na prevoz, morata oddelek otrok poleg vzgojitelja oziroma strokovnega delavca, ki izpolnjuje pogoje za vzgojitelja ali svetovalnega delavca, spremljati še najmanj dve polnoletni osebi, ki sta dopolnili 21 let.

(4) Če je število otrok pri dejavnostih, vezanih na prevoz, enako ali manjše od polovice najvišjega, z normativom določenega števila za posamezni oddelek, mora biti, poleg vzgojitelja oziroma strokovnega delavca, ki izpolnjuje pogoje za vzgojitelja ali svetovalnega delavca, prisotna še ena polnoletna oseba, ki je dopolnila 21 let.

(5) Če gre le za spremstvo do bližnjega ograjenega igrišča ali do zbirnega mesta, lahko otroke namesto vzgojitelja spremlja vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja.





36. člen

(plavalni, smučarski in drugi tečaji ter dejavnosti, vezane na prenočitve)

(1) Pri učenju plavanja, smučanja, drsanja in drugih podobnih dejavnostih izven vrtca ter dejavnostih, vezanih na prenočitve otrok, je lahko v skupini največ osem otrok. Eden od spremljevalcev mora biti vzgojitelj vrtca, iz katerega so otroci.

(2) Pri učenju plavanja otrok s posebnimi potrebami je na eno odraslo osebo v skupini od dva do osem otrok. O številu otrok v skupini odloča strokovna skupina vrtca, imenovana v skladu z zakonom, ki ureja usmerjanje otrok s posebnimi potrebami.

V. IZJEME

37. člen

(vrtec pri šoli – pomočnik ravnatelja)

Pomočnik ravnatelja šole, ki ima vrtec, lahko izjemoma opravlja tudi naloge pomočnika ravnatelja za vrtec, če za to izpolnjuje pogoje. Šola mora o tem pridobiti soglasje ministrstva.

38. člen

(izjeme – občine)

Ugodnejši normativ za pomočnika ravnatelja in računovodsko-administrativne delavce, kot ga določa ta pravilnik ter druge ugodnejše izjeme zaradi posebnih delovnih razmer odobri, na podlagi vloge vrtca, občina, ustanoviteljica vrtca. Nižji oziroma ugodnejši normativi se upoštevajo pri določanju cene programa.

Sistemizacija delovnih mest za področje predšolske vzgoje v Osnovni šoli Sveta Ana za šolsko leto 2022/2023

Delovno mesto	Normativ za izračun	Podatki o normativu	Delež	Odobreno, potrjeno na občinskem svetu
POMOČNIK RAVNATELJA	21 ur dela z otroki/1 odd.	7 odd. (21 ur – 4,5 ur) = 16,5 16,5 – 2 = 14,5 2 uri dela v vrtcu = 14,5 ur dela v šoli (14,5x0,7 = 10,15 ped. ur v šoli	0,05 - VRTEC 0,46 - ŠOLA	
	Pedagoško in organizacijsko vodenje		0,49 - VRTEC	
6. člen (pomočnik ravnatelja vrtca pri šoli)				
<p>(1) V vrtcu pri šoli imenuje ravnatelj za pedagoško in organizacijsko vodenje oddelkov vrtca pomočnika ravnatelja. V okviru polne delovne obveznosti mora pomočnik ravnatelja opraviti v vrtcu z enim oddelkom 21 ur dela z otroki oziroma 28 ur svetovalnega dela na teden. Za vsaka dva oddelka več se mu obveznost zmanjša za 1,5 ure dela z otroki oziroma 2 uri svetovalnega dela na teden. Če del obveznosti dela z otroki oziroma svetovalnega dela pomočnik ravnatelja opravi v šoli, mora v vrtcu opraviti najmanj 2 uri dela z otroki na teden oziroma toliko ur svetovalnega dela, kot jih vrtcu pripada na podlagi normativa za svetovalnega delavca. Ena ura dela z otroki v vrtcu pomeni 0,7 ure pouka oziroma 0,8 ure podaljšanega bivanja.</p> <p>16,5 ur dela z otroki – 2 uri dela z otroki v vrtcu/7 = 14,5 ur dela z otroki x 0,7 = 10,15 pedagoških ur v šoli/7 – DSP = 0,46 DM</p>				
VZGOJITELJ	na 1 odd. = 1 vzgojitelj 1 vzg. – 62. člen KP	7 odd. 2 uri obveze/30 ur	7,00 0,07	
POMOČNIK VZGOJITELJA	na 1 odd. = 1 pom. vzg. 1 pom. vzg. – 62. člen KP	6 odd. – Sveta Ana 2 uri obveze/35 ur	6,00 0,06	
		1 odd. – Lokavec (komb.)	1,21	
ENOTA SVETA ANA	poslovni čas vrtca 6.00 – 16.00	10 ur		





	št. vseh ur v oddelkih 6 odd. x 9 ur	54 ur	A	
	delovni čas vzgojiteljev 6 vzg. X 6 ur obveze	36 ur	B	
	združevanje otrok (zjutraj) 6.00 – 8.00	2 uri	C	
	združevanje otrok (popoldan) 14.00 – 16.00	2 uri	C	
	sočasnost 1. st. obd. 2 odd. x 6 ur	12 ur	S1	
	sočasnost 2. st. obd. 4 odd. x 4 ure	16 ur	S2	
	Formula izračuna (A – B – C + S1 + S2) : 7 ur obveze pomočnika	$(54 - 36 - 4 + 12 + 16) : 7 = 6$		
ENOTA LOKAVEC	poslovni čas vrtca 6.00 – 15.30	9,5 ur		
	št. vseh ur v oddelkih 1 odd. x 9,5 ur	9,5 ur	A	
	delovni čas vzgojiteljev 1 vzg. x 6 ur obveze	6 ur	B	
	združevanje otrok	0 ur	C	
	sočasnost v kombiniranem oddelku	5 ur	S	
	Formula izračuna (A – B – C + S) : 7 ur obveze pomočnika	$(9,5 - 6 - 0 + 5) : 7 = 1,21$		
SVETOVALNI DELAVEC	na 30 odd. = 1 svet. del.	7 odd.	0,23	
9. člen (svetovalni delavec)				
(1) V vrtcu s 30 oddelki se sistemizira eno delovno mesto svetovalnega delavca.				
(2) Če opravlja svetovalni delavec delo na štirih do šestih lokacijah, se normativ za sistemizacijo zmanjša za dva oddelka, če opravlja delo na več kot šestih lokacijah, pa se normativ zmanjša za štiri oddelke.				
TAJNIK VIZ VI	oddelki šole in vrtca 20/1	20 šola + 7 vrtec = 27/20	0,35	
RAČUNOVODJA	oddelki šole in vrtca 20/1	1,35 na DM	0,35	
14. člen (računovodja, tajnik VIZ VI ali poslovni sekretar)				
(1) V samostojnem vrtcu s 15 ali več oddelki se sistemizira eno delovno mesto računovodje, ki je uvrščeno najmanj v VI. tarifni razred in eno delovno mesto tajnika VIZ VI ali poslovnega sekretarja, ki je uvrščen najmanj v VII/1. tarifni razred.				
(2) V šoli, ki ima vrtec, se delovno mesto računovodje in tajnika VIZ VI ali poslovnega sekretarja sistemizira tako, da se upoštevajo oddelki šole in vrtca.				
tajnik šola – normativ: na 20 odd. = 1 DM (14 odd. mat. šola + 2 odd. pod. šola + 4 odd. OPB) = 20 odd. + 7 odd. Vrtca = 27 odd. za izračun: $27/0,2 = 1,35 \text{ DM}$ (1 DM = MIZŠ, 0,35 DM = vrtec/lokalna skupnost)				
računovodja – normativ: na 20 odd. = 1 DM (14 odd. mat. šola + 2 odd. pod. šola + 4 odd. OPB) = 20 odd. + 7 odd. Vrtca = 27 odd. za izračun: $27/0,2 = 1,35 \text{ DM}$ (1 DM = MIZŠ, 0,35 DM = vrtec/lokalna skupnost)				
VZDRŽEVALEC UČNE TEHNOLOGIJE OZ. VZDRŽEVALEC RAČUNALNIŠKE OPREME	na 7 odd. = 0,30 DM	7 odd. = 0,30 DM	0,30	
15.a člen (vzdrževalec učne tehnologije oziroma vzdrževalec računalniške opreme)				
V vrtcu s 30 oddelki se sistemizira eno delovno mesto tehničnega delavca – vzdrževalca učne tehnologije oziroma delovno mesto vzdrževalca računalniške opreme v skladu z naslednjimi merili:				





število oddelkov	delež delovnega mesta
do 17	0,50
18 – 29	0,75
30 in več	1,00

V vrtcu pri šoli se sistemizira delovno mesto tehničnega delavca – vzdrževalca učne tehnologije oziroma delovno mesto vzdrževalca računalniške opreme v skladu z naslednjimi merili:

število oddelkov	delež delovnega mesta
1 do 3	0,10
4 do 6	0,20
7 do 9	0,30
10 in več	0,50

Tehnični delavec – vzdrževalec učne tehnologije V mora imeti srednjo strokovno izobrazbo, vzdrževalec računalniške opreme VII/1 pa visoko strokovno izobrazbo.

Delovno mesto iz prejšnjega odstavka se lahko sistemizira, če vrtec nima sklenjene pogodbe o opravljanju storitev za opravljanje del vzdrževanja računalniške opreme.

DELAVCI V KUHINJI ČŠ	kuhar : pomočnik kuharja	50 : 50	1,56
DELAVCI V KUHINJI LOK	dogovor z občino		0,5

16. člen
(delavci v kuhinji)

(1) Delavci v kuhinji so kuharji in pomočniki kuharjev.

(2) Število delovnih mest za delavce v kuhinji se sistemizira na podlagi porabe časa za posamezno delovno operacijo, ob upoštevanju starostne skupine in energijskih potreb otrok, ki ga določa tabela, ki je kot priloga 1 sestavni del tega pravilnika. Poraba časa je določena za delo v lastni, centralni in razdelilni kuhinji.

(3) Za pripravo dietnih obrokov za otroke, ki imajo ustrezno zdravniško mnenje, se doda za vsak obrok tri četrtine časa, določenega v tabeli.

(4) Če ima vrtec organizirano centralno ali lastno kuhinjo, mora imeti sistemiziranih najmanj polovico delovnih mest kuharjev.

*Po dogovoru z občino je v Lokavcu odobreno delovno mesto GOSPODINJEC II v dležu 0,5.

OBROK	OTROCI 0 – 2	OTROCI 2 – 6
Zajtrk	34 otr. x 1,2 min. = 40,8 min.	57 x 1,65 = 94,05 min.
Malica	34 x 1,07 = 36,38 min.	57 x 1,47 = 83,79 min.
Kosilo	34 x 4,7 = 159,8 min.	57 x 6,5 = 370,5 min.
Popoldanska malica	34 x 1,07 = 36,38 min.	57 x 1,47 = 83,79 min.
Čas priprave (min.) s faktorjem za določanje enot obrokov	273,36 min. x 0,73 = 199,5508	548,83 min. x 1,00
Čas priprave (ure)	3,32588 ur/8	9,14716666666 ur/24
Delež kuharice	0,42	1,14

PERICA	na 60 kg suhega perila 1 DM	11 kg/dan = 0,18 DM	0,18
--------	-----------------------------	---------------------	------

17. člen
(delavci v pralnici)

V vrtcu se sistemizira eno delovno mesto perice ali perice-šivilje za povprečno 60 kg suhega perila na dan.

ORGANIZATOR PREHRANE	60 odd. = 1 DM	7 odd. = 0,12	0,12
ORGANIZATOR ZDRAVSTVENO- HIGIENSKEGA REŽIMA	60 odd. = 1 DM	7 odd. = 0,12	0,12





10. člen (organizator prehrane in organizator zdravstveno-higienskega režima)				
(1) V vrtcu s 60 oddelki se sistemizira eno delovno mesto organizatorja prehrana in eno delovno mesto organizatorja zdravstveno-higienskega režima.				
(2) Če opravlja organizator prehrane ali organizator zdravstveno-higienskega režima delo na štirih do šestih lokacijah, se normativ zmanjša za dva oddelka, če opravlja delo na več kot šestih lokacijah, pa se normativ zmanjša za štiri oddelke.				
ČISTILCI – SV. ANA	600 m ² = 1 DM	654 m ² = 1,09 DM	1,09	
ČISTILCI – LOKAVEC	dogovor z občino		0,2	
18. člen (čistilci)				
V vrtcu se sistemizira delovno mesto čistilca na 600 m ² čistilne talne površine. Čistilne površine so notranje talne površine, zmanjšane za površino kuhinj in prostore hišnika. Če delavec skrbi za dve do tri stavbe, se normativ zniža za 100 m ² , za štiri ali več stavb pa za 200 m ² .				
HIŠNIK - VZDRŽEVALEC	18 oddelkov = 1 DM	7 odd. = 0,39	0,39	
19. člen (hišnik-vzdrževalec, kurjač, šofer)				
(1) Drugi tehnični delavci so praviloma hišnik-vzdrževalec, kurjač in šofer.				
(2) V vrtcu z 18 oddelki se za delavce iz prejšnjega odstavka sistemizira eno delovno mesto. Če delavec skrbi za tri do pet stavb, se normativ zniža za dva oddelka, če skrbi za več kot pet stavb, pa se zniža za štiri oddelke.				
REKAPITULACIJA SISTEMIZACIJE				
POMOČNIK RAVNATELJA	21 ur dela z otroki/1 odd.	7 odd. (21 ur – 4,5 ur) = 16,5 16,5 – 2 = 14,5 2 uri dela v vrtcu = 14,5 ur dela v šoli (14,5x0,7 = 10,15 ped. ur v šoli	0,05	
	Pedagoško in organizacijsko vodenje		0,49	
VZGOJITELJ	na 1 odd. = 1 vzgojitelj	7 odd.	7,00	
	1 vzg. – 62. člen KP	2 uri obveze/30 ur	0,07	
POMOČNIK VZGOJITELJA	na 1 odd. = 1 pom. vzg.	6 odd. – Sveta Ana	6,00	
		1 odd. – Lokavec (komb.)	1,21	
	1 pom. vzg. – 62. člen KP	2 uri obveze/35 ur	0,06	
SVETOVALNI DELAVEC	na 30 odd. = 1 svet. del.	7 odd.	0,23	
TAJNIK VIZ VI	oddelki šole in vrtca 20/1	20 šola + 7 vrtec = 27/20	0,35	
RAČUNOVODJA	oddelki šole in vrtca 20/1	1,35 na DM	0,35	
VZDRŽEVALEC UČNE TEHNOLOGIJE OZ. VZDRŽEVALEC RAČUNALNIŠKE OPREME	na 7 odd. = 0,30 DM	7 odd. = 0,30 DM	0,30	
DELAVCI V KUHINJI ČŠ	kuhar : pomočnik kuharja	50 : 50	1,56	
DELAVCI V KUHINJI LOK	dogovor z občino		0,5	
PERICA	na 60 kg suhega perila 1 DM	11 kg/dan = 0,18 DM	0,18	
ORGANIZATOR PREHRANE	60 odd. = 1 DM	7 odd. = 0,12	0,12	
ORGANIZATOR ZDRAVSTVENO- HIGIENSKEGA REŽIMA	60 odd. = 1 DM	7 odd. = 0,12	0,12	
ČISTILCI – SV. ANA	600 m ² = 1 DM	654 m ² = 1,09 DM	1,09	
ČISTILCI – LOKAVEC	dogovor z občino		0,2	
HIŠNIK - VZDRŽEVALEC	18 oddelkov = 1 DM	7 odd. = 0,39	0,39	
SKUPAJ			20,27	





Obrazložitev:

(delovno mesto v deležu)

Vrtec, ki glede na število oddelkov ne dosega normativov, določenih za strokovne delavce, sistemizira delovno mesto v ustreznem deležu, vrtec, ki pa glede na število oddelkov presega normativ za eno delovno mesto, lahko v ustreznem deležu sistemizira dodatno delovno mesto. Pri potrebnem številu delavcev smo upoštevali normative za opravljanje predšolske vzgoje ter poslovni čas vrtca, ki je v enoti na Sveti Ani cca. 10 ur in v enoti Lokavec 9,5 ur.

V Lokavcu bo zaradi potreb staršev po razširitvi poslovalnega časa vrtca potrebno obstoječi delavki odrediti nadurno delo (0,5 ure/dan).

Menimo, da bomo z racionalnim združevanjem oddelkov v jutranjem in popoldanskem času zagotovili zakonsko predpisano sočasno prisotnost strokovnih delavk v oddelkih centralnega vrtca, na podružnici pa to ni možno oz. bo potrebno z nadurnim delom zagotavljati sočasnost.

Število delavcev je preračunano na normative, opredeljene v podzakonskih predpisih.

V skladu s predpisi predlagam v potrditev sistemizacijo delovnih mest za področje predšolske vzgoje v enoti vrtca Sveta Ana in enoti vrtca Lokavec za šolsko leto 2022/23 in predlagam sprejem naslednjih

SKLEPOV:

Občina Sveta Ana daje soglasje k predlogu sistemizacije delovnih mest na podlagi Pravilnika za šolsko leto 2022/23, navedenih v zgornji tabeli, kar potrdi z vpisom v kolono »odobreno, potrjeno na občinskem svetu«.

Soglasje velja od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023.

Občina daje soglasje k uvedbi fleksibilnega normativa glede števila otrok, kar pomeni, da je ekonomska cena preračunana na povečan normativ za največ dva otroka v vseh skupinah.

V skladu z določbami Zakona o delovnih razmerjih (UL RS št.: 21/2013, 78/13, 47/15 – ZZSDT in 33/16 – PZ-F, 52/16) daje lokalna skupnost ravnatelju soglasje v primeru potrditve predlagane sistemizacije k pokrivanju ustreznih nepredvidenih kadrovskih potreb zaradi izpada kadra (sporazumne odpovedi, upokojitve idr.), prav tako v primeru nepredvidenih (daljša bolniška odsotnost, porodniški dopust idr.) odsotnosti.

Pripravil:
Aleksander Šijanec, ravnatelj OŠ Sveta Ana





6

OBČINA SVETA ANA
Občinski svet

Številka: 410-0017/2021
Datum: 12. 10. 2022

ODLOK O REBALANSU PRORAČUNA OBČINE SVETA ANA ZA LETO 2022

PREDLAGATELJ: Župan Občine Sveta Ana

GRADIVO PRIPRAVIL: Občinska uprava

PREDLOG SKLEPA:

Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (ZJF, Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13, 110/11 - ZDIU12, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-A, 14/15 - ZIPRS1415-D, 55/15 - ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617, 80/16 - ZIPRS1718, 71/17 - ZIPRS1819, 13/18, 75/19 - ZIPRS2021, 36/20 - ZIUJP, 61/20 - ZDLGPE, 89/20, 195/20 - odl. US, 203/20 - ZIUPOPDVE, 174/20 - ZIPRS2122, 15/21 - ZDUOP, 187/21 - ZIPRS2223, 29/22 - ZUOPDCE) in 15. člena Statuta Občine Sveta Ana (MUV št. 8/2019) Občinski svet Občine Sveta Ana sprejme Odlok o rebalansu proračuna Občine Sveta Ana za leto 2022, kot je predlagan.

Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah-ZJF, (Ur. l. RS, št. 11/11-UBP4, 14/13- popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi-ZLS (Ur. l. RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12-ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 11/18 – ZSPDSL-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 15. člena Statuta Občine Sveta Ana (MUV št. 8/2019) Občinski svet Občine Sveta Ana na svoji 20. redni seji, dne 19. oktober 2022, sprejme

ODLOK O REBALANSU PRORAČUNA OBČINE SVETA ANA ZA LETO 2022

1. člen

V Odloku o proračunu Občine Sveta Ana za leto 2022 (MUV 27/2021) se spremeni splošni del proračuna na ravni podskupin kontov in se določa v naslednjih zneskih:

A	BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		ZNESEK V EUR
Skupina kontov		VRSTA PRIHODKOV	Proračun 2022
	I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	4.265.881,84
		TEKOČI PRIHODKI (70+71)	2.619.044,02
70		DAVČNI PRIHODKI (700+701+702+703+704+705+706)	2.090.927,00
700		DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	1.917.668,00
703		DAVKI NA PREMOŽENJE	132.659,00
704		DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	40.600,00
71		NEDAČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	528.117,02
710		UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	136.895,41
711		TAKSE IN PRISTOJBINE	4.300,00
712		GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	1.200,00
713		PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	90.000,00
714		DRUGI NEDAČNI PRIHODKI	295.721,61
72		KAPITALSKI PRIHODKI	110.005,00
720		PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	2.500,00
722		PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	107.505,00
74		TRANSFERNI PRIHODKI	1.536.832,82
740		TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	791.303,30
741		PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SRED. EU	745.529,52

Skupina kontov		VRSTA ODHODKOV	Proračun 2022
	II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	4.537.069,74
40		TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+404+409)	933.252,35
400		PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	242.129,92
401		PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARSTVO	40.000,91
402		IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	629.921,52
403		PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	1.200,00
409		REZERVE	20.000,00
41		TEKOČI TRANSFERI	847.434,12

411		TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	602.296,23
412		TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	36.380,10
413		DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	208.757,79
42		<i>INVESTICIJSKI ODHODKI</i>	<i>2.663.674,87</i>
420		NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	2.663.674,87
43		<i>INVESTICIJSKI TRANSFERI</i>	<i>92.708,40</i>
431		INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI	76.456,00
432		INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	16.252,40
	III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANKLJAJ) (I.-II.)	-271.187,90
	B	RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	0,00
75	IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)	0,00
44	V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	0,00
	VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	0,00
	C	RAČUN FINANCIRANJA	
Skupina kontov		NAZIV	
	VII.	ZADOLŽEVANJE (500)	0,00
500		DOMAČE ZADOLŽEVANJE	0,00
	VIII.	ODPLAČILA DOLGA (550)	140.037,24
550		ODPLAČILO DOMAČEGA DOLGA	140.037,24
	IX.	POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNU (I. + IV. + VII.-II.-V.-VIII.)	-411.225,14
	X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	-140.037,24
	XI.	NETO FINANCIRANJE (VI. +X.-IX.)	271.187,90
	XII.	STANJE SREDSTEV NA RAČUNU NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA	411.225,14

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih proračunskih uporabnikov po programski klasifikaciji, po proračunskih postavkah in podkontih. Sestavni del proračuna je načrt razvojnih programov.

2. člen (uveljavitev odloka)

Ta odlok začne veljati z dnem sprejetja in se objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.

Številka: 410-0017/2021

Datum: 19.10.2022

ŽUPAN OBČINE SVETA ANA
Silvo Slaček

REBALANS PRORAČUNA OBČINE SVETA ANA ZA LETO 2022

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejet proračun	V.proračun	Realizacija	Predlog rebalansa	Razlika	Indeks	Indeks
	2022	2022	10.10.2022	2022			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(2)	(3)/(2)	(4)/(2)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	4.239.694,59	4.418.787,60	2.452.354,96	4.265.881,84	-152.905,76	55,5	96,5
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	2.524.273,00	2.596.273,00	1.750.404,56	2.619.044,02	22.771,02	67,4	100,9
70 DAVČNI PRIHODKI	2.074.133,00	2.075.133,00	1.560.490,36	2.090.927,00	15.794,00	75,2	100,8
700 Davki na dohodek in dobiček	1.917.668,00	1.917.668,00	1.475.120,00	1.917.668,00	0,00	76,9	100,0
7000 Dohodnina	1.917.668,00	1.917.668,00	1.475.120,00	1.917.668,00	0,00	76,9	100,0
700020 Dohodnina - občinski vir	1.917.668,00	1.917.668,00	1.475.120,00	1.917.668,00	0,00	76,9	100,0
703 Davki na premoženje	114.265,00	114.265,00	56.224,08	132.659,00	18.394,00	49,2	116,1
7030 Davki na nepremičnine	79.910,00	79.910,00	22.173,40	79.910,00	0,00	27,8	100,0
703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	5.500,00	5.500,00	3.600,57	5.500,00	0,00	65,5	100,0
703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	550,00	550,00	273,84	550,00	0,00	49,8	100,0
703002 Zamudne obresti od davkov na nepremičnine	10,00	10,00	2,81	10,00	0,00	28,1	100,0
703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	8.300,00	8.300,00	961,15	8.300,00	0,00	11,6	100,0
703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	65.000,00	65.000,00	17.088,56	65.000,00	0,00	26,3	100,0
703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	550,00	550,00	246,47	550,00	0,00	44,8	100,0
7031 Davki na premoženje	135,00	135,00	138,78	139,00	4,00	102,8	103,0
703100 Davek na vodna plovila	135,00	135,00	138,78	139,00	4,00	102,8	103,0
7032 Davki na dediščine in darila	6.000,00	6.000,00	1.621,21	5.600,00	-400,00	27,0	93,3
703200 Davek na dediščine in darila	5.500,00	5.500,00	1.615,56	5.500,00	0,00	29,4	100,0
703202 Zamudne obresti od davka na dediščine in darila	500,00	500,00	5,65	100,00	-400,00	1,1	20,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	28.220,00	28.220,00	32.290,69	47.010,00	18.790,00	114,4	166,6
703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	5.000,00	5.000,00	1.214,33	2.000,00	-3.000,00	24,3	40,0
703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	23.200,00	23.200,00	31.076,00	45.000,00	21.800,00	134,0	194,0
703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	20,00	20,00	0,36	10,00	-10,00	1,8	50,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejet proračun	V.proračun	Realizacija	Predlog rebalansa	Razlika	Indeks	Indeks
	2022	2022	10.10.2022	2022			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(2)	(3)/(2)	(4)/(2)
704 Domači davki na blago in storitve	42.200,00	43.200,00	30.111,28	40.600,00	-2.600,00	69,7	94,0
7044 Davki na posebne storitve	700,00	700,00	625,21	700,00	0,00	89,3	100,0
704403 Davek na dobitke od iger na srečo	700,00	700,00	625,21	700,00	0,00	89,3	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	41.500,00	42.500,00	29.486,07	39.900,00	-2.600,00	69,4	93,9
704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	40.000,00	40.000,00	26.477,01	36.000,00	-4.000,00	66,2	90,0
704704 Turistična taksa	1.000,00	2.000,00	2.037,15	2.700,00	700,00	101,9	135,0
704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	500,00	500,00	971,91	1.200,00	700,00	194,4	240,0
706 Drugi davki in prispevki	0,00	0,00	-965,00	0,00	0,00	---	---
7060 Drugi davki in prispevki	0,00	0,00	-965,00	0,00	0,00	---	---
706099 Drugi davki in prispevki	0,00	0,00	-965,00	0,00	0,00	---	---
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>450.140,00</u>	<u>521.140,00</u>	<u>189.914,20</u>	<u>528.117,02</u>	<u>6.977,02</u>	<u>36,4</u>	<u>101,3</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	123.600,00	123.600,00	24.389,13	136.895,41	13.295,41	19,7	110,8
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	0,00	0,00	833,27	834,00	834,00	---	---
710004 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend nefinančnih družb	0,00	0,00	833,27	834,00	834,00	---	---
7102 Prihodki od obresti	0,00	0,00	123,89	500,00	500,00	---	---
710200 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled	0,00	0,00	123,89	500,00	500,00	---	---
7103 Prihodki od premoženja	123.600,00	123.600,00	23.431,97	135.561,41	11.961,41	19,0	109,7
710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore	15.000,00	15.000,00	8.735,98	15.000,00	0,00	58,2	100,0
710302 Prihodki od najemnin za stanovanja	15.000,00	15.000,00	9.722,20	15.000,00	0,00	64,8	100,0
710303 Prihodki od najemnin za opremo	50.000,00	50.000,00	4.039,22	62.271,41	12.271,41	8,1	124,5
710304 Prihodki od drugih najemnin	1.000,00	1.000,00	690,00	690,00	-310,00	69,0	69,0
710305 Prihodki od zakupnin	600,00	600,00	244,57	600,00	0,00	40,8	100,0
710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,0	100,0
710399 Drugi prihodki od premoženja	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,0	100,0
711 Takse in pristojbine	4.200,00	4.200,00	3.815,72	4.300,00	100,00	90,9	102,4
7111 Upravne takse in pristojbine	4.200,00	4.200,00	3.815,72	4.300,00	100,00	90,9	102,4
711100 Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo	4.200,00	4.200,00	3.815,72	4.300,00	100,00	90,9	102,4
712 Globe in druge denarne kazni	2.040,00	2.040,00	563,49	1.200,00	-840,00	27,6	58,8
7120 Globe in druge denarne kazni	2.040,00	2.040,00	563,49	1.200,00	-840,00	27,6	58,8
712001 Globe za prekrške	1.000,00	1.000,00	100,00	200,00	-800,00	10,0	20,0
712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	1.000,00	1.000,00	463,49	1.000,00	0,00	46,4	100,0
712008 Povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških	40,00	40,00	0,00	0,00	-40,00	0,0	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejet proračun	V.proračun	Realizacija	Predlog rebalansa	Razlika	Indeks	Indeks
	2022	2022	10.10.2022	2022			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(2)	(3)/(2)	(4)/(2)
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	90.000,00	90.000,00	59.224,75	90.000,00	0,00	65,8	100,0
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	90.000,00	90.000,00	59.224,75	90.000,00	0,00	65,8	100,0
71300000 Prihodki plačil ekonomske cene programa vrtca	70.000,00	70.000,00	43.655,41	70.000,00	0,00	62,4	100,0
71300004 Prihodki za plačilo vzdrževanja pokopališč	20.000,00	20.000,00	15.569,34	20.000,00	0,00	77,9	100,0
714 Drugi nedavčni prihodki	230.300,00	301.300,00	101.921,11	295.721,61	-5.578,39	33,8	98,2
7141 Drugi nedavčni prihodki	230.300,00	301.300,00	101.921,11	295.721,61	-5.578,39	33,8	98,2
71410000 Drugi prihodki (okoljska dajatev)	40.700,00	40.700,00	26.800,02	40.700,00	0,00	65,9	100,0
71410001 Prihodki od prispevkov uporabe storitev - Pomoč na domu	6.000,00	6.000,00	6.369,25	10.000,00	4.000,00	106,2	166,7
71410002 Prihodki od prispevkov za družinskega pomočnika	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	-3.600,00	0,0	0,0
71410005 Razni drugi prihodki (zamudne obresti, dobropisi,...)	35.000,00	56.000,00	2.163,42	50.000,00	-6.000,00	3,9	89,3
71410006 Prihodki iz naslova zbrane kanalščine	45.000,00	45.000,00	31.686,68	45.000,00	0,00	70,4	100,0
71410009 Prihodki iz naslova zbranih sredstev odvoz mulja	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	---	---
71410500 Prihodki od komunalnih prispevkov	100.000,00	150.000,00	34.901,74	149.021,61	-978,39	23,3	99,4
72 KAPITALSKI PRIHODKI	49.000,00	112.505,00	43.693,45	110.005,00	-2.500,00	38,8	97,8
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	0,00	5.000,00	2.475,41	2.500,00	-2.500,00	49,5	50,0
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	0,00	5.000,00	2.475,41	2.500,00	-2.500,00	49,5	50,0
720100 Prihodki od prodaje cestnih motornih vozil	0,00	5.000,00	2.475,41	2.500,00	-2.500,00	49,5	50,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	49.000,00	107.505,00	41.218,04	107.505,00	0,00	38,3	100,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	49.000,00	107.505,00	41.218,04	107.505,00	0,00	38,3	100,0
722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	49.000,00	107.505,00	41.218,04	107.505,00	0,00	38,3	100,0
74 TRANSFERNI PRIHODKI	1.666.421,59	1.710.009,60	658.256,95	1.536.832,82	-173.176,78	38,5	89,9
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	903.650,44	933.428,45	536.068,32	791.303,30	-142.125,15	57,4	84,8
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	903.650,44	933.428,45	536.068,32	791.303,30	-142.125,15	57,4	84,8
740000 Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna	25.641,00	25.641,00	19.233,00	25.641,00	0,00	75,0	100,0
74000102 Ministrstvo za okolje in prostor	71.603,00	71.208,01	0,00	0,00	-71.208,01	0,0	0,0
74000103 Ministrstvo za obrambo	6.000,00	6.000,00	3.961,58	6.000,00	0,00	66,0	100,0
74000105 Fundacija za šport	40.658,00	40.658,00	0,00	0,00	-40.658,00	0,0	0,0
74000107 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport	195.829,45	195.829,45	195.829,45	195.829,45	0,00	100,0	100,0
74000112 RS, MZI-za kolesarke	174.695,24	174.695,24	30.547,15	168.134,85	-6.560,39	17,5	96,2
740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	78.698,75	78.698,75	30.969,14	55.000,00	-23.698,75	39,4	69,9
740019 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občin	310.525,00	340.698,00	255.528,00	340.698,00	0,00	75,0	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejet proračun	V.proračun	Realizacija	Predlog rebalansa	Razlika	Indeks	Indeks
	2022	2022	10.10.2022	2022			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(2)	(3)/(2)	(4)/(2)
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	762.771,15	776.581,15	122.188,63	745.529,52	-31.051,63	15,7	96,0
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	72.990,19	72.990,19	0,00	72.990,19	0,00	0,0	100,0
741100 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupn	72.990,19	72.990,19	0,00	72.990,19	0,00	0,0	100,0
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	0,00	689.780,96	122.188,63	672.539,33	-17.241,63	17,7	97,5
741201 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skla	0,00	689.780,96	122.188,63	672.539,33	-17.241,63	17,7	97,5
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	0,00	13.810,00	0,00	0,00	-13.810,00	0,0	0,0
741300 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega skl	0,00	13.810,00	0,00	0,00	-13.810,00	0,0	0,0
7416 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	689.780,96	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
741600 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	689.780,96	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejet proračun	V.proračun	Realizacija	Predlog rebalansa	Razlika	Indeks	Indeks
	2022	2022	10.10.2022	2022			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(2)	(3)/(2)	(4)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	4.621.046,30	4.941.364,45	2.333.876,29	4.537.069,74	-404.294,71	47,2	91,8
40 TEKOČI ODHODKI	835.083,97	892.729,32	681.272,42	933.252,35	40.523,03	76,3	104,5
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	276.198,58	241.174,89	193.935,63	242.129,92	955,03	80,4	100,4
4000 Plače in dodatki	236.938,58	195.273,00	152.691,73	195.819,44	546,44	78,2	100,3
400000 Osnovne plače	221.188,58	181.407,00	141.815,07	181.813,00	406,00	78,2	100,2
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	15.750,00	13.480,00	10.502,70	13.630,00	150,00	77,9	101,1
400002 Dodatki za delo v posebnih pogojih	0,00	386,00	373,96	376,44	-9,56	96,9	97,5
4001 Regres za letni dopust	12.955,00	9.741,29	9.738,71	11.137,00	1.395,71	100,0	114,3
400100 Regres za letni dopust	12.955,00	9.741,29	9.738,71	11.137,00	1.395,71	100,0	114,3
4002 Povračila in nadomestila	15.275,00	11.328,89	8.807,12	11.528,77	199,88	77,7	101,8
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	10.925,00	8.298,89	6.525,14	8.498,77	199,88	78,6	102,4
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	4.350,00	3.030,00	2.281,98	3.030,00	0,00	75,3	100,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	10.825,00	10.855,00	9.183,14	10.069,00	-786,00	84,6	92,8
400301 Sredstva za redno delovno uspešnost	3.825,00	3.855,00	3.047,63	3.069,00	-786,00	79,1	79,6
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovni	7.000,00	7.000,00	6.135,51	7.000,00	0,00	87,7	100,0
4004 Sredstva za nadurno delo	205,00	530,00	345,18	405,00	-125,00	65,1	76,4
400400 Sredstva za nadurno delo	205,00	530,00	345,18	405,00	-125,00	65,1	76,4
4009 Drugi izdatki zaposlenim	0,00	13.446,71	13.169,75	13.170,71	-276,00	97,9	98,0
400901 Odpravnine	0,00	13.446,71	13.169,75	13.170,71	-276,00	97,9	98,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	46.954,00	39.796,91	29.109,11	40.000,91	204,00	73,1	100,5
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	23.330,00	19.444,91	13.697,05	19.514,91	70,00	70,4	100,4
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	23.330,00	19.444,91	13.697,05	19.514,91	70,00	70,4	100,4
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	19.086,00	16.181,00	11.858,30	16.231,00	50,00	73,3	100,3
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	17.685,00	15.012,00	10.984,01	15.062,00	50,00	73,2	100,3
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	1.401,00	1.169,00	874,29	1.169,00	0,00	74,8	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	273,00	154,00	109,62	152,00	-2,00	71,2	98,7
401200 Prispevek za zaposlovanje	273,00	154,00	109,62	152,00	-2,00	71,2	98,7
4013 Prispevek za starševsko varstvo	285,00	217,00	166,88	218,00	1,00	76,9	100,5
401300 Prispevek za starševsko varstvo	285,00	217,00	166,88	218,00	1,00	76,9	100,5
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	3.980,00	3.800,00	3.277,26	3.885,00	85,00	86,2	102,2
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	3.980,00	3.800,00	3.277,26	3.885,00	85,00	86,2	102,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejet proračun	V.proračun	Realizacija	Predlog rebalansa	Razlika	Indeks	Indeks
	2022	2022	10.10.2022	2022			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(2)	(3)/(2)	(4)/(2)
402 Izdatki za blago in storitve	496.171,39	600.928,52	447.487,93	629.921,52	28.993,00	74,5	104,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	118.965,39	136.104,41	88.674,20	132.287,52	-3.816,89	65,2	97,2
402000 Pisarniški material in storitve	4.500,00	4.700,00	1.926,31	3.800,00	-900,00	41,0	80,9
402001 Čistilni material in storitve	2.050,00	2.250,00	1.083,79	1.950,00	-300,00	48,2	86,7
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	27.100,00	28.305,00	24.141,09	26.165,00	-2.140,00	85,3	92,4
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	2.000,00	2.000,00	1.115,20	1.700,00	-300,00	55,8	85,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	5.484,65	5.484,65	3.929,07	5.484,65	0,00	71,6	100,0
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	1.500,00	5.375,00	3.477,00	5.375,00	0,00	64,7	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	7.500,00	7.500,00	5.386,88	7.100,00	-400,00	71,8	94,7
402099 Drugi splošni material in storitve	68.830,74	80.489,76	47.614,86	80.712,87	223,11	59,2	100,3
4021 Posebni material in storitve	1.515,00	990,00	212,90	1.140,00	150,00	21,5	115,2
402100 Uniforme in službena obleka	950,00	200,00	193,90	350,00	150,00	97,0	175,0
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
402199 Drugi posebni materiali in storitve	500,00	790,00	19,00	790,00	0,00	2,4	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	241.035,00	306.107,00	261.621,69	335.183,00	29.076,00	85,5	109,5
402200 Električna energija	16.500,00	16.700,00	10.543,81	17.000,00	300,00	63,1	101,8
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	9.000,00	5.600,00	4.818,98	7.100,00	1.500,00	86,1	126,8
402203 Voda in komunalne storitve	3.560,00	5.060,00	3.547,22	4.800,00	-260,00	70,1	94,9
402204 Odvoz smeti	1.600,00	1.600,00	1.047,83	1.800,00	200,00	65,5	112,5
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	4.105,00	4.105,00	3.426,26	4.805,00	700,00	83,5	117,1
402206 Poština in kurirske storitve	4.800,00	4.600,00	3.099,78	5.100,00	500,00	67,4	110,9
40229924 Letno vzdrževanje občinskih cest	90.000,00	155.000,00	142.742,77	180.000,00	25.000,00	92,1	116,1
40229925 Zimsko vzdrževanje občinskih cest	51.688,00	45.000,00	44.315,77	45.000,00	0,00	98,5	100,0
40229911 Upravljanje stanovanj	400,00	400,00	78,67	400,00	0,00	19,7	100,0
40229912 Tekoče vzdrževanje stanovanj	3.900,00	3.900,00	0,00	1.000,00	-2.900,00	0,0	25,6
40229914 Sofinanciranje obrambe pred točo	1.982,00	1.982,00	990,99	1.982,00	0,00	50,0	100,0
40229915 Vzdrževanje športnih igrišč	4.200,00	3.800,00	1.818,11	3.800,00	0,00	47,8	100,0
40229920 Božična okrasitev centrov	5.500,00	5.560,00	5.552,22	5.560,00	0,00	99,9	100,0
40229922 Vzdrževanje gozdnih cest	800,00	800,00	46,29	800,00	0,00	5,8	100,0
40229901 Stroški obračunavanja in pobiranja taks	10.000,00	11.000,00	10.356,06	12.500,00	1.500,00	94,2	113,6
40229902 Vzdrževanje okolice centrov	7.000,00	15.000,00	13.467,45	16.536,00	1.536,00	89,8	110,2
40229903 Vzdrževanje pokopališč	7.000,00	7.000,00	4.114,28	7.000,00	0,00	58,8	100,0
40229904 Tokovina za javno razsvetljavo	14.000,00	14.000,00	7.956,03	14.000,00	0,00	56,8	100,0
40229906 Vzdrževanje javne razsvetljave	3.000,00	3.000,00	2.423,20	4.000,00	1.000,00	80,8	133,3
40229909 Vzdrževanje goznih in javnih poti -režijski obrat	2.000,00	2.000,00	1.275,97	2.000,00	0,00	63,8	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	3.200,00	6.751,00	5.244,06	7.311,00	560,00	77,7	108,3
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	1.900,00	1.700,00	1.093,07	1.700,00	0,00	64,3	100,0
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	500,00	1.360,00	766,76	2.000,00	640,00	56,4	147,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejet proračun	V.proračun	Realizacija	Predlog rebalansa	Razlika	Indeks	Indeks
	2022	2022	10.10.2022	2022			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(2)	(3)/(2)	(4)/(2)
402304 Pristojbine za registracijo vozil	200,00	285,00	201,90	205,00	-80,00	70,8	71,9
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	600,00	3.406,00	3.182,33	3.406,00	0,00	93,4	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	1.911,00	2.805,00	1.964,90	2.905,00	100,00	70,1	103,6
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	0,00	154,00	153,56	154,00	0,00	99,7	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	1.860,00	2.560,00	1.771,54	2.660,00	100,00	69,2	103,9
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	51,00	91,00	39,80	91,00	0,00	43,7	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	60.585,00	59.061,11	38.112,31	59.085,00	23,89	64,5	100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	8.300,00	8.700,00	6.124,75	9.500,00	800,00	70,4	109,2
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	24.500,00	23.000,00	14.835,49	22.000,00	-1.000,00	64,5	95,7
402504 Zavarovalne premije za objekte	5.735,00	5.735,00	2.412,69	5.735,00	0,00	42,1	100,0
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	18.000,00	18.000,00	12.668,60	18.000,00	0,00	70,4	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	3.300,00	2.876,11	1.471,78	3.100,00	223,89	51,2	107,8
402513 Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme	750,00	750,00	599,00	750,00	0,00	79,9	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	68.960,00	89.110,00	51.657,87	92.010,00	2.900,00	58,0	103,3
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	950,00	950,00	270,00	450,00	-500,00	28,4	47,4
402901 Plačila avtorskih honorarjev	300,00	300,00	109,38	300,00	0,00	36,5	100,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	7.500,00	10.500,00	8.035,47	15.000,00	4.500,00	76,5	142,9
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	5.000,00	10.500,00	7.488,05	10.700,00	200,00	71,3	101,9
40290500 Nadomestilo podžupan	6.200,00	6.350,00	4.744,89	6.350,00	0,00	74,7	100,0
40290501 Sejnine občinski svet in odbori	5.500,00	5.500,00	2.360,74	5.500,00	0,00	42,9	100,0
402931 Plačila bančnih storitev	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,0	100,0
40299900 Stroški občinskega praznika	7.000,00	7.000,00	3.912,25	5.500,00	-1.500,00	55,9	78,6
40299904 Drugi odhodki	12.450,00	12.650,00	7.726,28	11.650,00	-1.000,00	61,1	92,1
40290502 Sejnine nadzorni odbor	1.500,00	1.500,00	255,63	1.000,00	-500,00	17,0	66,7
40290503 Nadomestila za OVK in odbore	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,0	100,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,0	100,0
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	5.000,00	16.300,00	15.763,65	18.000,00	1.700,00	96,7	110,4
402923 Druge članarine	2.000,00	2.000,00	760,72	2.000,00	0,00	38,0	100,0
402930 Plačila storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	300,00	300,00	230,81	300,00	0,00	76,9	100,0
403 Plačila domačih obresti	760,00	760,00	739,77	1.200,00	440,00	97,3	157,9
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	760,00	760,00	739,77	1.200,00	440,00	97,3	157,9
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	760,00	760,00	739,77	1.200,00	440,00	97,3	157,9

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejet proračun	V.proračun	Realizacija	Predlog rebalansa	Razlika	Indeks	Indeks
	2022	2022	10.10.2022	2022			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(2)	(3)/(2)	(4)/(2)
409 Rezerve	15.000,00	10.069,00	9.999,98	20.000,00	9.931,00	99,3	198,6
4090 Splošna proračunska rezervacija	5.000,00	69,00	0,00	10.000,00	9.931,00	0,0	---
409000 Splošna proračunska rezervacija	5.000,00	69,00	0,00	10.000,00	9.931,00	0,0	---
4091 Proračunska rezerva	10.000,00	10.000,00	9.999,98	10.000,00	0,00	100,0	100,0
409100 Proračunska rezerva	10.000,00	10.000,00	9.999,98	10.000,00	0,00	100,0	100,0
41 TEKOČI TRANSFERI	813.244,46	820.385,13	660.306,57	847.434,12	27.048,99	80,5	103,3
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	588.586,23	588.586,23	483.816,69	602.296,23	13.710,00	82,2	102,3
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	6.500,00	6.500,00	3.750,00	6.500,00	0,00	57,7	100,0
411103 Darilo ob rojstvu otroka	6.500,00	6.500,00	3.750,00	6.500,00	0,00	57,7	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	582.086,23	582.086,23	480.066,69	595.796,23	13.710,00	82,5	102,4
411900 Regresiranje prevozov v šolo	50.000,00	52.000,00	43.521,07	71.000,00	19.000,00	83,7	136,5
411908 Denarne nagrade in priznanja	2.650,00	2.650,00	2.560,00	2.560,00	-90,00	96,6	96,6
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	78.000,00	72.000,00	62.431,49	80.000,00	8.000,00	86,7	111,1
411920 Subvencioniranje stanarin	3.000,00	3.000,00	0,00	500,00	-2.500,00	0,0	16,7
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	425.836,23	429.836,23	366.115,66	435.836,23	6.000,00	85,2	101,4
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	21.000,00	21.000,00	4.231,54	4.300,00	-16.700,00	20,2	20,5
41199903 Sredstva za plačilo pogrebnih stroškov	1.500,00	1.500,00	1.206,93	1.500,00	0,00	80,5	100,0
41199906 Stroški splošno koristnega dela	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,0	100,0
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	36.277,00	36.532,37	14.980,13	36.380,10	-152,27	41,0	99,6
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	36.277,00	36.532,37	14.980,13	36.380,10	-152,27	41,0	99,6
41200000 Sredstva v kulturi (razpis)	4.895,00	4.895,00	578,26	4.895,00	0,00	11,8	100,0
41200002 Sredstva za šport (razpis)	4.557,00	4.557,00	0,00	4.557,00	0,00	0,0	100,0
41200004 Območno združenje RK Lenart	2.320,00	2.320,00	1.739,97	2.320,00	0,00	75,0	100,0
41200011 Gasilska zveza Lenart	7.495,00	7.495,00	5.626,85	8.342,73	847,73	75,1	111,3
41200015 Sofinanciranje političnih strank	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,0	0,0
41200027 PGD Sveta Ana	8.039,00	8.039,00	6.029,28	8.039,00	0,00	75,0	100,0
41200035 Društvo za razvoj podeželja LAS Ovtar Slov.gorice	2.271,00	2.323,00	0,00	2.323,00	0,00	0,0	100,0
41200040 Poraba koncesijske dajatve	700,00	700,00	495,61	700,00	0,00	70,8	100,0
41200041 Sredstva za društva, zveze in organizacije	5.000,00	5.203,37	510,16	5.203,37	0,00	9,8	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejet proračun	V.proračun	Realizacija	Predlog rebalansa			
	2022	2022	10.10.2022	2022	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(2)	(3)/(2)	(4)/(2)
413 Drugi tekoči domači transferi	188.381,23	195.266,53	161.509,75	208.757,79	13.491,26	82,7	106,9
4130 Tekoči transferi občinam	10.747,01	11.188,20	8.381,32	11.188,20	0,00	74,9	100,0
4130031 Sredstva za plače	7.259,80	7.434,00	5.616,48	7.434,00	0,00	75,6	100,0
4130032 Sredstva za prispevke	1.070,79	1.227,00	893,29	1.227,00	0,00	72,8	100,0
4130033 Sredstva za materialne stroške	2.416,42	2.527,20	1.871,55	2.527,20	0,00	74,1	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	176.658,22	183.102,33	152.450,88	196.269,59	13.167,26	83,3	107,2
41330204 OŠ Sveta Ana - materialni stroški	60.134,40	60.134,40	45.100,80	60.134,40	0,00	75,0	100,0
41330205 OŠ Sveta Ana tekmovanje učencev v znanju	552,28	552,28	552,28	552,28	0,00	100,0	100,0
41330206 OŠ Sveta Ana - nakup knjig	1.112,90	1.112,90	1.112,90	1.112,90	0,00	100,0	100,0
41330207 OŠ Sveta Ana - nadstandardni program	2.769,73	2.769,73	1.938,79	2.769,73	0,00	70,0	100,0
41330209 OŠ Sveta Ana - sofinanciranje projektov	1.650,56	1.650,56	1.650,56	1.650,56	0,00	100,0	100,0
41330210 OŠ Sveta Ana - tekoči stroški vzdrževanja objekta(šole)	3.000,00	3.000,00	2.250,00	3.000,00	0,00	75,0	100,0
41330233 CSD Maribor- Varna hiša	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	100,0	100,0
41330238 Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše	1.550,00	1.550,00	775,00	1.550,00	0,00	50,0	100,0
41330246 Pomoč na domu	40.000,00	40.000,00	39.615,71	49.000,00	9.000,00	99,0	122,5
41330248 Center za socialno delo - sof. javnih del	3.000,00	255,00	254,02	255,00	0,00	99,6	100,0
41330252 Sredstva za spremljevalca	21.213,91	27.213,91	26.082,62	31.000,00	3.786,09	95,8	113,9
41330255 Sredstva za čistilko	0,00	3.000,00	2.760,86	3.000,00	0,00	92,0	100,0
41330211 OŠ Sveta Ana - šola v naravi	1.655,78	1.655,78	1.655,78	1.655,78	0,00	100,0	100,0
41330212 Javni zavod knjižnica Lenart	34.361,12	34.361,12	25.194,84	34.361,12	0,00	73,3	100,0
41330225 Materilani stroški-OŠ Gutava Šiliha	565,00	565,00	452,00	700,00	135,00	80,0	123,9
41330226 Materilani stroški - OŠ dr. Ljudevita Pivka	930,72	1.119,83	932,72	1.366,00	246,17	83,3	122,0
41330231 VVZ Sveta Ana - novoletna obdaritev otrok	2.039,82	2.039,82	0,00	2.039,82	0,00	0,0	100,0
41330232 Javni sklad RS za kulturne dejavnosti	1.822,00	1.822,00	1.822,00	1.822,00	0,00	100,0	100,0
4136 Tekoči transferi v javne agencije	976,00	976,00	677,55	1.300,00	324,00	69,4	133,2
413600 Tekoči transferi v javne agencije	976,00	976,00	677,55	1.300,00	324,00	69,4	133,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejet proračun	V.proračun	Realizacija	Predlog rebalansa	Razlika	Indeks	Indeks
	2022	2022	10.10.2022	2022			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(2)	(3)/(2)	(4)/(2)
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	2.879.041,14	3.135.541,60	931.375,35	2.663.674,87	-471.866,73	29,7	85,0
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	2.879.041,14	3.135.541,60	931.375,35	2.663.674,87	-471.866,73	29,7	85,0
4200 Nakup zgradb in prostorov	120.000,00	313.309,16	62.106,16	235.187,88	-78.121,28	19,8	75,1
420000 Nakup poslovnih stavb	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,0	0,0
420001 Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov	20.000,00	213.309,16	62.106,16	235.187,88	21.878,72	29,1	110,3
4201 Nakup prevoznih sredstev	115.000,00	124.330,00	123.758,80	123.760,00	-570,00	99,5	99,5
420102 Nakup avtobusov in minibusov	90.000,00	100.040,00	100.040,00	100.040,00	0,00	100,0	100,0
420103 Nakup tovornjakov in kombijev	25.000,00	24.290,00	23.718,80	23.720,00	-570,00	97,7	97,7
4202 Nakup opreme	23.000,00	21.300,00	4.402,19	21.000,00	-300,00	20,7	98,6
420200 Nakup pisarniškega pohištva	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,0	100,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	1.000,00	2.300,00	2.294,58	2.300,00	0,00	99,8	100,0
420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	1.000,00	1.200,00	549,00	700,00	-500,00	45,8	58,3
420235 Nakup opreme za čiščenje in pluzenje cest	2.000,00	2.000,00	228,61	2.000,00	0,00	11,4	100,0
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	500,00	500,00	0,00	1.200,00	700,00	0,0	240,0
420239 Nakup avdiovizualne opreme	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,0	0,0
42029904 Avtobusne čakalnice	16.000,00	12.800,00	0,00	12.800,00	0,00	0,0	100,0
42029905 Nakup druge opreme	1.500,00	1.500,00	1.330,00	1.500,00	0,00	88,7	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.236.940,93	2.234.245,25	562.262,29	1.932.242,50	-302.002,75	25,2	86,5
42040105 Izgradnja poti	98.247,21	98.247,21	92.939,82	98.246,72	-0,49	94,6	100,0
42040109 Izgradnja Doma starejših občanov	200.000,00	145.000,00	0,00	0,00	-145.000,00	0,0	0,0
42040110 Izgradnja vodovoda	159.973,60	160.577,92	12.633,74	46.002,50	-114.575,42	7,9	28,7
42040124 Izgradnja sekundarne kanalizacije	45.000,00	45.000,00	8.302,00	72.883,22	27.883,22	18,5	162,0
42040128 Izgradnja pločnika (Sveta Ana)	45.000,00	45.000,00	0,00	10.000,00	-35.000,00	0,0	22,2
42040131 Javna razsvetljava	7.000,00	5.000,00	4.785,45	15.500,00	10.500,00	95,7	310,0
42040205 Ureditev ulic	29.350,00	29.350,00	29.244,55	41.850,00	12.500,00	99,6	142,6
42040214 Ureditev poslovnih prostorov	0,00	35.500,00	18.738,59	105.000,00	69.500,00	52,8	295,8
42040226 Nadstrešnici	25.000,00	12.500,00	0,00	0,00	-12.500,00	0,0	0,0
42040139 Položitev optičnega kabla	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,0	0,0
42040140 Izgradnja hodnika za pešce Zg. Ščavnica	50.000,00	60.700,00	60.610,21	60.700,00	0,00	99,9	100,0
42040143 Gradnja - kolesarske steze	1.036.370,12	1.036.370,12	191.045,21	1.050.842,72	14.472,60	18,4	101,4
42040144 Plezalna stena	20.000,00	20.000,00	732,00	732,00	-19.268,00	3,7	3,7
42040200 Obnova poslovni prostorov	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,0	0,0
42040202 Modernizacija in vzdrževanje LC in JP po razvojnem programu	416.000,00	436.000,00	143.230,72	430.485,34	-5.514,66	32,9	98,7
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	220.854,67	263.281,65	136.190,70	173.608,95	-89.672,70	51,7	65,9
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	220.854,67	263.281,65	136.190,70	173.608,95	-89.672,70	51,7	65,9
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	24.000,00	24.000,00	4.294,40	24.000,00	0,00	17,9	100,0
4206005 Nakup zemljišč	24.000,00	24.000,00	4.294,40	24.000,00	0,00	17,9	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejet proračun	V.proračun	Realizacija	Predlog rebalansa	Razlika	Indeks	Indeks
	2022	2022	10.10.2022	2022			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(2)	(3)/(2)	(4)/(2)
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	139.245,54	155.075,54	38.360,81	153.875,54	-1.200,00	24,7	99,2
42080000 Projektna dokumentacija	68.700,00	56.700,00	27.016,48	61.700,00	5.000,00	47,7	108,8
420801 Investicijski nadzor	15.545,54	15.545,54	1.832,26	15.545,54	0,00	11,8	100,0
42080401 Projekti za cestno infrastrukturo	5.000,00	5.000,00	2.716,00	2.800,00	-2.200,00	54,3	56,0
42080403 Geodetske storitve	10.000,00	15.000,00	6.796,07	11.000,00	-4.000,00	45,3	73,3
42080405 OPN Sveta Ana	40.000,00	42.700,00	0,00	42.700,00	0,00	0,0	100,0
42080424 Projektna dokumentacija za komunalno opremo	0,00	20.130,00	0,00	20.130,00	0,00	0,0	100,0
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	93.676,73	92.708,40	60.921,95	92.708,40	0,00	65,7	100,0
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	77.456,00	76.456,00	55.562,96	76.456,00	0,00	72,7	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	62.456,00	62.456,00	50.000,00	62.456,00	0,00	80,1	100,0
43100000 PGD Sveta Ana - taksa	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,0	100,0
43100001 PGD Sveta Ana - nakup opreme	1.456,00	1.456,00	0,00	1.456,00	0,00	0,0	100,0
43100003 Inv.vzdrževalna dela v Gasilskem domu	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,0	100,0
43100004 Sof. obnove orgel	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,0	100,0
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	15.000,00	14.000,00	5.562,96	14.000,00	0,00	39,7	100,0
43140000 Sofinanciranje izgradnje individualnih ČN	15.000,00	14.000,00	5.562,96	14.000,00	0,00	39,7	100,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	16.220,73	16.252,40	5.358,99	16.252,40	0,00	33,0	100,0
4320 Investicijski transferi občinam	141,33	173,00	128,25	173,00	0,00	74,1	100,0
432000 Investicijski transferi občinam	141,33	173,00	128,25	173,00	0,00	74,1	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	16.079,40	16.079,40	5.230,74	16.079,40	0,00	32,5	100,0
43230000 OŠ Sveta Ana - sofinanciranje računalniške opreme	3.201,00	3.201,00	0,00	3.201,00	0,00	0,0	100,0
43230002 OŠin VVZ Sveta Ana -nakup opreme	12.878,40	12.878,40	5.230,74	12.878,40	0,00	40,6	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejet proračun	V.proračun	Realizacija	Predlog rebalansa	Razlika	Indeks	Indeks
	2022	2022	10.10.2022	2022			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(2)	(3)/(2)	(4)/(2)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)	<u>-381.351,71</u>	<u>-522.576,85</u>	<u>118.478,67</u>	<u>-271.187,90</u>	<u>251.388,95</u>	<u>---</u>	<u>51,9</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)							
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	<u>-380.591,71</u>	<u>-521.816,85</u>	<u>119.094,55</u>	<u>-270.487,90</u>	<u>251.328,95</u>	<u>---</u>	<u>51,8</u>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)							
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	<u>875.944,57</u>	<u>883.158,55</u>	<u>408.825,57</u>	<u>838.357,55</u>	<u>-44.801,00</u>	<u>46,3</u>	<u>94,9</u>
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)							

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejet proračun	V.proračun	Realizacija	Predlog rebalansa	Razlika	Indeks	Indeks
	2022	2022	10.10.2022	2022			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(2)	(3)/(2)	(4)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
750 Prejeta vračila danih posojil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
750000 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov - kratkoročna posojila	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejet proračun	V.proračun	Realizacija	Predlog rebalansa	Razlika	Indeks	Indeks
	2022	2022	10.10.2022	2022			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(2)	(3)/(2)	(4)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>250.000,00</u>	<u>250.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-250.000,00</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>250.000,00</u>	<u>250.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-250.000,00</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
500 Domače zadolževanje	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,0	0,0
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,0	0,0
500101 Najeti krediti pri poslovnih bankah - dolgoročni krediti	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,0	0,0
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>138.648,29</u>	<u>138.648,29</u>	<u>119.203,92</u>	<u>140.037,24</u>	<u>1.388,95</u>	<u>86,0</u>	<u>101,0</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>138.648,29</u>	<u>138.648,29</u>	<u>119.203,92</u>	<u>140.037,24</u>	<u>1.388,95</u>	<u>86,0</u>	<u>101,0</u>
550 Odplačila domačega dolga	138.648,29	138.648,29	119.203,92	140.037,24	1.388,95	86,0	101,0
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	138.648,29	138.648,29	119.203,92	140.037,24	1.388,95	86,0	101,0
550307 Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti	71.981,69	56.703,90	56.703,96	56.703,96	0,06	100,0	100,0
550309 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem - dolgoročni krediti	66.666,60	81.944,39	62.499,96	83.333,28	1.388,89	76,3	101,7
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-270.000,00</u>	<u>-411.225,14</u>	<u>-725,25</u>	<u>-411.225,14</u>	<u>0,00</u>	<u>0,2</u>	<u>100,0</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>111.351,71</u>	<u>111.351,71</u>	<u>-119.203,92</u>	<u>-140.037,24</u>	<u>-251.388,95</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>381.351,71</u>	<u>522.576,85</u>	<u>-118.478,67</u>	<u>271.187,90</u>	<u>-251.388,95</u>	<u>---</u>	<u>51,9</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>270.000,00</u>	<u>411.225,14</u>	<u>0,00</u>	<u>411.225,14</u>			

REBALANS PRORAČUNA OBČINE SVETA ANA ZA LETO 2022

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine za leto 2022 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

00 - OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejet proračun	V.proračun	Realizacija	Predlog rebalansa	Razlika	Indeks	Indeks	
	2022	2022	10.10.2022	2022				
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(2)	(3)/(2)	(4)/(2)	
00	OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA	17.300,00	17.300,00	520,00	17.700,00	400,00	3,0	102,3
01	POLITIČNI SISTEM	17.300,00	17.300,00	520,00	17.700,00	400,00	3,0	102,3
0101	Politični sistem	17.300,00	17.300,00	520,00	17.700,00	400,00	3,0	102,3
<i>01019002</i>	<i>Izvedba in nadzor volitev in referendumov</i>	<i>17.300,00</i>	<i>17.300,00</i>	<i>520,00</i>	<i>17.700,00</i>	<i>400,00</i>	<i>3,0</i>	<i>102,3</i>
<i>10106</i>	<i>Izvedba volitev</i>	<i>17.300,00</i>	<i>17.300,00</i>	<i>520,00</i>	<i>17.700,00</i>	<i>400,00</i>	<i>3,0</i>	<i>102,3</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	500,00	700,00	328,00	800,00	100,00	46,9	114,3
	402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,0	100,0
	402206 Poština in kurirske storitve	1.300,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,0	100,0
	402402 Stroški prevoza v državi	0,00	0,00	192,00	300,00	300,00	---	---
	40290503 Nadomestila za OVK in odbore	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

10 - OBČINSKI SVET

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejet proračun	V.proračun	Realizacija	Predlog rebalansa	Razlika	Indeks	Indeks	
	2022	2022	10.10.2022	2022				
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(2)	(3)/(2)	(4)/(2)	
10	OBČINSKI SVET	6.900,00	6.900,00	2.381,76	5.700,00	-1.200,00	34,5	82,6
01	POLITIČNI SISTEM	6.900,00	6.900,00	2.381,76	5.700,00	-1.200,00	34,5	82,6
0101	Politični sistem	6.900,00	6.900,00	2.381,76	5.700,00	-1.200,00	34,5	82,6
<i>01019001</i>	<i>Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>6.900,00</i>	<i>6.900,00</i>	<i>2.381,76</i>	<i>5.700,00</i>	<i>-1.200,00</i>	<i>34,5</i>	<i>82,6</i>
<i>10101</i>	<i>Sejnine za občinski svet in odbore</i>	<i>5.900,00</i>	<i>5.900,00</i>	<i>2.381,76</i>	<i>5.700,00</i>	<i>-200,00</i>	<i>40,4</i>	<i>96,6</i>
	402009 Izdatki za reprezentanco	400,00	400,00	21,02	200,00	-200,00	5,3	50,0
	40290501 Sejnine občinski svet in odbori	5.500,00	5.500,00	2.360,74	5.500,00	0,00	42,9	100,0
<i>10102</i>	<i>Sofinanciranje političnih strank</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.000,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	41200015 Sofinanciranje političnih strank	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

20 - NADZORNI ODBOR

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejet proračun	V.proračun	Realizacija	Predlog rebalansa	Razlika	Indeks	Indeks	
	2022	2022	10.10.2022	2022				
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(2)	(3)/(2)	(4)/(2)	
20	NADZORNI ODBOR	2.100,00	2.100,00	255,63	1.000,00	-1.100,00	12,2	47,6
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	2.100,00	2.100,00	255,63	1.000,00	-1.100,00	12,2	47,6
0203	Fiskalni nadzor	2.100,00	2.100,00	255,63	1.000,00	-1.100,00	12,2	47,6
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>2.100,00</i>	<i>2.100,00</i>	<i>255,63</i>	<i>1.000,00</i>	<i>-1.100,00</i>	<i>12,2</i>	<i>47,6</i>
<i>20201</i>	<i>Sejnine za nadzorni odbor</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>255,63</i>	<i>1.000,00</i>	<i>-500,00</i>	<i>17,0</i>	<i>66,7</i>
	40290502 Sejnine nadzorni odbor	1.500,00	1.500,00	255,63	1.000,00	-500,00	17,0	66,7
<i>20203</i>	<i>Materialni stroški nadzornega odbora</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-600,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	402402 Stroški prevoza v državi	200,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,0	0,0
	402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	400,00	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

30 - ŽUPAN

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejet proračun	V.proračun	Realizacija	Predlog rebalansa	Razlika	Indeks	Indeks	
	2022	2022	10.10.2022	2022				
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(2)	(3)/(2)	(4)/(2)	
30	ŽUPAN	73.168,58	73.347,34	58.180,62	73.277,91	-69,43	79,3	99,9
01	POLITIČNI SISTEM	63.368,58	64.336,34	50.939,98	64.356,91	20,57	79,2	100,0
0101	Politični sistem	63.368,58	64.336,34	50.939,98	64.356,91	20,57	79,2	100,0
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>63.368,58</i>	<i>64.336,34</i>	<i>50.939,98</i>	<i>64.356,91</i>	<i>20,57</i>	<i>79,2</i>	<i>100,0</i>
<i>30100</i>	<i>Plače poklicnih funkcionarjev - plače in prispevki</i>	<i>49.492,58</i>	<i>49.516,34</i>	<i>39.492,03</i>	<i>49.636,91</i>	<i>120,57</i>	<i>79,8</i>	<i>100,2</i>
400000	Osnovne plače	36.838,58	36.838,00	29.632,62	36.838,00	0,00	80,4	100,0
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	4.100,00	4.100,00	3.217,73	4.100,00	0,00	78,5	100,0
400100	Regres za letni dopust	1.050,00	1.074,43	1.074,43	1.175,00	100,57	100,0	109,4
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	875,00	875,00	634,72	875,00	0,00	72,5	100,0
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.000,00	2.999,91	2.044,31	2.999,91	0,00	68,2	100,0
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.730,00	2.730,00	2.164,73	2.730,00	0,00	79,3	100,0
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	225,00	225,00	174,89	225,00	0,00	77,7	100,0
401200	Prispevek za zaposlovanje	27,00	27,00	19,79	27,00	0,00	73,3	100,0
401300	Prispevek za starševsko varstvo	47,00	47,00	33,03	47,00	0,00	70,3	100,0
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	600,00	600,00	495,78	620,00	20,00	82,6	103,3
<i>30102</i>	<i>Materialni stroški pri opravljanju funkcije župana</i>	<i>6.550,00</i>	<i>6.550,00</i>	<i>5.289,97</i>	<i>6.450,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>80,8</i>	<i>98,5</i>
402009	Izdatki za reprezentanco	6.400,00	6.400,00	5.289,97	6.400,00	0,00	82,7	100,0
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	150,00	150,00	0,00	50,00	-100,00	0,0	33,3
<i>30103</i>	<i>Nadomestilo plače podžupana</i>	<i>6.200,00</i>	<i>6.350,00</i>	<i>4.744,89</i>	<i>6.350,00</i>	<i>0,00</i>	<i>74,7</i>	<i>100,0</i>
40290500	Nadomestilo podžupan	6.200,00	6.350,00	4.744,89	6.350,00	0,00	74,7	100,0
<i>30105</i>	<i>Prevozní stroški v zvezi z opravljanjem funkcije župana</i>	<i>1.126,00</i>	<i>1.920,00</i>	<i>1.413,09</i>	<i>1.920,00</i>	<i>0,00</i>	<i>73,6</i>	<i>100,0</i>
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	0,00	154,00	153,56	154,00	0,00	99,7	100,0
402402	Stroški prevoza v državi	1.100,00	1.700,00	1.219,73	1.700,00	0,00	71,8	100,0
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	26,00	66,00	39,80	66,00	0,00	60,3	100,0

A. Bilanca odhodkov

30 - ŽUPAN

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejet proračun	V.proračun	Realizacija	Predlog rebalansa	Razlika	Indeks	Indeks	
	2022	2022	10.10.2022	2022				
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(2)	(3)/(2)	(4)/(2)	
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	9.800,00	9.011,00	7.240,64	8.921,00	-90,00	80,4	99,0
0403	Druge skupne administrativne službe	9.800,00	9.011,00	7.240,64	8.921,00	-90,00	80,4	99,0
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>9.800,00</i>	<i>9.011,00</i>	<i>7.240,64</i>	<i>8.921,00</i>	<i>-90,00</i>	<i>80,4</i>	<i>99,0</i>
<i>30401</i>	<i>Nagrada odličnjakom in nadarjenim</i>	<i>2.845,00</i>	<i>2.900,00</i>	<i>2.805,81</i>	<i>2.810,00</i>	<i>-90,00</i>	<i>96,8</i>	<i>96,9</i>
	402099 Drugi splošni material in storitve	195,00	250,00	245,81	250,00	0,00	98,3	100,0
	411908 Denarne nagrade in priznanja	2.650,00	2.650,00	2.560,00	2.560,00	-90,00	96,6	96,6
<i>30402</i>	<i>Pokroviteljstvo občine</i>	<i>6.955,00</i>	<i>6.111,00</i>	<i>4.434,83</i>	<i>6.111,00</i>	<i>0,00</i>	<i>72,6</i>	<i>100,0</i>
	402099 Drugi splošni material in storitve	6.955,00	6.111,00	4.434,83	6.111,00	0,00	72,6	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Sprejet proračun	V.proračun	Realizacija	Predlog rebalansa	Razlika	Indeks	Indeks
		2022	2022	10.10.2022	2022			
		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(2)	(3)/(2)	(4)/(2)
40	OBČINSKA UPRAVA	4.395.590,72	4.754.787,25	2.201.205,46	4.351.408,06	-403.379,19	46,3	91,5
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	14.900,00	14.900,00	9.675,30	13.400,00	-1.500,00	64,9	89,9
0403	Druge skupne administrativne službe	14.900,00	14.900,00	9.675,30	13.400,00	-1.500,00	64,9	89,9
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>7.900,00</i>	<i>7.900,00</i>	<i>5.763,05</i>	<i>7.900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>73,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>40404 Izdelava in vzdrževanje spletnih strani občine</i>	<i>750,00</i>	<i>750,00</i>	<i>599,00</i>	<i>750,00</i>	<i>0,00</i>	<i>79,9</i>	<i>100,0</i>
	<i>402513 Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme</i>	<i>750,00</i>	<i>750,00</i>	<i>599,00</i>	<i>750,00</i>	<i>0,00</i>	<i>79,9</i>	<i>100,0</i>
	<i>40405 Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>7.150,00</i>	<i>7.150,00</i>	<i>5.164,05</i>	<i>7.150,00</i>	<i>0,00</i>	<i>72,2</i>	<i>100,0</i>
	<i>40299904 Drugi odhodki</i>	<i>7.150,00</i>	<i>7.150,00</i>	<i>5.164,05</i>	<i>7.150,00</i>	<i>0,00</i>	<i>72,2</i>	<i>100,0</i>
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>3.912,25</i>	<i>5.500,00</i>	<i>-1.500,00</i>	<i>55,9</i>	<i>78,6</i>
	<i>40401 Stroški občinskega praznika</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>3.912,25</i>	<i>5.500,00</i>	<i>-1.500,00</i>	<i>55,9</i>	<i>78,6</i>
	<i>40299900 Stroški občinskega praznika</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>3.912,25</i>	<i>5.500,00</i>	<i>-1.500,00</i>	<i>55,9</i>	<i>78,6</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	285.368,34	332.123,24	239.089,23	408.255,68	76.132,44	72,0	122,9
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	5.247,00	5.299,00	1.438,27	5.623,00	324,00	27,1	106,1
<i>06019003</i>	<i>Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	<i>5.247,00</i>	<i>5.299,00</i>	<i>1.438,27</i>	<i>5.623,00</i>	<i>324,00</i>	<i>27,1</i>	<i>106,1</i>
	<i>40618 Sof.delovanja Društva za razvoj podeželja LAS Ovtar Slov.goric</i>	<i>2.271,00</i>	<i>2.323,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.323,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>41200035 Društvo za razvoj podeželja LAS Ovtar Slov.gorice</i>	<i>2.271,00</i>	<i>2.323,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.323,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>40626 Članarine (SOS, ZOS, GENUSS AM FLUSS)</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>760,72</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>38,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>402923 Druge članarine</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>760,72</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>38,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>40628 Sofinanciranje projektov RRA Podravje</i>	<i>976,00</i>	<i>976,00</i>	<i>677,55</i>	<i>1.300,00</i>	<i>324,00</i>	<i>69,4</i>	<i>133,2</i>
	<i>413600 Tekoči transferi v javne agencije</i>	<i>976,00</i>	<i>976,00</i>	<i>677,55</i>	<i>1.300,00</i>	<i>324,00</i>	<i>69,4</i>	<i>133,2</i>

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejet proračun	V.proračun	Realizacija	Predlog rebalansa	Razlika	Indeks	Indeks
	2022	2022	10.10.2022	2022			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(2)	(3)/(2)	(4)/(2)
0603 Dejavnost občinske uprave	280.121,34	326.824,24	237.650,96	402.632,68	75.808,44	72,7	123,2
06039001 Administracija občinske uprave	243.986,34	237.116,20	178.493,46	241.624,64	4.508,44	75,3	101,9
40601 Stroški dela občinske uprave	189.798,00	177.725,00	137.559,05	178.045,44	320,44	77,4	100,2
400000 Osnovne plače	129.000,00	114.075,00	87.106,33	114.075,00	0,00	76,4	100,0
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	8.100,00	7.500,00	5.552,95	7.500,00	0,00	74,0	100,0
400002 Dodatki za delo v posebnih pogojih	0,00	300,00	290,44	290,44	-9,56	96,8	96,8
400100 Regres za letni dopust	6.600,00	6.260,00	6.259,36	7.210,00	950,00	100,0	115,2
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	5.500,00	5.000,00	3.892,80	5.200,00	200,00	77,9	104,0
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	3.100,00	2.600,00	1.927,72	2.600,00	0,00	74,1	100,0
400301 Sredstva za redno delovno uspešnost	2.500,00	2.500,00	1.860,10	1.861,00	-639,00	74,4	74,4
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	7.000,00	7.000,00	6.135,51	7.000,00	0,00	87,7	100,0
400400 Sredstva za nadurno delo	0,00	125,00	124,97	125,00	0,00	100,0	100,0
400901 Odpravnine	0,00	5.800,00	5.523,04	5.524,00	-276,00	95,2	95,2
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	14.000,00	13.300,00	9.119,79	13.300,00	0,00	68,6	100,0
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	10.200,00	9.900,00	6.928,85	9.900,00	0,00	70,0	100,0
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	800,00	750,00	549,80	750,00	0,00	73,3	100,0
401200 Prispevek za zaposlovanje	93,00	90,00	64,87	90,00	0,00	72,1	100,0
401300 Prispevek za starševsko varstvo	155,00	125,00	105,60	130,00	5,00	84,5	104,0
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	2.550,00	2.360,00	2.097,92	2.450,00	90,00	88,9	103,8
402199 Drugi posebni materiali in storitve	200,00	40,00	19,00	40,00	0,00	47,5	100,0
40602 Materialni stroški in komunalne storitve občinske uprave	26.600,00	22.800,00	14.505,91	22.300,00	-500,00	63,6	97,8
402000 Pisarniški material in storitve	4.000,00	4.000,00	1.598,31	3.000,00	-1.000,00	40,0	75,0
402001 Čistilni material in storitve	1.300,00	1.300,00	426,88	900,00	-400,00	32,8	69,2
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	2.000,00	2.000,00	1.115,20	1.700,00	-300,00	55,8	85,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.500,00	1.500,00	750,97	1.500,00	0,00	50,1	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	700,00	700,00	75,89	500,00	-200,00	10,8	71,4
402200 Električna energija	2.800,00	2.800,00	1.343,40	2.800,00	0,00	48,0	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	6.000,00	2.200,00	2.070,84	2.100,00	-100,00	94,1	95,5
402203 Voda in komunalne storitve	900,00	900,00	753,90	1.000,00	100,00	83,8	111,1
402204 Odvoz smeti	700,00	700,00	551,90	1.000,00	300,00	78,8	142,9
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	3.200,00	3.200,00	2.718,84	3.800,00	600,00	85,0	118,8
402206 Poština in kurirske storitve	3.500,00	3.500,00	3.099,78	4.000,00	500,00	88,6	114,3

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejet proračun	V.proračun	Realizacija	Predlog rebalansa	Razlika	Indeks	Indeks
	2022	2022	10.10.2022	2022			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(2)	(3)/(2)	(4)/(2)
<i>40604 Stroški seminarjev, strokovno izobraževanje zaposlenih</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>270,00</i>	<i>400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>67,5</i>	<i>100,0</i>
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	400,00	400,00	270,00	400,00	0,00	67,5	100,0
<i>40605 Pogodbena dela</i>	<i>7.800,00</i>	<i>10.800,00</i>	<i>8.144,85</i>	<i>15.300,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>75,4</i>	<i>141,7</i>
402901 Plačila avtorskih honorarjev	300,00	300,00	109,38	300,00	0,00	36,5	100,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	7.500,00	10.500,00	8.035,47	15.000,00	4.500,00	76,5	142,9
<i>40609 Delo preko študentskega servisa</i>	<i>5.000,00</i>	<i>10.500,00</i>	<i>7.488,05</i>	<i>10.700,00</i>	<i>200,00</i>	<i>71,3</i>	<i>101,9</i>
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	5.000,00	10.500,00	7.488,05	10.700,00	200,00	71,3	101,9
<i>40619 Skupne občinske uprave - inšpekcija</i>	<i>6.666,05</i>	<i>7.215,20</i>	<i>5.397,18</i>	<i>7.215,20</i>	<i>0,00</i>	<i>74,8</i>	<i>100,0</i>
4130031 Sredstva za plače	4.522,00	4.755,00	3.576,27	4.755,00	0,00	75,2	100,0
4130032 Sredstva za prispevke	676,00	792,00	570,45	792,00	0,00	72,0	100,0
4130033 Sredstva za materilane stroške	1.401,81	1.531,20	1.148,40	1.531,20	0,00	75,0	100,0
432000 Investicijski transferi občinam	66,24	137,00	102,06	137,00	0,00	74,5	100,0
<i>40631 Promocija zdravja na delovnem mestu</i>	<i>1.300,00</i>	<i>1.300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,0	100,0
<i>40632 Varstvo osebnih podatkov</i>	<i>1.550,00</i>	<i>1.550,00</i>	<i>1.348,30</i>	<i>1.550,00</i>	<i>0,00</i>	<i>87,0</i>	<i>100,0</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	1.550,00	1.550,00	1.348,30	1.550,00	0,00	87,0	100,0
<i>40633 Skupne občinske uprave- redarstvo</i>	<i>3.473,40</i>	<i>3.568,00</i>	<i>2.722,77</i>	<i>3.568,00</i>	<i>0,00</i>	<i>76,3</i>	<i>100,0</i>
4130031 Sredstva za plače	2.171,52	2.244,00	1.742,96	2.244,00	0,00	77,7	100,0
4130032 Sredstva za prispevke	310,20	360,00	275,11	360,00	0,00	76,4	100,0
4130033 Sredstva za materilane stroške	923,64	936,00	683,73	936,00	0,00	73,1	100,0
432000 Investicijski transferi občinam	68,04	28,00	20,97	28,00	0,00	74,9	100,0
<i>40635 Redna delovna uspešnost- direktor</i>	<i>650,00</i>	<i>680,00</i>	<i>667,73</i>	<i>668,00</i>	<i>-12,00</i>	<i>98,2</i>	<i>98,2</i>
400301 Sredstva za redno delovno uspešnost	650,00	680,00	667,73	668,00	-12,00	98,2	98,2
<i>40637 Skupne občinske uprave - notranja revizija</i>	<i>748,89</i>	<i>578,00</i>	<i>389,62</i>	<i>578,00</i>	<i>0,00</i>	<i>67,4</i>	<i>100,0</i>
4130031 Sredstva za plače	566,28	435,00	297,25	435,00	0,00	68,3	100,0
4130032 Sredstva za prispevke	84,59	75,00	47,73	75,00	0,00	63,6	100,0
4130033 Sredstva za materilane stroške	90,97	60,00	39,42	60,00	0,00	65,7	100,0
432000 Investicijski transferi občinam	7,05	8,00	5,22	8,00	0,00	65,3	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejet proračun	V.proračun	Realizacija	Predlog rebalansa	Razlika	Indeks	Indeks
	2022	2022	10.10.2022	2022			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(2)	(3)/(2)	(4)/(2)
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	36.135,00	89.708,04	59.157,50	161.008,04	71.300,00	65,9	179,5
40603 Stroški službenih potovanj in službenih vozil	525,00	625,00	359,81	625,00	0,00	57,6	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	500,00	600,00	359,81	600,00	0,00	60,0	100,0
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,0	100,0
40606 Tekoče vzdrževanje objektov in opreme	23.300,00	23.100,00	15.880,28	23.100,00	0,00	68,8	100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.800,00	1.800,00	989,38	1.800,00	0,00	55,0	100,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	2.000,00	2.000,00	1.559,40	2.000,00	0,00	78,0	100,0
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	18.000,00	18.000,00	12.668,60	18.000,00	0,00	70,4	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.500,00	1.300,00	662,90	1.300,00	0,00	51,0	100,0
40607 Investicijsko opremljanje občine	3.500,00	40.500,00	21.582,17	109.700,00	69.200,00	53,3	270,9
420200 Nakup pisarniškega pohištva	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,0	100,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	1.000,00	2.300,00	2.294,58	2.300,00	0,00	99,8	100,0
420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	1.000,00	1.200,00	549,00	700,00	-500,00	45,8	58,3
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	500,00	500,00	0,00	1.200,00	700,00	0,0	240,0
420239 Nakup avdiovizualne opreme	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,0	0,0
42040214 Ureditev poslovnih prostorov	0,00	35.500,00	18.738,59	105.000,00	69.500,00	52,8	295,8
40608 Razni stroški, ki so potrebni za delovanje občinske uprave	8.810,00	24.185,00	21.335,24	26.285,00	2.100,00	88,2	108,7
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	1.500,00	5.375,00	3.477,00	5.375,00	0,00	64,7	100,0
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	5.000,00	16.300,00	15.763,65	18.000,00	1.700,00	96,7	110,4
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	300,00	300,00	230,81	300,00	0,00	76,9	100,0
402931 Plačila bančnih storitev	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,0	100,0
40299904 Drugi odhodki	1.900,00	2.100,00	1.863,78	2.500,00	400,00	88,8	119,1
40638 Energetsko podjetništvo (JZP) občina	0,00	1.298,04	0,00	1.298,04	0,00	0,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	1.298,04	0,00	1.298,04	0,00	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejet proračun 2022	V.proračun 2022	Realizacija 10.10.2022	Predlog rebalansa 2022	Razlika (4)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)	
								(1)
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	30.972,00	30.972,00	12.647,12	30.819,73	-152,27	40,8	99,5
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	30.972,00	30.972,00	12.647,12	30.819,73	-152,27	40,8	99,5
<i>07039001</i>	<i>Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>2.982,00</i>	<i>2.982,00</i>	<i>990,99</i>	<i>1.982,00</i>	<i>-1.000,00</i>	<i>33,2</i>	<i>66,5</i>
	<i>40703 Tekoči stroški zaščite in reševanja</i>	<i>2.982,00</i>	<i>2.982,00</i>	<i>990,99</i>	<i>1.982,00</i>	<i>-1.000,00</i>	<i>33,2</i>	<i>66,5</i>
	40229914 Sofinanciranje obrambe pred točo	1.982,00	1.982,00	990,99	1.982,00	0,00	50,0	100,0
	40299904 Drugi odhodki	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,0	0,0
<i>07039002</i>	<i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>27.990,00</i>	<i>27.990,00</i>	<i>11.656,13</i>	<i>28.837,73</i>	<i>847,73</i>	<i>41,6</i>	<i>103,0</i>
	<i>40701 Sofinanciranje GZ Lenart in PGD Sveta Ana</i>	<i>15.534,00</i>	<i>15.534,00</i>	<i>11.656,13</i>	<i>16.381,73</i>	<i>847,73</i>	<i>75,0</i>	<i>105,5</i>
	41200011 Gasilska zveza Lenart	7.495,00	7.495,00	5.626,85	8.342,73	847,73	75,1	111,3
	41200027 PGD Sveta Ana	8.039,00	8.039,00	6.029,28	8.039,00	0,00	75,0	100,0
	<i>40702 Investicije v gasilstvo</i>	<i>12.456,00</i>	<i>12.456,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12.456,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	43100000 PGD Sveta Ana - taksa	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,0	100,0
	43100001 PGD Sveta Ana - nakup opreme	1.456,00	1.456,00	0,00	1.456,00	0,00	0,0	100,0
	43100003 Inv.vzdrževalna dela v Gasilskem domu	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,0	100,0
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	300,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,0	100,0
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	300,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,0	100,0
<i>08029001</i>	<i>Prometna varnost</i>	<i>300,00</i>	<i>750,00</i>	<i>0,00</i>	<i>750,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>40801 Svet za preventivo</i>	<i>300,00</i>	<i>750,00</i>	<i>0,00</i>	<i>750,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	402199 Drugi posebni materiali in storitve	300,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,0	100,0
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	3.000,00	255,00	254,02	255,00	0,00	99,6	100,0
1003	Aktivna politika zaposlovanja	3.000,00	255,00	254,02	255,00	0,00	99,6	100,0
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>3.000,00</i>	<i>255,00</i>	<i>254,02</i>	<i>255,00</i>	<i>0,00</i>	<i>99,6</i>	<i>100,0</i>
	<i>40621 Program javnih del</i>	<i>3.000,00</i>	<i>255,00</i>	<i>254,02</i>	<i>255,00</i>	<i>0,00</i>	<i>99,6</i>	<i>100,0</i>
	41330248 Center za socialno delo - sof. javnih del	3.000,00	255,00	254,02	255,00	0,00	99,6	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejet proračun 2022	V.proračun 2022	Realizacija 10.10.2022	Predlog rebalansa 2022	Razlika (4)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)	
								(1)
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	700,00	700,00	495,61	700,00	0,00	70,8	100,0
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	700,00	700,00	495,61	700,00	0,00	70,8	100,0
<i>11039002</i>	<i>Zdravstveno varstvo rastlin in živali</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>495,61</i>	<i>700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>70,8</i>	<i>100,0</i>
<i>41105</i>	<i>Sofinanciranje aktivnosti trajnega gospodarjenja z divjadjo</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>495,61</i>	<i>700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>70,8</i>	<i>100,0</i>
<i>41200040</i>	<i>Poraba koncesijske dajatve</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>495,61</i>	<i>700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>70,8</i>	<i>100,0</i>
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	39.617,96	36.744,94	8.867,96	9.500,00	-27.244,94	24,1	25,9
1206	Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	39.617,96	36.744,94	8.867,96	9.500,00	-27.244,94	24,1	25,9
<i>12069001</i>	<i>Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije</i>	<i>39.617,96</i>	<i>36.744,94</i>	<i>8.867,96</i>	<i>9.500,00</i>	<i>-27.244,94</i>	<i>24,1</i>	<i>25,9</i>
<i>41205</i>	<i>EKO Zelene Slovenske gorice</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.330,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>88,7</i>	<i>100,0</i>
<i>42029905</i>	<i>Nakup druge opreme</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.330,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>88,7</i>	<i>100,0</i>
<i>41206</i>	<i>Energetska prenova objektov</i>	<i>38.117,96</i>	<i>35.244,94</i>	<i>7.537,96</i>	<i>8.000,00</i>	<i>-27.244,94</i>	<i>21,4</i>	<i>22,7</i>
<i>420500</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave</i>	<i>38.117,96</i>	<i>27.244,94</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-27.244,94</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>42080000</i>	<i>Projektna dokumentacija</i>	<i>0,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>7.537,96</i>	<i>8.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>94,2</i>	<i>100,0</i>
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	1.828.133,05	1.904.445,05	641.969,65	1.903.702,99	-742,06	33,7	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	1.823.133,05	1.899.445,05	641.969,65	1.903.702,99	4.257,94	33,8	100,2
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>147.488,00</i>	<i>210.800,00</i>	<i>189.959,63</i>	<i>231.800,00</i>	<i>21.000,00</i>	<i>90,1</i>	<i>110,0</i>
<i>41315</i>	<i>Upravljanje in vzdrževanje javnih poti in lokalnih cest</i>	<i>147.488,00</i>	<i>210.800,00</i>	<i>189.959,63</i>	<i>231.800,00</i>	<i>21.000,00</i>	<i>90,1</i>	<i>110,0</i>
<i>40229922</i>	<i>Vzdrževanje gozdnih cest</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>46,29</i>	<i>800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5,8</i>	<i>100,0</i>
<i>40229924</i>	<i>Letno vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>90.000,00</i>	<i>155.000,00</i>	<i>142.742,77</i>	<i>180.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>92,1</i>	<i>116,1</i>
<i>40229925</i>	<i>Zimsko vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>51.688,00</i>	<i>45.000,00</i>	<i>44.315,77</i>	<i>45.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>98,5</i>	<i>100,0</i>
<i>42080403</i>	<i>Geodetske storitve</i>	<i>5.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>2.854,80</i>	<i>6.000,00</i>	<i>-4.000,00</i>	<i>28,6</i>	<i>60,0</i>

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejet proračun	V.proračun	Realizacija	Predlog rebalansa	Razlika	Indeks	Indeks
	2022	2022	10.10.2022	2022			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(2)	(3)/(2)	(4)/(2)
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	1.634.945,05	1.653.145,05	436.366,68	1.624.902,99	-28.242,06	26,4	98,3
41319 Projekti (ceste,pločniki, križišča, ulice itd.)	5.000,00	5.000,00	2.716,00	2.800,00	-2.200,00	54,3	56,0
42080401 Projekti za cestno infrastrukturo	5.000,00	5.000,00	2.716,00	2.800,00	-2.200,00	54,3	56,0
41335 Ureditev ulice Krivi Vrh (Gutman)	4.350,00	4.350,00	4.249,80	4.350,00	0,00	97,7	100,0
42040205 Ureditev ulic	4.350,00	4.350,00	4.249,80	4.350,00	0,00	97,7	100,0
41339 Kolesarske povezave na območju ORP Slovenske gorice Lenart-Sveta Ana-Trate	1.064.595,05	1.064.595,05	200.565,20	1.079.067,65	14.472,60	18,8	101,4
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	3.484,65	3.484,65	3.178,10	3.484,65	0,00	91,2	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	9.194,74	9.194,74	4.509,63	9.194,74	0,00	49,1	100,0
42040143 Gradnja - kolesarske steze	1.036.370,12	1.036.370,12	191.045,21	1.050.842,72	14.472,60	18,4	101,4
420801 Investicijski nadzor	15.545,54	15.545,54	1.832,26	15.545,54	0,00	11,8	100,0
41346 Ureditev hodnika za pešce Zg. Ščavnica	50.000,00	60.700,00	60.610,21	60.700,00	0,00	99,9	100,0
42040140 Izgradnja hodnika za pešce Zg. Ščavnica	50.000,00	60.700,00	60.610,21	60.700,00	0,00	99,9	100,0
41350 Nadstrešnici ob R3-730	25.000,00	12.500,00	0,00	0,00	-12.500,00	0,0	0,0
42040226 Nadstrešnici	25.000,00	12.500,00	0,00	0,00	-12.500,00	0,0	0,0
41351 Ureditev ulice Krivi Vrh (Kolman - Stovanjski bloki)	25.000,00	25.000,00	24.994,75	37.500,00	12.500,00	100,0	150,0
42040205 Ureditev ulic	25.000,00	25.000,00	24.994,75	37.500,00	12.500,00	100,0	150,0
41354 Sofinanciranje modernizacije ceste RIII 730 Žice - Sveta Ana	81.000,00	81.000,00	0,00	55.485,34	-25.514,66	0,0	68,5
42040202 Modernizacija in vzdrževanje LC in JP po razvojnem programu	81.000,00	81.000,00	0,00	55.485,34	-25.514,66	0,0	68,5
41355 Ureditev ceste JP 704-231	300.000,00	305.000,00	143.230,72	345.000,00	40.000,00	47,0	113,1
42040202 Modernizacija in vzdrževanje LC in JP po razvojnem programu	300.000,00	305.000,00	143.230,72	345.000,00	40.000,00	47,0	113,1
41356 Izgradnja pločnika Sveta Ana in nadstrešnice ob R3-730	45.000,00	45.000,00	0,00	10.000,00	-35.000,00	0,0	22,2
42040128 Izgradnja pločnika (Sveta Ana)	45.000,00	45.000,00	0,00	10.000,00	-35.000,00	0,0	22,2
41357 Modernizacija JP 704-342 (Markuš)	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,0	0,0
42040202 Modernizacija in vzdrževanje LC in JP po razvojnem programu	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,0	0,0
41358 Modernizacija ceste (Lokavec) parc.št. 117/15	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,0	100,0
42040202 Modernizacija in vzdrževanje LC in JP po razvojnem programu	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejet proračun	V.proračun	Realizacija	Predlog rebalansa	Razlika	Indeks	Indeks
	2022	2022	10.10.2022	2022			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(2)	(3)/(2)	(4)/(2)
41359 Modernizacija ceste - odcep Rojht	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	---	---
42040202 Modernizacija in vzdrževanje LC in JP po razvojnem programu	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	---	---
13029003 Urejanje cestnega prometa	16.000,00	12.800,00	0,00	12.800,00	0,00	0,0	100,0
41306 Avtobusne čakalice	16.000,00	12.800,00	0,00	12.800,00	0,00	0,0	100,0
42029904 Avtobusne čakalnice	16.000,00	12.800,00	0,00	12.800,00	0,00	0,0	100,0
13029004 Cestna razsvetljava	24.700,00	22.700,00	15.643,34	34.200,00	11.500,00	68,9	150,7
41305 Gradnja in vzdrževanje JR	24.700,00	22.700,00	15.643,34	34.200,00	11.500,00	68,9	150,7
40229904 Tokovina za javno razsvetljavo	14.000,00	14.000,00	7.956,03	14.000,00	0,00	56,8	100,0
40229906 Vzdrževanje javne razsvetljave	3.000,00	3.000,00	2.423,20	4.000,00	1.000,00	80,8	133,3
402504 Zavarovalne premije za objekte	700,00	700,00	478,66	700,00	0,00	68,4	100,0
42040131 Javna razsvetljava	7.000,00	5.000,00	4.785,45	15.500,00	10.500,00	95,7	310,0
1306 Telekomunikacije in pošta	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,0	0,0
13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,0	0,0
41345 Položitev optičnega kabla	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,0	0,0
42040139 Položitev optičnega kabla	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,0	0,0
14 GOSPODARSTVO	109.427,21	120.307,21	110.533,56	120.526,78	219,57	91,9	100,2
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	109.427,21	120.307,21	110.533,56	120.526,78	219,57	91,9	100,2
14039001 Promocija občine	9.180,00	12.626,52	9.703,88	12.626,52	0,00	76,9	100,0
41411 Spominska soba dr. Romanu Lestniki	800,00	800,00	320,35	800,00	0,00	40,0	100,0
420299 Drugi splošni material in storitve	800,00	800,00	320,35	800,00	0,00	40,0	100,0
41413 Kmečka tržnica	380,00	826,52	325,83	826,52	0,00	39,4	100,0
420299 Drugi splošni material in storitve	150,00	596,52	105,79	596,52	0,00	17,7	100,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	230,00	230,00	220,04	230,00	0,00	95,7	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejet proračun	V.proračun	Realizacija	Predlog rebalansa	Razlika	Indeks	Indeks
	2022	2022	10.10.2022	2022			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(2)	(3)/(2)	(4)/(2)
41424 <i>Slovenia Green Destination</i>	8.000,00	11.000,00	9.057,70	11.000,00	0,00	82,3	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	8.000,00	11.000,00	9.057,70	11.000,00	0,00	82,3	100,0
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	100.247,21	107.680,69	100.829,68	107.900,26	219,57	93,6	100,2
41415 <i>Escape (SI-HU)</i>	1.000,00	553,48	0,00	100,00	-453,48	0,0	18,1
402099 Drugi splošni material in storitve	1.000,00	553,48	0,00	100,00	-453,48	0,0	18,1
41416 <i>Detox (SI-HR)</i>	1.000,00	1.000,00	12,91	100,00	-900,00	1,3	10,0
402099 Drugi splošni material in storitve	1.000,00	1.000,00	12,91	100,00	-900,00	1,3	10,0
41426 <i>Doživljajska učna pot: s štrkom Jožkom na pustolovščino</i>	98.247,21	98.247,21	92.939,82	98.246,72	-0,49	94,6	100,0
42040105 Izgradnja poti	98.247,21	98.247,21	92.939,82	98.246,72	-0,49	94,6	100,0
41428 <i>Vzpostavitev geografsko povezanega turističnega območja pod skupno blagovno znamko Štajerska</i>	0,00	0,00	0,00	1.576,59	1.576,59	---	---
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	0,00	1.576,59	1.576,59	---	---
41435 <i>Urejanje in vzdrževanje Doživljajske učne poti</i>	0,00	7.880,00	7.876,95	7.876,95	-3,05	100,0	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	7.880,00	7.876,95	7.876,95	-3,05	100,0	100,0
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	142.110,00	142.110,00	73.597,69	169.683,22	27.573,22	51,8	119,4
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	142.110,00	142.110,00	73.597,69	169.683,22	27.573,22	51,8	119,4
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	142.110,00	142.110,00	73.597,69	169.683,22	27.573,22	51,8	119,4
41503 <i>Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in ČN</i>	45.000,00	45.000,00	22.574,02	41.500,00	-3.500,00	50,2	92,2
40229901 Stroški obračunavanja in pobiranja taks	10.000,00	11.000,00	10.356,06	12.500,00	1.500,00	94,2	113,6
42040124 Izgradnja sekundarne kanalizacije	20.000,00	20.000,00	6.655,00	15.000,00	-5.000,00	33,3	75,0
43140000 Sofinanciranje izgradnje individualnih ČN	15.000,00	14.000,00	5.562,96	14.000,00	0,00	39,7	100,0
41509 <i>Obratovalni stroški čistilne naprave Lokavec</i>	7.060,00	7.060,00	3.983,17	6.400,00	-660,00	56,4	90,7
402200 Električna energija	1.300,00	1.300,00	708,74	1.200,00	-100,00	54,5	92,3
402203 Voda in komunalne storitve	360,00	360,00	124,77	300,00	-60,00	34,7	83,3
402204 Odvoz smeti	400,00	400,00	249,32	400,00	0,00	62,3	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.000,00	5.000,00	2.900,34	4.500,00	-500,00	58,0	90,0

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejet proračun	V.proračun	Realizacija	Predlog rebalansa	Razlika	Indeks	Indeks	
	2022	2022	10.10.2022	2022				
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(2)	(3)/(2)	(4)/(2)	
41511 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	36.000,00	36.000,00	26.477,01	36.000,00	0,00	73,6	100,0	
402099 Drugi splošni material in storitve	36.000,00	36.000,00	26.477,01	36.000,00	0,00	73,6	100,0	
41512 Obratovalni stroški čistilne naprave Ledinek	6.050,00	6.050,00	2.871,66	5.300,00	-750,00	47,5	87,6	
402200 Električna energija	1.200,00	1.200,00	469,15	1.000,00	-200,00	39,1	83,3	
402203 Voda in komunalne storitve	350,00	350,00	95,00	300,00	-50,00	27,1	85,7	
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.500,00	4.500,00	2.307,51	4.000,00	-500,00	51,3	88,9	
41514 Obratovalni stroški čistilne naprave Sveta Ana	23.000,00	23.000,00	16.044,83	22.600,00	-400,00	69,8	98,3	
402200 Električna energija	7.000,00	7.000,00	4.617,18	7.000,00	0,00	66,0	100,0	
402203 Voda in komunalne storitve	500,00	2.000,00	1.553,40	1.700,00	-300,00	77,7	85,0	
402204 Odvoz smeti	500,00	500,00	246,61	400,00	-100,00	49,3	80,0	
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	15.000,00	13.500,00	9.627,64	13.500,00	0,00	71,3	100,0	
41515 Izg.kanalizacije Zg.Ščavnica-Sv.Ana	25.000,00	25.000,00	1.647,00	20.000,00	-5.000,00	6,6	80,0	
42040124 Izgradnja sekundarne kanalizacije	25.000,00	25.000,00	1.647,00	20.000,00	-5.000,00	6,6	80,0	
41516 Priključitev na kanalizacijo (stara šola, poslovno-stanovanjski objekt, gasilski dom)	0,00	0,00	0,00	37.883,22	37.883,22	---	---	
42040124 Izgradnja sekundarne kanalizacije	0,00	0,00	0,00	37.883,22	37.883,22	---	---	
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	460.073,60	711.297,08	251.920,20	616.416,38	-94.880,70	35,4	86,7
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	40.000,00	42.700,00	0,00	42.700,00	0,00	0,0	100,0
16029003	Prostorsko načrtovanje	40.000,00	42.700,00	0,00	42.700,00	0,00	0,0	100,0
41610	Prostorski dokumenti občine	40.000,00	42.700,00	0,00	42.700,00	0,00	0,0	100,0
42080405	OPN Sveta Ana	40.000,00	42.700,00	0,00	42.700,00	0,00	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejet proračun	V.proračun	Realizacija	Predlog rebalansa	Razlika	Indeks	Indeks
	2022	2022	10.10.2022	2022			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(2)	(3)/(2)	(4)/(2)
1603 Komunalna dejavnost	294.673,60	349.757,92	161.322,73	237.298,50	-112.459,42	46,1	67,9
16039001 Oskrba z vodo	176.973,60	172.997,92	13.592,66	58.002,50	-114.995,42	7,9	33,5
41606 Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov	2.000,00	2.000,00	958,92	2.000,00	0,00	48,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	2.000,00	2.000,00	958,92	2.000,00	0,00	48,0	100,0
41620 Vodovodni hidranti	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,0	100,0
42040110 Izgradnja vodovoda	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,0	100,0
41622 Rekonstrukcija tranzitnega cevovoda na potezi Košaki – Počehova	110.973,60	111.577,92	0,00	10.000,00	-101.577,92	0,0	9,0
42040110 Izgradnja vodovoda	110.973,60	111.577,92	0,00	10.000,00	-101.577,92	0,0	9,0
41636 Izgradnja vodovoda Kremberk	26.000,00	23.150,00	0,00	0,00	-23.150,00	0,0	0,0
42040110 Izgradnja vodovoda	26.000,00	23.150,00	0,00	0,00	-23.150,00	0,0	0,0
41638 Vodovod Žice	10.000,00	12.850,00	12.633,74	12.850,00	0,00	98,3	100,0
42040110 Izgradnja vodovoda	10.000,00	12.850,00	12.633,74	12.850,00	0,00	98,3	100,0
41639 Vodovod - ulica Krivi Vrh	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,0	100,0
42040110 Izgradnja vodovoda	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,0	100,0
41640 Vzdrževanje skupnih vodovodnih objektov	15.000,00	10.420,00	0,00	10.000,00	-420,00	0,0	96,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	15.000,00	10.420,00	0,00	10.000,00	-420,00	0,0	96,0
41641 Izgradnja vodovoda (Lokavec - parc.št.117/15)	0,00	0,00	0,00	10.152,50	10.152,50	---	---
42040110 Izgradnja vodovoda	0,00	0,00	0,00	10.152,50	10.152,50	---	---
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	100.000,00	145.000,00	118.639,15	145.000,00	0,00	81,8	100,0
41631 Ureditev razširitve pokopališča Sveta Ana	100.000,00	145.000,00	118.639,15	145.000,00	0,00	81,8	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	100.000,00	145.000,00	118.639,15	145.000,00	0,00	81,8	100,0
16039003 Objekti za rekreacijo	5.200,00	11.200,00	10.071,25	12.200,00	1.000,00	89,9	108,9
41616 Urejanje in vzdrževanje športnih igrišč in opreme	5.200,00	11.200,00	10.071,25	12.200,00	1.000,00	89,9	108,9
40229915 Vzdrževanje športnih igrišč	2.200,00	2.200,00	1.128,65	2.200,00	0,00	51,3	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	3.000,00	9.000,00	8.942,60	10.000,00	1.000,00	99,4	111,1

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejet proračun 2022	V.proračun 2022	Realizacija 10.10.2022	Predlog rebalansa 2022			
	(1)	(2)	(3)	(4)	Razlika (4)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
16039004 Praznično urejanje naselij	5.500,00	5.560,00	5.552,22	5.560,00	0,00	99,9	100,0
41617 Prednovoletna okrasitev	5.500,00	5.560,00	5.552,22	5.560,00	0,00	99,9	100,0
40229920 Božična okrasitev centrov	5.500,00	5.560,00	5.552,22	5.560,00	0,00	99,9	100,0
16039005 Druge komunalne dejavnosti	7.000,00	15.000,00	13.467,45	16.536,00	1.536,00	89,8	110,2
41618 Urejanje okolice	7.000,00	15.000,00	13.467,45	16.536,00	1.536,00	89,8	110,2
40229902 Vzdrževanje okolice centrov	7.000,00	15.000,00	13.467,45	16.536,00	1.536,00	89,8	110,2
<u>1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje</u>	<u>94.400,00</u>	<u>267.709,16</u>	<u>81.663,35</u>	<u>285.287,88</u>	<u>17.578,72</u>	<u>30,5</u>	<u>106,6</u>
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje	88.700,00	262.009,16	81.584,68	283.887,88	21.878,72	31,1	108,4
41623 Javna najemna stanovanja Krivi Vrh	40.000,00	0,00	0,00	21.605,72	21.605,72	---	---
420001 Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov	20.000,00	0,00	0,00	21.605,72	21.605,72	---	---
42080000 Projektna dokumentacija	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
41637 Poslovno stanovanjski objekt Sv.An	48.700,00	262.009,16	81.584,68	262.282,16	273,00	31,1	100,1
420001 Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov	0,00	213.309,16	62.106,16	213.582,16	273,00	29,1	100,1
42080000 Projektna dokumentacija	48.700,00	48.700,00	19.478,52	48.700,00	0,00	40,0	100,0
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	5.700,00	5.700,00	78,67	1.400,00	-4.300,00	1,4	24,6
41619 Upravljanje in vzdrževanje stanovanj v lasti občine	5.700,00	5.700,00	78,67	1.400,00	-4.300,00	1,4	24,6
40229911 Upravljanje stanovanj	400,00	400,00	78,67	400,00	0,00	19,7	100,0
40229912 Tekoče vzdrževanje stanovanj	3.900,00	3.900,00	0,00	1.000,00	-2.900,00	0,0	25,6
40299904 Drugi odhodki	400,00	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,0	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,0	0,0
<u>1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</u>	<u>31.000,00</u>	<u>51.130,00</u>	<u>8.934,12</u>	<u>51.130,00</u>	<u>0,00</u>	<u>17,5</u>	<u>100,0</u>
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	5.000,00	25.130,00	3.941,27	25.130,00	0,00	15,7	100,0
41608 Stroški urejanja zemljišč	5.000,00	25.130,00	3.941,27	25.130,00	0,00	15,7	100,0
42080403 Geodetske storitve	5.000,00	5.000,00	3.941,27	5.000,00	0,00	78,8	100,0
42080424 Projektna dokumentacija za komunalno opremo	0,00	20.130,00	0,00	20.130,00	0,00	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejet proračun	V.proračun	Realizacija	Predlog rebalansa	Razlika	Indeks	Indeks
	2022	2022	10.10.2022	2022			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(2)	(3)/(2)	(4)/(2)
16069002 Nakup zemljišč	26.000,00	26.000,00	4.992,85	26.000,00	0,00	19,2	100,0
41609 Nakupi/prodaja zemljišč	26.000,00	26.000,00	4.992,85	26.000,00	0,00	19,2	100,0
40299904 Drugi odhodki	2.000,00	2.000,00	698,45	2.000,00	0,00	34,9	100,0
4206005 Nakup zemljišč	24.000,00	24.000,00	4.294,40	24.000,00	0,00	17,9	100,0
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	200.000,00	200.000,00	0,00	5.000,00	-195.000,00	0,0	2,5
1705 Zdravila in ortopedski pripomočki ter lekarniška dejavnost	200.000,00	200.000,00	0,00	5.000,00	-195.000,00	0,0	2,5
17059001 Lekarniška dejavnost	200.000,00	200.000,00	0,00	5.000,00	-195.000,00	0,0	2,5
41708 Poslovni prostor za lekarniške dejavnosti	200.000,00	200.000,00	0,00	5.000,00	-195.000,00	0,0	2,5
420000 Nakup poslovnih stavb	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,0	0,0
42040200 Obnova poslovnih prostorov	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,0	0,0
42080000 Projektna dokumentacija	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	---	---
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	228.312,83	229.321,20	114.686,46	148.508,49	-80.812,71	50,0	64,8
1803 Programi v kulturi	76.599,12	78.404,12	58.179,88	78.264,12	-140,00	74,2	99,8
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	34.361,12	34.361,12	25.194,84	34.361,12	0,00	73,3	100,0
41801 Javni zavod - knjižnica Lenart	34.361,12	34.361,12	25.194,84	34.361,12	0,00	73,3	100,0
41330212 Javni zavod knjižnica Lenart	34.361,12	34.361,12	25.194,84	34.361,12	0,00	73,3	100,0
18039003 Ljubiteljska kultura	6.973,00	6.973,00	2.400,26	6.973,00	0,00	34,4	100,0
41803 Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, društva	6.973,00	6.973,00	2.400,26	6.973,00	0,00	34,4	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	256,00	256,00	0,00	256,00	0,00	0,0	100,0
41200000 Sredstva v kulturi (razpis)	4.895,00	4.895,00	578,26	4.895,00	0,00	11,8	100,0
41330232 Javni sklad RS za kulturne dejavnosti	1.822,00	1.822,00	1.822,00	1.822,00	0,00	100,0	100,0
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura	27.100,00	27.905,00	24.141,09	25.765,00	-2.140,00	86,5	92,3
41816 Izdaja lokalnega časopisa in lokalnih brošur	900,00	1.105,00	712,48	715,00	-390,00	64,5	64,7
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	900,00	1.105,00	712,48	715,00	-390,00	64,5	64,7

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejet proračun	V.proračun	Realizacija	Predlog rebalansa	Razlika	Indeks	Indeks
	2022	2022	10.10.2022	2022			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(2)	(3)/(2)	(4)/(2)
41828 <i>Izdaja medobčinskega časopisa</i>	6.200,00	4.000,00	2.416,90	4.000,00	0,00	60,4	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	6.200,00	4.000,00	2.416,90	4.000,00	0,00	60,4	100,0
41840 <i>Izdaja almanaha</i>	20.000,00	18.200,00	17.041,24	17.050,00	-1.150,00	93,6	93,7
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	20.000,00	18.200,00	17.041,24	17.050,00	-1.150,00	93,6	93,7
41844 <i>Ponatis knjige Občina Sveta Ana</i>	0,00	4.600,00	3.970,47	4.000,00	-600,00	86,3	87,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	4.600,00	3.970,47	4.000,00	-600,00	86,3	87,0
18039005 <i>Drugi programi v kulturi</i>	8.165,00	9.165,00	6.443,69	11.165,00	2.000,00	70,3	121,8
41820 <i>Kulturno-turistični center Sveta Ana</i>	8.165,00	9.165,00	6.443,69	11.165,00	2.000,00	70,3	121,8
402001 Čistilni material in storitve	250,00	250,00	64,29	250,00	0,00	25,7	100,0
402200 Električna energija	1.500,00	1.500,00	1.028,07	1.500,00	0,00	68,5	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.000,00	3.000,00	2.748,14	5.000,00	2.000,00	91,6	166,7
402203 Voda in komunalne storitve	800,00	800,00	606,88	800,00	0,00	75,9	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	310,00	310,00	243,92	310,00	0,00	78,7	100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	3.000,00	3.000,00	1.597,80	3.000,00	0,00	53,3	100,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	305,00	305,00	154,59	305,00	0,00	50,7	100,0
1804 <u>Podpora posebnim skupinam</u>	55.000,00	55.203,37	50.510,16	55.203,37	0,00	91,5	100,0
18049002 <i>Podpora duhovnikom in verskim skupnostim</i>	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,0	100,0
41841 <i>Sofinanciranje izdelave novih orgel v cerkvi Sv.Ane</i>	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,0	100,0
43100004 Sof. obnove orgel	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,0	100,0
18049004 <i>Programi drugih posebnih skupin</i>	5.000,00	5.203,37	510,16	5.203,37	0,00	9,8	100,0
41832 <i>Sofinanciranje društev, zvez in organizacij (razpis)</i>	5.000,00	5.203,37	510,16	5.203,37	0,00	9,8	100,0
41200041 Sredstva za društva, zveze in organizacije	5.000,00	5.203,37	510,16	5.203,37	0,00	9,8	100,0
1805 <u>Šport in prostochasne aktivnosti</u>	96.713,71	95.713,71	5.996,42	15.041,00	-80.672,71	6,3	15,7
18059001 <i>Programi športa</i>	96.713,71	95.713,71	5.996,42	15.041,00	-80.672,71	6,3	15,7
41812 <i>Sofinanciranje programov športa drugi izvajalci LPŠ</i>	4.557,00	3.057,00	0,00	3.057,00	0,00	0,0	100,0
41200002 Sredstva za šport (razpis)	4.557,00	3.057,00	0,00	3.057,00	0,00	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejet proračun	V.proračun	Realizacija	Predlog rebalansa	Razlika	Indeks	Indeks
	2022	2022	10.10.2022	2022			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(2)	(3)/(2)	(4)/(2)
41818 Investicije v športne objekte-športna dvorana	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
41829 Upravljanje in vzdrževanje športne dvorane	6.420,00	6.420,00	3.842,96	7.020,00	600,00	59,9	109,4
402001 Čistilni material in storitve	400,00	400,00	322,96	450,00	50,00	80,7	112,5
402200 Električna energija	1.500,00	1.700,00	1.262,18	2.000,00	300,00	74,3	117,7
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	500,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,0	0,0
402203 Voda in komunalne storitve	350,00	350,00	245,92	400,00	50,00	70,3	114,3
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	170,00	170,00	94,30	170,00	0,00	55,5	100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	2.000,00	2.000,00	1.917,60	2.500,00	500,00	95,9	125,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,0	100,0
41836 Park generacij - vzdrževanje in ureditev	2.000,00	1.600,00	689,46	1.600,00	0,00	43,1	100,0
40229915 Vzdrževanje športnih igrišč	2.000,00	1.600,00	689,46	1.600,00	0,00	43,1	100,0
41839 Miniaturna vasica v parku generacij Sveta Ana	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,0	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,0	100,0
41842 Park generacij Sveta Ana - obnova nogometnega igrišča	62.736,71	62.736,71	732,00	732,00	-62.004,71	1,2	1,2
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	62.736,71	62.736,71	732,00	732,00	-62.004,71	1,2	1,2
41843 Park generacij Sveta Ana - postavitev plezalne stene	20.000,00	20.000,00	732,00	732,00	-19.268,00	3,7	3,7
42040144 Plezalna stena	20.000,00	20.000,00	732,00	732,00	-19.268,00	3,7	3,7
41845 Sofinancirna je programov športa javni zavodi vgoje in izobraževanja	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,0	100,0
41200002 Sredstva za šport (razpis)	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,0	100,0
19 IZOBRAŽEVANJE	682.265,73	726.382,53	612.534,66	756.239,79	29.857,26	84,3	104,1
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	452.089,96	472.736,67	404.332,76	482.522,76	9.786,09	85,5	102,1
19029001 Vrtci	452.089,96	472.736,67	404.332,76	482.522,76	9.786,09	85,5	102,1
41901 Plačila vrtcu	387.876,05	387.876,05	323.760,14	387.876,05	0,00	83,5	100,0
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	385.836,23	385.836,23	323.760,14	385.836,23	0,00	83,9	100,0
41330231 VVZ Sveta Ana - novoletna obdaritev otrok	2.039,82	2.039,82	0,00	2.039,82	0,00	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejet proračun	V.proračun	Realizacija	Predlog rebalansa	Razlika	Indeks	Indeks
	2022	2022	10.10.2022	2022			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(2)	(3)/(2)	(4)/(2)
41910 VVZ Sveta Ana - nakup opreme	3.000,00	3.000,00	1.726,91	3.000,00	0,00	57,6	100,0
43230002 OŠin VVZ Sveta Ana -nakup opreme	3.000,00	3.000,00	1.726,91	3.000,00	0,00	57,6	100,0
41922 Plačila vrtcu za otroke, ki obiskujejo vrtec zunaj matične občine	40.000,00	44.000,00	42.355,52	50.000,00	6.000,00	96,3	113,6
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	40.000,00	44.000,00	42.355,52	50.000,00	6.000,00	96,3	113,6
41926 Sofinanciranje spremljevalca	21.213,91	27.213,91	26.082,62	31.000,00	3.786,09	95,8	113,9
41330252 Sredstva za spremljevalca	21.213,91	27.213,91	26.082,62	31.000,00	3.786,09	95,8	113,9
41932 Sofinanciranje čistilke	0,00	3.000,00	2.760,86	3.000,00	0,00	92,0	100,0
41330255 Sredstva za čistilko	0,00	3.000,00	2.760,86	3.000,00	0,00	92,0	100,0
41934 Odpravnina	0,00	7.646,71	7.646,71	7.646,71	0,00	100,0	100,0
400901 Odpravnine	0,00	7.646,71	7.646,71	7.646,71	0,00	100,0	100,0
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	180.175,77	201.645,86	164.680,83	202.717,03	1.071,17	81,7	100,5
19039001 Osnovno šolstvo	180.175,77	201.645,86	164.680,83	202.717,03	1.071,17	81,7	100,5
41902 OŠ - materialni stroški	64.247,30	64.247,30	48.463,70	64.247,30	0,00	75,4	100,0
41330204 OŠ Sveta Ana - materialni stroški	60.134,40	60.134,40	45.100,80	60.134,40	0,00	75,0	100,0
41330206 OŠ Sveta Ana - nakup knjig	1.112,90	1.112,90	1.112,90	1.112,90	0,00	100,0	100,0
41330210 OŠ Sveta Ana - tekoči stroški vzdrževanja objekta(šole)	3.000,00	3.000,00	2.250,00	3.000,00	0,00	75,0	100,0
41903 OŠ - tekmovanje učencev v znanju	552,28	552,28	552,28	552,28	0,00	100,0	100,0
41330205 OŠ Sveta Ana tekmovanje učencev v znanju	552,28	552,28	552,28	552,28	0,00	100,0	100,0
41904 OŠ - dodatne dejavnosti	6.076,07	6.076,07	5.245,13	6.076,07	0,00	86,3	100,0
41330207 OŠ Sveta Ana - nadstandardni program	2.769,73	2.769,73	1.938,79	2.769,73	0,00	70,0	100,0
41330209 OŠ Sveta Ana - sofinanciranje projektov	1.650,56	1.650,56	1.650,56	1.650,56	0,00	100,0	100,0
41330211 OŠ Sveta Ana - šola v naravi	1.655,78	1.655,78	1.655,78	1.655,78	0,00	100,0	100,0
41905 OŠ - nakup, gradnja in vzdrževanje	13.079,40	13.079,40	3.503,83	13.079,40	0,00	26,8	100,0
43230000 OŠ Sveta Ana - sofinanciranje računalniške opreme	3.201,00	3.201,00	0,00	3.201,00	0,00	0,0	100,0
43230002 OŠin VVZ Sveta Ana -nakup opreme	9.878,40	9.878,40	3.503,83	9.878,40	0,00	35,5	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejet proračun	V.proračun	Realizacija	Predlog rebalansa	Razlika	Indeks	Indeks
	2022	2022	10.10.2022	2022			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(2)	(3)/(2)	(4)/(2)
<i>41916 Osnovna šola - delež stroškov športne dvorane</i>	<i>4.725,00</i>	<i>4.925,00</i>	<i>3.242,23</i>	<i>5.475,00</i>	<i>550,00</i>	<i>65,8</i>	<i>111,2</i>
402001 Čistilni material in storitve	100,00	300,00	269,66	350,00	50,00	89,9	116,7
402200 Električna energija	1.200,00	1.200,00	1.115,09	1.500,00	300,00	92,9	125,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	500,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,0	0,0
402203 Voda in komunalne storitve	300,00	300,00	167,35	300,00	0,00	55,8	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	125,00	125,00	70,16	125,00	0,00	56,1	100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.500,00	1.900,00	1.619,97	2.200,00	300,00	85,3	115,8
402504 Zavarovalne premije za objekte	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,0	100,0
<i>41924 OŠ Gustav Šilih</i>	<i>565,00</i>	<i>565,00</i>	<i>452,00</i>	<i>700,00</i>	<i>135,00</i>	<i>80,0</i>	<i>123,9</i>
41330225 Materilani stroški-OŠ Gutava Šiliha	565,00	565,00	452,00	700,00	135,00	80,0	123,9
<i>41929 OŠ dr. Ljudevita Pivka</i>	<i>930,72</i>	<i>1.119,83</i>	<i>932,72</i>	<i>1.366,00</i>	<i>246,17</i>	<i>83,3</i>	<i>122,0</i>
41330226 Materilani stroški - OŠ dr. Ljudevita Pivka	930,72	1.119,83	932,72	1.366,00	246,17	83,3	122,0
<i>41931 Nakup avtobusa za prevoz otrok</i>	<i>90.000,00</i>	<i>102.881,00</i>	<i>102.288,94</i>	<i>103.021,00</i>	<i>140,00</i>	<i>99,4</i>	<i>100,1</i>
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	0,00	660,00	70,00	800,00	140,00	10,6	121,2
402304 Pristojbine za registracijo vozil	0,00	85,00	83,74	85,00	0,00	98,5	100,0
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	0,00	2.096,00	2.095,20	2.096,00	0,00	100,0	100,0
420102 Nakup avtobusov in minibusov	90.000,00	100.040,00	100.040,00	100.040,00	0,00	100,0	100,0
<i>41935 Energetsko podjetništvo (JZP) OŠ in POŠ Sv. Ana</i>	<i>0,00</i>	<i>8.199,98</i>	<i>0,00</i>	<i>8.199,98</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	8.199,98	0,00	8.199,98	0,00	0,0	100,0
1906 Pomoči šolajočim	50.000,00	52.000,00	43.521,07	71.000,00	19.000,00	83,7	136,5
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	50.000,00	52.000,00	43.521,07	71.000,00	19.000,00	83,7	136,5
<i>41907 Regresiranje prevozov v šolo</i>	<i>35.000,00</i>	<i>37.000,00</i>	<i>30.617,60</i>	<i>50.000,00</i>	<i>13.000,00</i>	<i>82,8</i>	<i>135,1</i>
411900 Regresiranje prevozov v šolo	35.000,00	37.000,00	30.617,60	50.000,00	13.000,00	82,8	135,1
<i>41928 Regresiranje prevoza otrok s posebnimi potrebami</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>12.903,47</i>	<i>21.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>86,0</i>	<i>140,0</i>
411900 Regresiranje prevozov v šolo	15.000,00	15.000,00	12.903,47	21.000,00	6.000,00	86,0	140,0

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejet proračun	V.proračun	Realizacija	Predlog rebalansa	Razlika	Indeks	Indeks	
	2022	2022	10.10.2022	2022				
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(2)	(3)/(2)	(4)/(2)	
20	SOCIALNO VARSTVO	354.270,00	293.270,00	114.050,64	146.070,00	-147.200,00	38,9	49,8
2002	Varstvo otrok in družine	9.850,00	9.850,00	6.031,93	9.850,00	0,00	61,2	100,0
20029001	Drugi programi v pomoč družini	9.850,00	9.850,00	6.031,93	9.850,00	0,00	61,2	100,0
	<i>42002 Pomoč staršem pri rojstvu otroka</i>	<i>6.500,00</i>	<i>6.500,00</i>	<i>3.750,00</i>	<i>6.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>57,7</i>	<i>100,0</i>
	411103 Darilo ob rojstvu otroka	6.500,00	6.500,00	3.750,00	6.500,00	0,00	57,7	100,0
	<i>42003 Plačilo pogrebnih stroškov in posmrtnin</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.206,93</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>80,5</i>	<i>100,0</i>
	41199903 Sredstva za plačilo pogrebnih stroškov	1.500,00	1.500,00	1.206,93	1.500,00	0,00	80,5	100,0
	<i>42004 Svetovalni centri v pomoč družini</i>	<i>1.550,00</i>	<i>1.550,00</i>	<i>775,00</i>	<i>1.550,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50,0</i>	<i>100,0</i>
	41330238 Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše	1.550,00	1.550,00	775,00	1.550,00	0,00	50,0	100,0
	<i>42008 Sofinanciranje delovanja Varne hiše</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	41330233 CSD Maribor- Varna hiša	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	100,0	100,0
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	344.420,00	283.420,00	108.018,71	136.220,00	-147.200,00	38,1	48,1
20049001	Centri za socialno delo	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,0	100,0
	<i>42012 Splošno koristno delo</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
	41199906 Stroški splošno koristnega dela	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,0	100,0
20049002	Socialno varstvo invalidov	53.000,00	51.000,00	29.290,53	36.300,00	-14.700,00	57,4	71,2
	<i>42011 Financiranje družinskih pomočnikov</i>	<i>21.000,00</i>	<i>21.000,00</i>	<i>4.231,54</i>	<i>4.300,00</i>	<i>-16.700,00</i>	<i>20,2</i>	<i>20,5</i>
	411922 Izplačila družinskemu pomočniku	21.000,00	21.000,00	4.231,54	4.300,00	-16.700,00	20,2	20,5
	<i>42015 Financiranje socialnega varstva invalidov</i>	<i>32.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>25.058,99</i>	<i>32.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>83,5</i>	<i>106,7</i>
	411909 Regresiranje oskrbe v domovih	32.000,00	30.000,00	25.058,99	32.000,00	2.000,00	83,5	106,7
20049003	Socialno varstvo starih	286.000,00	227.000,00	76.988,21	97.000,00	-130.000,00	33,9	42,7
	<i>42009 Financiranje domskega varstva</i>	<i>46.000,00</i>	<i>42.000,00</i>	<i>37.372,50</i>	<i>48.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>89,0</i>	<i>114,3</i>
	411909 Regresiranje oskrbe v domovih	46.000,00	42.000,00	37.372,50	48.000,00	6.000,00	89,0	114,3

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejet proračun	V.proračun	Realizacija	Predlog rebalansa	Razlika	Indeks	Indeks	
	2022	2022	10.10.2022	2022				
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(2)	(3)/(2)	(4)/(2)	
42013 Dom starejših Danica Sveta Ana	200.000,00	145.000,00	0,00	0,00	-145.000,00	0,0	0,0	
42040109 Izgradnja Doma starejših občanov	200.000,00	145.000,00	0,00	0,00	-145.000,00	0,0	0,0	
42014 Pomoč na domu	40.000,00	40.000,00	39.615,71	49.000,00	9.000,00	99,0	122,5	
41330246 Pomoč na domu	40.000,00	40.000,00	39.615,71	49.000,00	9.000,00	99,0	122,5	
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	3.000,00	3.000,00	0,00	500,00	-2.500,00	0,0	16,7	
42010 Pomoč pri uporabi stanovanja	3.000,00	3.000,00	0,00	500,00	-2.500,00	0,0	16,7	
411920 Subvencioniranje stanarin	3.000,00	3.000,00	0,00	500,00	-2.500,00	0,0	16,7	
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	2.320,00	2.320,00	1.739,97	2.320,00	0,00	75,0	100,0	
42007 Sofinanciranje delovanja OZ RK Lenart	2.320,00	2.320,00	1.739,97	2.320,00	0,00	75,0	100,0	
41200004 Območno združenje RK Lenart	2.320,00	2.320,00	1.739,97	2.320,00	0,00	75,0	100,0	
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	1.140,00	1.140,00	883,38	1.580,00	440,00	77,5	138,6
2201	Servisiranje javnega dolga	1.140,00	1.140,00	883,38	1.580,00	440,00	77,5	138,6
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	1.140,00	1.140,00	883,38	1.580,00	440,00	77,5	138,6
42201 Odplačila zadolževanja	1.140,00	1.140,00	883,38	1.580,00	440,00	77,5	138,6	
402099 Drugi splošni material in storitve	380,00	380,00	143,61	380,00	0,00	37,8	100,0	
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	760,00	760,00	739,77	1.200,00	440,00	97,3	157,9	
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	15.000,00	10.069,00	9.999,98	20.000,00	9.931,00	99,3	198,6
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	10.000,00	10.000,00	9.999,98	10.000,00	0,00	100,0	100,0
23029001	Rezerva občine	10.000,00	10.000,00	9.999,98	10.000,00	0,00	100,0	100,0
42301 Rezerva za naravne nesreče	10.000,00	10.000,00	9.999,98	10.000,00	0,00	100,0	100,0	
409100 Proračunska rezerva	10.000,00	10.000,00	9.999,98	10.000,00	0,00	100,0	100,0	

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejet proračun	V.proračun	Realizacija	Predlog rebalansa	Razlika	Indeks	Indeks
	2022	2022	10.10.2022	2022			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(2)	(3)/(2)	(4)/(2)
2303 Splošna proračunska rezervacija	5.000,00	69,00	0,00	10.000,00	9.931,00	0,0	---
23039001 Splošna proračunska rezervacija	5.000,00	69,00	0,00	10.000,00	9.931,00	0,0	---
42302 Splošna proračunska rezervacija	5.000,00	69,00	0,00	10.000,00	9.931,00	0,0	---
409000 Splošna proračunska rezervacija	5.000,00	69,00	0,00	10.000,00	9.931,00	0,0	---

A. Bilanca odhodkov

41 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejet proračun	V.proračun	Realizacija	Predlog rebalansa	Razlika	Indeks	Indeks	
	2022	2022	10.10.2022	2022				
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(2)	(3)/(2)	(4)/(2)	
41	REŽIJSKI OBRAT	125.987,00	86.929,86	71.332,82	87.983,77	1.053,91	82,1	101,2
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	73.397,00	74.144,97	62.204,87	75.199,00	1.054,03	83,9	101,4
0603	Dejavnost občinske uprave	73.397,00	74.144,97	62.204,87	75.199,00	1.054,03	83,9	101,4
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>40.837,00</i>	<i>41.808,86</i>	<i>33.960,52</i>	<i>42.539,00</i>	<i>730,14</i>	<i>81,2</i>	<i>101,8</i>
<i>40613</i>	<i>Stroški dela režijskega obrata</i>	<i>20.728,00</i>	<i>21.253,43</i>	<i>16.452,13</i>	<i>21.386,00</i>	<i>132,57</i>	<i>77,4</i>	<i>100,6</i>
400000	Osnovne plače	14.000,00	14.200,00	11.044,32	14.200,00	0,00	77,8	100,0
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	800,00	850,00	605,07	850,00	0,00	71,2	100,0
400002	Dodatki za delo v posebnih pogojih	0,00	50,00	48,03	50,00	0,00	96,1	100,0
400100	Regres za letni dopust	1.050,00	1.075,43	1.074,43	1.376,00	300,57	99,9	128,0
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	1.050,00	1.050,00	832,86	1.050,00	0,00	79,3	100,0
400301	Sredstva za redno delovno uspešnost	475,00	475,00	332,63	350,00	-125,00	70,0	73,7
400400	Sredstva za nadurno delo	0,00	200,00	170,15	200,00	0,00	85,1	100,0
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.500,00	1.500,00	1.104,51	1.500,00	0,00	73,6	100,0
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	1.130,00	1.130,00	813,47	1.130,00	0,00	72,0	100,0
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	90,00	90,00	65,17	90,00	0,00	72,4	100,0
401200	Prispevek za zaposlovanje	13,00	13,00	7,40	12,00	-1,00	56,9	92,3
401300	Prispevek za starševsko varstvo	20,00	20,00	12,31	18,00	-2,00	61,6	90,0
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	450,00	450,00	341,78	410,00	-40,00	76,0	91,1
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

41 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejet proračun	V.proračun	Realizacija	Predlog rebalansa	Razlika	Indeks	Indeks
	2022	2022	10.10.2022	2022			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(2)	(3)/(2)	(4)/(2)
40630 Stroški dela upravnika športne dvorane	20.109,00	20.555,43	17.508,39	21.153,00	597,57	85,2	102,9
400000 Osnovne plače	13.850,00	13.594,00	11.368,78	14.000,00	406,00	83,6	103,0
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	750,00	850,00	949,33	1.000,00	150,00	111,7	117,7
400002 Dodatki za delo v posebnih pogojih	0,00	36,00	35,49	36,00	0,00	98,6	100,0
400100 Regres za letni dopust	1.050,00	1.331,43	1.330,49	1.376,00	44,57	99,9	103,4
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	1.000,00	1.150,00	940,87	1.150,00	0,00	81,8	100,0
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	250,00	350,00	277,29	350,00	0,00	79,2	100,0
400301 Sredstva za redno delovno uspešnost	200,00	200,00	187,17	190,00	-10,00	93,6	95,0
400400 Sredstva za nadurno delo	205,00	205,00	50,06	80,00	-125,00	24,4	39,0
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.330,00	1.330,00	1.114,30	1.400,00	70,00	83,8	105,3
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	975,00	1.000,00	825,95	1.050,00	50,00	82,6	105,0
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	86,00	86,00	66,74	86,00	0,00	77,6	100,0
401200 Prispevek za zaposlovanje	13,00	13,00	7,54	12,00	-1,00	58,0	92,3
401300 Prispevek za starševsko varstvo	20,00	20,00	12,60	18,00	-2,00	63,0	90,0
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	380,00	390,00	341,78	405,00	15,00	87,6	103,9
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	32.560,00	32.336,11	28.244,35	32.660,00	323,89	87,4	101,0
40614 Stroški službenih vozil - režijski obrat	28.200,00	28.200,00	26.713,92	28.050,00	-150,00	94,7	99,5
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	1.900,00	1.700,00	1.093,07	1.700,00	0,00	64,3	100,0
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	500,00	700,00	696,76	1.200,00	500,00	99,5	171,4
402304 Pristojbine za registracijo vozil	200,00	200,00	118,16	120,00	-80,00	59,1	60,0
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	600,00	1.310,00	1.087,13	1.310,00	0,00	83,0	100,0
420103 Nakup tovornjakov in kombijev	25.000,00	24.290,00	23.718,80	23.720,00	-570,00	97,7	97,7
40615 Investicijsko opremljanje režijskega obrata	2.000,00	2.000,00	228,61	2.000,00	0,00	11,4	100,0
420235 Nakup opreme za čiščenje in pluzenje cest	2.000,00	2.000,00	228,61	2.000,00	0,00	11,4	100,0
40616 Materialni stroški za delo režijskega obrata	2.360,00	2.136,11	1.301,82	2.610,00	473,89	60,9	122,2
402100 Uniforme in službena obleka	200,00	200,00	193,90	350,00	150,00	97,0	175,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	300,00	300,00	299,04	400,00	100,00	99,7	133,3
402402 Stroški prevoza v državi	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,0	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.800,00	1.576,11	808,88	1.800,00	223,89	51,3	114,2

A. Bilanca odhodkov

41 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejet proračun	V.proračun	Realizacija	Predlog rebalansa	Razlika	Indeks	Indeks	
	2022	2022	10.10.2022	2022				
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(2)	(3)/(2)	(4)/(2)	
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	43.590,00	3.784,89	3.737,70	3.784,77	-0,12	98,8	100,0
1003	Aktivna politika zaposlovanja	43.590,00	3.784,89	3.737,70	3.784,77	-0,12	98,8	100,0
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>43.590,00</i>	<i>3.784,89</i>	<i>3.737,70</i>	<i>3.784,77</i>	<i>-0,12</i>	<i>98,8</i>	<i>100,0</i>
	<i>40617 Program javnih del</i>	<i>43.590,00</i>	<i>3.784,89</i>	<i>3.737,70</i>	<i>3.784,77</i>	<i>-0,12</i>	<i>98,8</i>	<i>100,0</i>
	400000 Osnovne plače	27.500,00	2.700,00	2.663,02	2.700,00	0,00	98,6	100,0
	400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	2.000,00	180,00	177,62	180,00	0,00	98,7	100,0
	400100 Regres za letni dopust	3.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
	400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	2.500,00	223,89	223,89	223,77	-0,12	100,0	100,0
	400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	1.000,00	80,00	76,97	80,00	0,00	96,2	100,0
	401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.500,00	315,00	314,14	315,00	0,00	99,7	100,0
	401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.650,00	252,00	251,01	252,00	0,00	99,6	100,0
	401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	200,00	18,00	17,69	18,00	0,00	98,3	100,0
	401200 Prispevek za zaposlovanje	127,00	11,00	10,02	11,00	0,00	91,1	100,0
	401300 Prispevek za starševsko varstvo	43,00	5,00	3,34	5,00	0,00	66,8	100,0
	402099 Drugi splošni material in storitve	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
	402100 Uniforme in službena obleka	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
	402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	2.000,00	2.000,00	1.275,97	2.000,00	0,00	63,8	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	2.000,00	2.000,00	1.275,97	2.000,00	0,00	63,8	100,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.275,97</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>63,8</i>	<i>100,0</i>
	<i>41318 Urejanje občinskih cest</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.275,97</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>63,8</i>	<i>100,0</i>
	40229909 Vzdrževanje gozdnih in javnih poti -režijski obrat	2.000,00	2.000,00	1.275,97	2.000,00	0,00	63,8	100,0

A. Bilanca odhodkov

41 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

		Sprejet proračun 2022	V.proračun 2022	Realizacija 10.10.2022	Predlog rebalansa 2022	Razlika (4)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(2)	(3)/(2)	(4)/(2)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	7.000,00	7.000,00	4.114,28	7.000,00	0,00	58,8	100,0
1603	Komunalna dejavnost	7.000,00	7.000,00	4.114,28	7.000,00	0,00	58,8	100,0
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>4.114,28</i>	<i>7.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>58,8</i>	<i>100,0</i>
	<i>41615</i> <i>Urejanje in vzdrževanje pokopališč</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>4.114,28</i>	<i>7.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>58,8</i>	<i>100,0</i>
	40229903 Vzdrževanje pokopališč	7.000,00	7.000,00	4.114,28	7.000,00	0,00	58,8	100,0

C. Račun financiranja

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Sprejet proračun	V.proračun	Realizacija	Predlog rebalansa	Razlika	Indeks	Indeks	
	2022	2022	10.10.2022	2022				
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(2)	(3)/(2)	(4)/(2)	
40	OBČINSKA UPRAVA	138.648,29	138.648,29	119.203,92	140.037,24	1.388,95	86,0	101,0
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	138.648,29	138.648,29	119.203,92	140.037,24	1.388,95	86,0	101,0
2201	Servisiranje javnega dolga	138.648,29	138.648,29	119.203,92	140.037,24	1.388,95	86,0	101,0
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>138.648,29</i>	<i>138.648,29</i>	<i>119.203,92</i>	<i>140.037,24</i>	<i>1.388,95</i>	<i>86,0</i>	<i>101,0</i>
<i>42201</i>	<i>Odplačila zadolževanja</i>	<i>138.648,29</i>	<i>138.648,29</i>	<i>119.203,92</i>	<i>140.037,24</i>	<i>1.388,95</i>	<i>86,0</i>	<i>101,0</i>
	550307 Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti	71.981,69	56.703,90	56.703,96	56.703,96	0,06	100,0	100,0
	550309 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem - dolgoročni krediti	66.666,60	81.944,39	62.499,96	83.333,28	1.388,89	76,3	101,7

Proračun občine Sveta Ana
NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2022 - 2025

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2022	Leto 2022	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	Po L. 2025	v EUR
40	OBČINSKA UPRAVA				3.363.873	2.770.709	2.182.602	897.000	548.300	142.800	
06	LOKALNA SAMOUPRAVA				229.977	135.420	50.500	4.000	3.800	3.800	
0603	Dejavnost občinske uprave				229.977	135.420	50.500	4.000	3.800	3.800	
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave				229.977	135.420	50.500	4.000	3.800	3.800	
OB181-07-0001	Pisarniško pohištvo	0	01.01.2008	31.12.2025	19.500	500	2.000	500	500	1.000	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				19.500	500	2.000	500	500	1.000	
OB181-07-0002	Oprema za tiskanje in razmnoževanje	0	01.01.2008	31.12.2025	12.750	700	1.000	500	500	500	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				12.750	700	1.000	500	500	500	
OB181-07-0003	Telekomunikacijska oprema	0	01.01.2008	31.12.2025	6.223	1.200	1.000	500	300	300	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				6.223	1.200	1.000	500	300	300	
OB181-07-0006	Računalniška in programska oprema	0	01.01.2008	31.12.2025	49.224	2.300	2.000	1.000	1.000	1.000	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				49.224	2.300	2.000	1.000	1.000	1.000	
OB181-07-0007	Nakup drugega pohištva	0	01.01.2008	31.12.2025	8.200	0	1.000	0	0	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				8.200	0	1.000	0	0	0	
OB181-07-0008	Nakup vozila	0	20.10.2021	31.12.2022	5.000	23.720	0	0	0	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				5.000	23.720	0	0	0	0	
OB181-07-0009	Nakup opreme za čiščenje	0	01.01.2008	31.12.2025	36.500	2.000	3.000	1.000	1.000	1.000	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				36.500	2.000	3.000	1.000	1.000	1.000	
OB181-07-0010	Nakup audiovizualne opreme	0	01.01.2009	31.12.2025	8.190	0	500	500	500	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				8.190	0	500	500	500	0	
OB181-09-0002	Ureditev občinske zgradbe	0	01.01.2011	31.12.2025	84.390	105.000	40.000	0	0	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				84.390	105.000	40.000	0	0	0	
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH				110.689	12.456	13.456	7.500	7.500	7.500	
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami				110.689	12.456	13.456	7.500	7.500	7.500	
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč				110.689	12.456	13.456	7.500	7.500	7.500	
OB181-07-0014	Nakup opreme za požarno varnost	0	01.01.2008	31.12.2025	69.331	6.000	6.000	6.500	6.500	6.500	
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>				69.331	6.000	6.000	6.500	6.500	6.500	
OB181-07-0015	Investicijsko vzdrževalna dela v GD	0	01.01.2008	31.12.2025	9.580	5.000	6.000	0	0	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				9.580	5.000	6.000	0	0	0	

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2022	Leto 2022	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	v EUR
									Po L. 2025
OB181-07-0016 Nakup opreme za reševanje	<u>0</u>	<u>01.01.2008</u>	<u>31.12.2025</u>	<u>31.778</u>	<u>1.456</u>	<u>1.456</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>31.778</i>	<i>1.456</i>	<i>1.456</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN				21.600	9.500	0	0	0	0
1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije				21.600	9.500	0	0	0	0
12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije				21.600	9.500	0	0	0	0
OB181-21-0011 EKO Zelene Slov.gorice	<u>0</u>	<u>01.01.2021</u>	<u>31.12.2022</u>	<u>500</u>	<u>1.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>500</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB181-21-0013 Energetska prenova objektov	<u>30.000</u>	<u>01.04.2021</u>	<u>31.12.2023</u>	<u>21.100</u>	<u>8.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>21.100</i>	<i>8.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				454.812	1.653.203	1.001.405	378.000	138.000	123.000
1302 Cestni promet in infrastruktura				454.812	1.653.203	1.001.405	378.000	138.000	123.000
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest				357.722	1.637.703	989.405	273.000	133.000	123.000
OB181-07-0018 JP Lokavec - Pogled 704-670	<u>70.000</u>	<u>01.01.2024</u>	<u>31.12.2024</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>70.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>70.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB181-07-0028 JP Rožengrunt-Grabe 3 704-663	<u>30.000</u>	<u>01.01.2024</u>	<u>31.12.2024</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>30.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB181-14-0004 Projekti (ulice, ceste,križišča, pločniki)	<u>0</u>	<u>01.01.2014</u>	<u>31.12.2025</u>	<u>198.920</u>	<u>2.800</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>198.920</i>	<i>2.800</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
OB181-18-0013 Kolesarske povezave na območju ORP Slovenske gorice	<u>1.670.125</u>	<u>01.01.2020</u>	<u>31.12.2023</u>	<u>119.652</u>	<u>1.079.068</u>	<u>471.405</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
				<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>	<i>10.730</i>	<i>171.217</i>	<i>76.410</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>66.004</i>	<i>222.980</i>	<i>89.357</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
				<i>PV - EU sredstva</i>	<i>42.918</i>	<i>684.870</i>	<i>305.638</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB181-19-0001 Ulica Krivi Vrh (Gutman)	<u>43.500</u>	<u>01.01.2021</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>39.150</u>	<u>4.350</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>39.150</i>	<i>4.350</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB181-21-0001 Rekonstrukcija LC 203-081 Zg. Ščavnica - Lokavec -	<u>380.000</u>	<u>01.01.2022</u>	<u>31.12.2025</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>130.000</u>	<u>130.000</u>	<u>120.000</u>
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>130.000</i>	<i>130.000</i>	<i>120.000</i>
OB181-21-0002 Hodnik za pešce Zg. Ščavnica	<u>60.700</u>	<u>01.01.2022</u>	<u>31.12.2023</u>	<u>0</u>	<u>60.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>0</i>	<i>60.700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB181-21-0015 Ureditev ulice (Stanovanjsko naselje Krivi Vrh)	<u>50.000</u>	<u>01.04.2021</u>	<u>31.12.2023</u>	<u>0</u>	<u>37.500</u>	<u>12.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>0</i>	<i>37.500</i>	<i>12.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB181-21-0016 Avtobusne čakalnice	<u>12.800</u>	<u>01.01.2022</u>	<u>31.12.2022</u>	<u>0</u>	<u>12.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>0</i>	<i>12.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB181-22-0002 JP Kremberk - Zalokar (nadaljevanje)	<u>30.000</u>	<u>01.01.2024</u>	<u>31.12.2024</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>30.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB181-22-0003 Modernizacija ceste RIII 730-Žice - Sveta Ana(sofi)	<u>155.485</u>	<u>01.01.2022</u>	<u>31.12.2023</u>	<u>0</u>	<u>55.485</u>	<u>100.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>0</i>	<i>55.485</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2022	Leto 2022	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	v EUR
									Po L. 2025
OB181-22-0006 Cesta JP 704-231	645.000	<u>01.01.2022</u>	<u>31.12.2023</u>	<u>0</u>	<u>345.000</u>	<u>300.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>0</i>	<i>345.000</i>	<i>300.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB181-22-0007 Pločnik in nadstrešnica ob R3-730	57.500	<u>01.01.2023</u>	<u>31.12.2023</u>	<u>0</u>	<u>10.000</u>	<u>47.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>47.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB181-22-0008 JP 704-342 Ledinek (Markuš)	35.000	<u>01.01.2023</u>	<u>31.12.2023</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>35.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>35.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB181-22-0013 Modernizacija ceste (Lokavec parc.št. 117/15)	15.000	<u>01.05.2022</u>	<u>31.12.2022</u>	<u>0</u>	<u>15.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>0</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB181-22-0016 Modernizacija ceste - odcep Rojht	15.000	<u>01.11.2022</u>	<u>31.12.2022</u>	<u>0</u>	<u>15.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>0</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB181-23-0002 Kolesarska mreža ob cesti RII-433	0	<u>01.01.2023</u>	<u>31.12.2025</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>20.000</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13029003 Urejanje cestnega prometa				0	0	0	100.000	0	0
OB181-23-0001 Pokrito parkirišče nad športno dvorano	100.000	<u>01.01.2024</u>	<u>31.12.2024</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>100.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13029004 Cestna razsvetljava				97.090	15.500	12.000	5.000	5.000	0
OB181-16-0016 Javna razsvetljava (gradnja)	0	<u>01.01.2016</u>	<u>31.12.2025</u>	<u>97.090</u>	<u>15.500</u>	<u>12.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>97.090</i>	<i>15.500</i>	<i>12.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>
14 GOSPODARSTVO				44.807	98.447	0	0	0	0
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva				44.807	98.447	0	0	0	0
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva				44.807	98.447	0	0	0	0
OB181-16-0002 Escape (SI-HU)	118.971	<u>01.01.2016</u>	<u>31.12.2019</u>	<u>20.108</u>	<u>100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>20.108</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB181-16-0003 Detox (SI-HR)	148.202	<u>01.01.2016</u>	<u>31.12.2018</u>	<u>23.967</u>	<u>100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>23.967</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB181-21-0007 Doživljajska pešpot	98.979	<u>01.01.2021</u>	<u>31.12.2022</u>	<u>732</u>	<u>98.247</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>732</i>	<i>62.717</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>PV - EU sredstva</i>			<i>0</i>	<i>32.950</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>OV - Domači partnerji</i>			<i>0</i>	<i>2.580</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE				267.843	86.883	25.000	15.000	0	0
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor				267.843	86.883	25.000	15.000	0	0
15029002 Ravnanje z odpadno vodo				267.843	86.883	25.000	15.000	0	0
OB181-07-0045 Izg.malih ČN-sofinanciranje	0	<u>01.01.2008</u>	<u>31.12.2025</u>	<u>136.343</u>	<u>14.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>136.343</i>	<i>14.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB181-19-0014 Izgradnja sekundarne kanalizacije	0	<u>01.01.2020</u>	<u>31.12.2023</u>	<u>68.500</u>	<u>15.000</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>68.500</i>	<i>15.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2022	Leto 2022	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	v EUR
									Po L. 2025
OB181-21-0014 Izgradnja kanalizacije Zg.Ščavnica-Sv.Ana	<u>0</u>	<u>01.04.2021</u>	<u>31.12.2022</u>	63.000	20.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			63.000	20.000	0	0	0	0
OB181-22-0015 Priključitev na kanalizacijo (stara šola, poslovn	<u>37.883</u>	<u>01.11.2022</u>	<u>31.12.2022</u>	0	37.883	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	37.883	0	0	0	0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				1.985.302	592.720	518.242	154.000	42.000	8.000
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija				98.449	42.700	15.000	0	0	0
16029003 Prostorsko načrtovanje				98.449	42.700	15.000	0	0	0
OB181-15-0004 Občinski prostorski načrt občine Sveta Ana	<u>157.000</u>	<u>01.01.2017</u>	<u>31.12.2023</u>	98.449	42.700	15.000	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			98.449	42.700	15.000	0	0	0
1603 Komunalna dejavnost				136.900	211.003	152.578	3.000	3.000	3.000
16039001 Oskrba z vodo				25.000	56.003	147.578	0	0	0
OB181-19-0002 Rekonstrukcija tranzitnega cevovoda na potezi Koša	<u>111.578</u>	<u>01.01.2019</u>	<u>31.12.2023</u>	0	10.000	101.578	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	10.000	30.370	0	0	0
	<i>PV - EU sredstva</i>			0	0	71.208	0	0	0
OB181-19-0006 Vodovodni hidranti	<u>0</u>	<u>01.02.2021</u>	<u>31.12.2024</u>	5.000	5.000	5.000	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			5.000	5.000	5.000	0	0	0
OB181-21-0009 Vodovod Kremberk	<u>26.000</u>	<u>01.03.2023</u>	<u>31.12.2023</u>	0	0	26.000	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	0	26.000	0	0	0
OB181-21-0012 Vodovod Žice	<u>22.850</u>	<u>01.04.2021</u>	<u>31.12.2022</u>	10.000	12.850	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			10.000	12.850	0	0	0	0
OB181-21-0021 Vodovod ulica Krivi Vrh	<u>18.000</u>	<u>21.10.2021</u>	<u>31.12.2021</u>	10.000	8.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			10.000	8.000	0	0	0	0
OB181-22-0009 Vzdrževanje skupnih vodovodnih objektov	<u>0</u>	<u>01.01.2022</u>	<u>01.01.2026</u>	0	10.000	15.000	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	10.000	15.000	0	0	0
OB181-22-0014 Vodovod Lokavec (parc.št. 117/15)	<u>10.153</u>	<u>01.10.2022</u>	<u>31.12.2022</u>	0	10.153	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	10.153	0	0	0	0
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost				93.400	145.000	0	0	0	0
OB181-20-0011 Ureditev pokopališča	<u>238.400</u>	<u>01.01.2020</u>	<u>31.12.2022</u>	93.400	145.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			93.400	145.000	0	0	0	0
16039003 Objekti za rekreacijo				18.500	10.000	5.000	3.000	3.000	3.000
OB181-07-0065 Inv.vzdrževanje športnih igrišč	<u>0</u>	<u>01.01.2016</u>	<u>31.12.2025</u>	18.500	10.000	5.000	3.000	3.000	3.000
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			18.500	10.000	5.000	3.000	3.000	3.000

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2022	Leto 2022	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	v EUR
									Po L. 2025
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje				182.700	283.888	319.664	1.000	1.000	0
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje				178.000	283.888	318.664	0	0	0
OB181-17-0013 Javna najemna stanovanja	395.057	01.01.2017	31.12.2024	178.000	21.606	194.451	0	0	0
		<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>		178.000	21.606	194.451	0	0	0
OB181-21-0010 Poslovno stanovanjski objekt Sv.Anna s parkirišči	386.494	01.04.2021	31.12.2023	0	262.282	124.212	0	0	0
		<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>		0	262.282	124.212	0	0	0
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju				4.700	0	1.000	1.000	1.000	0
OB181-19-0010 Vzdrževanje občinskih stanovanj	0	01.04.2019	31.12.2025	4.700	0	1.000	1.000	1.000	0
		<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>		4.700	0	1.000	1.000	1.000	0
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)				1.567.253	55.130	31.000	150.000	38.000	5.000
16069001 Urejanje občinskih zemljišč				930.642	31.130	11.000	130.000	8.000	5.000
OB181-07-0069 Komunalna oprema stavb.zemljišč Sveta Ana	0	01.01.2020	31.12.2025	258.442	20.130	0	0	0	0
		<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>		258.442	20.130	0	0	0	0
OB181-07-0070 Komunalna oprema stavb.zemljišč Lokavec	0	01.01.2010	31.12.2025	424.000	0	0	120.000	0	0
		<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>		424.000	0	0	120.000	0	0
OB181-07-0081 Geodetske storitve	0	01.01.2008	31.12.2025	248.200	11.000	11.000	10.000	8.000	5.000
		<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>		248.200	11.000	11.000	10.000	8.000	5.000
16069002 Nakup zemljišč				636.611	24.000	20.000	20.000	30.000	0
OB181-07-0071 Nakup zemljišč za gradnjo	0	01.01.2008	31.12.2025	636.611	24.000	20.000	20.000	30.000	0
		<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>		636.611	24.000	20.000	20.000	30.000	0
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO				0	5.000	203.000	0	0	0
1705 Zdravila in ortopedski pripomočki ter lekarniška dejavnost				0	5.000	203.000	0	0	0
17059001 Lekarniška dejavnost				0	5.000	203.000	0	0	0
OB181-22-0004 Lekarna Sveta Ana	208.000	01.01.2022	31.12.2023	0	5.000	203.000	0	0	0
		<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>		0	5.000	203.000	0	0	0
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				46.273	51.864	87.000	80.000	100.000	0
1804 Podpora posebnim skupinam				0	50.000	0	0	0	0
18049002 Podpora duhovnikom in verskim skupnostim				0	50.000	0	0	0	0
OB181-22-0010 Sofinanciranje izdelave orgel	0	01.01.2022	30.04.2023	0	50.000	0	0	0	0
		<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>		0	50.000	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2022	Leto 2022	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	v EUR
									Po L. 2025
1805 Šport in prostochasne aktivnosti				46.273	1.864	87.000	80.000	100.000	0
18059001 Programi športa				46.273	1.864	87.000	80.000	100.000	0
OB181-20-0012 Miniaturna vasica v parku generacija Sveta Ana	86.243	01.01.2021	31.12.2021	46.273	400	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			46.273	400	0	0	0	0
OB181-21-0006 Medgeneracijski park Sveta Ana-Park generacij III.	180.000	01.01.2023	31.12.2024	0	0	0	80.000	100.000	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	0	0	50.000	60.000	0
	<i>PV - EU sredstva</i>			0	0	0	30.000	40.000	0
OB181-22-0011 Nogometno igrišče z umetno travo	67.000	01.12.2021	31.12.2023	0	732	67.000	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>			0	0	19.000	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	732	48.000	0	0	0
OB181-22-0012 Plezalna stena	20.000	01.10.2021	31.12.2023	0	732	20.000	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>			0	0	9.541	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	732	10.459	0	0	0
19 IZOBRAŽEVANJE				41.252	118.215	27.000	1.500	0	0
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok				5.500	3.000	8.000	0	0	0
19029001 Vrtni				5.500	3.000	8.000	0	0	0
OB181-15-0010 VVZ Sveta Ana - nakup opreme	0	01.10.2020	31.12.2025	0	3.000	3.500	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	3.000	3.500	0	0	0
OB181-21-0017 VVZ Sveta Ana - investicijsko vzdrževalna dela	0	01.04.2021	31.12.2025	5.500	0	4.500	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			5.500	0	4.500	0	0	0
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje				35.752	115.215	19.000	1.500	0	0
19039001 Osnovno šolstvo				35.752	115.215	19.000	1.500	0	0
OB181-07-0086 Računalniško opremljanje v OŠ	0	01.01.2008	31.12.2025	29.752	3.201	4.000	1.500	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			29.752	3.201	4.000	1.500	0	0
OB181-18-0010 Nakup osnovnih sredstev za šolo	0	01.01.2018	31.12.2025	6.000	9.878	15.000	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			6.000	9.878	15.000	0	0	0
OB181-22-0005 Avtobus za prevoz otrok	105.000	01.01.2022	31.12.2022	0	102.136	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	102.136	0	0	0	0
20 SOCIALNO VARSTVO				161.319	7.000	257.000	257.000	257.000	500
2002 Varstvo otrok in družine				49.176	6.500	6.500	6.500	6.500	0
20029001 Drugi programi v pomoč družini				49.176	6.500	6.500	6.500	6.500	0
OB181-13-0010 Finančna spodbuda ob rojstvu otroka	0	01.01.2012	31.12.2025	49.176	6.500	6.500	6.500	6.500	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			49.176	6.500	6.500	6.500	6.500	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2022	Leto 2022	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	v EUR Po L. 2025
2004	<u>Izvajanje programov socialnega varstva</u>				<u>112.143</u>	<u>500</u>	<u>250.500</u>	<u>250.500</u>	<u>250.500</u>	<u>500</u>
20049003	Socialno varstvo starih				89.843	0	250.000	250.000	250.000	0
OB181-18-0012	Dom starejših Danica Sveta Ana	<u>5.165.771</u>	<u>01.01.2018</u>	<u>31.12.2023</u>	89.843	0	250.000	250.000	250.000	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	89.843	0	250.000	250.000	250.000	0
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih				22.300	500	500	500	500	500
OB181-13-0011	Subvencija stanarin	<u>0</u>	<u>01.01.2012</u>	<u>31.12.2025</u>	22.300	500	500	500	500	500
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	22.300	500	500	500	500	500
Skupaj NRP:					3.363.873	2.770.709	2.182.602	897.000	548.300	142.800
PV-EU PV - EU sredstva					42.918	717.819	376.846	30.000	40.000	0
PV-LS PV - Lastna proračunska sredstva					3.240.895	1.873.092	1.694.806	860.500	501.800	136.300
PV-TDP PV - Transfer iz državnega proračuna					80.061	177.217	110.951	6.500	6.500	6.500
Skupaj PV - Proračunski viri					3.363.873	2.768.129	2.182.602	897.000	548.300	142.800
OV-DP OV - Domači partnerji					0	2.580	0	0	0	0
Skupaj OV - Ostali viri					0	2.580	0	0	0	0

Legenda:

* - podatek iz dokumentacije projekta

NAČRTOVANJE RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM SAMOUPRAVNE LOKALNE SKUPNOSTI ZA LETO 2022 – spremembe in dopolnitve

Na podlagi 24. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1, Uradni list RS, št. 11/18, 79/18, 61/20 - ZDLGPE, 175/20) načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem vsebuje:

- načrt pridobivanja nepremičnega premoženja in
- načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem

Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem za samoupravne lokalne skupnosti sprejme svet samoupravne lokalne skupnosti na predlog organa, odgovornega za izvrševanje proračuna samoupravnih lokalnih skupnosti, v rokih, določenih za sprejetje proračuna samoupravne lokalne skupnosti za tekoče oziroma prihodnje proračunsko leto. Svet samoupravne lokalne skupnosti lahko določi, da načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem pod določeno vrednostjo sprejme organ, odgovoren za izvrševanje proračuna samoupravnih lokalnih skupnosti.

Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja se pripravi na predpisanem obrazcu in obsega podatke o:

- upravljavcu,
- vrsti nepremičnine, ki je lahko zemljišče, stavba, del stavbe ali zemljišče s stavbo,
- samoupravni lokalni skupnosti, v kateri upravljavec načrtuje nakup,
- okvirni površini nepremičnine, izraženi v kvadratnih metrih, in
- načrtovanih sredstvih v proračunu za leto, na katero se nanaša načrt pridobivanja.

V načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem so vključena zemljišča, stavbe, deli stavb in zemljišča s stavbo.

Načrt razpolaganja z zemljišči se pripravi na predpisanem obrazcu in obsega podatke o:

- upravljavcu,
- samoupravni lokalni skupnosti, v kateri se nahaja zemljišče,
- šifri in imenu katastrske občine, v kateri se nahaja zemljišče,
- parcelni številki zemljišča,
- površini parcele, izraženi v kvadratnih metrih, in
- posplošeni vrednosti, ki jo določi organ, pristojen za geodetske evidence, ocenjeni ali orientacijski vrednosti v skladu z 18. in 20. točko 3. člena ZSPDSLS-1.

Načrt razpolaganja s stavbami in deli stavb se pripravi na predpisanem obrazcu, in obsega podatke o:

- upravljavcu,
- samoupravni lokalni skupnosti, v kateri se nahaja stavba ali del stavbe,
- točnem naslovu dela stavbe,
- identifikacijski oznaki, ki obsega šifro katastrske občine, številko stavbe in dela stavbe,
- površini dela stavbe, izraženi v kvadratnih metrih, in
- posplošeni vrednosti, ki jo določi organ, pristojen za geodetske evidence, ocenjeni ali orientacijski vrednosti v skladu z 18. in 20. točko 3. člena ZSPDSLS-1.

Načrt razpolaganja z zemljišči s stavbo se pripravi na predpisanem obrazcu in obsega podatke o:

- upravljavcu,
- samoupravni lokalni skupnosti, v kateri se nahaja zemljišče s stavbo,

- šifri in imenu katastrske občine, v kateri se nahaja zemljišče s stavbo,
- parcelni številki zemljišča,
- površini parcele, izraženi v kvadratnih metrih,
- točnem naslovu dela stavbe,
- identifikacijski oznaki, ki obsega šifro katastrske občine, številko stavbe in dela stavbe,
- površini dela stavbe, izraženi v kvadratnih metrih, in
- posplošeni vrednosti, ki jo določi organ, pristojen za geodetske evidence, ocenjeni ali orientacijski vrednosti v skladu z 18. in 20. točko 3. člena ZSPDSLS-1.

V skladu z določili 25. člena ZSPDSLS-1, načrt ravnanja s premoženjem vsebuje načrt pridobivanja premoženja v posamični vrednosti nad 10.000 eurov in načrt razpolaganja s premoženjem v posamični vrednosti nad 10.000 eurov. Občina Sveta Ana v letu 2020 ne načrtuje pridobitev in razpolaganje s premoženjem v vrednosti nad 10.000 eurov, zato načrt ne bo pripravljen.

Priloga:

- Obrazec št. 1: Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja
- Obrazec št. 2a: Načrt razpolaganja z zemljišči
- Obrazec št. 2b: Načrt razpolaganja s stavbami in deli stavb

Obrazec št. 1: Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja – spremembe in dopolnitve

BODOČI LASTNIK: OBČINA SVETA ANA

Zap. št.	Upravljalac	Vrsta nepremičnine	Samoupravna lokalna skupnost	Okvirna površina nepremičnine	Predvidena sredstva
1.	Občina Sveta Ana	90/8 k. o. Zg. Ročica – zazidano stavbno zemljišče - vodohram	Sveta Ana	156	
2.	Občina Sveta Ana	90/7 k. o. Zg. Ročica - zazidano stavbno zemljišče - vodohram	Sveta Ana	168	
3.	Občina Sveta Ana	78/6 k. o. Krivi Vrh - stavbno zemljišče – del, kmetijsko zemljišče – del,	Sveta Ana	2200	
4.	Občina Sveta Ana	77 k. o. Krivi Vrh - kmetijsko zemljišče	Sveta Ana	766	
5.	Občina Sveta Ana	76 k. o. Krivi Vrh – kmetijsko zemljišče	Sveta Ana	1687	
6.	Občina Sveta Ana	80/1 in 80/2 k. o. Krivi Vrh - stavbno zemljišče	Sveta Ana	1969 2927	
7.	Občina Sveta Ana	370/3 k. o. Zg. Ščavnica – stavbno zemljišče – del javne poti	Sveta Ana	976	Po cenitvi
8.	Občina Sveta Ana	114/19 k. o. Krivi Vrh – stavbno zemljišče – del javne poti	Sveta Ana	458	Po cenitvi
9.	Občina Sveta Ana	457/1 k. o. Ledinek – del javne poti 704 331	Sveta Ana	1806	

10.	Občina Sveta Ana	349/2 k. o. Ledinek – del javne poti 704 331	Sveta Ana	486	
11.	Občina Sveta Ana	354/3 k. o. Ledinek – del javne poti 704 331	Sveta Ana	97	
12.	Občina Sveta Ana	348/5 k. o. Ledinek – del javne poti 704 331	Sveta Ana	576	
13.	Občina Sveta Ana	319/2 k. o. Zg. Ščavnica – del javne poti	Sveta Ana	172	

Obrazec št. 2a: Načrt razpolaganja z zemljišči – spremembe oktober 2022

LASTNIK: OBČINA SVETA ANA

Zap. št.	Upravljalec	Samoupravna lokalna skupnost	Šifra in ime k.o.	Parcelna številka	Površina parcele v m ²	Ocenjena, posplošena ali orientacijska vrednost nepremičnine
1.	Občina Sveta Ana	Sveta Ana	515 Zg. Ročica	107/9	1858	Cenitev
2.	Občina Sveta Ana	Sveta Ana	515 Zg. Ročica	107/11	50	Cenitev
3.	Občina Sveta Ana	Sveta Ana	515 Zg. Ročica	107/10	777	Cenitev
4.	Občina Sveta Ana	Sveta Ana	515 Zg. Ročica	105/3	48	Cenitev
5.	Občina Sveta Ana	Sveta Ana	507 Lokavec	411/2, 411/4	1675, 23	Cenitev
6.	Občina Sveta Ana	Sveta Ana	514 Krivi Vrh	5/19	716	
7.	Občina Sveta Ana	Sveta Ana	514 Krivi Vrh	29	3700	Sklep o višini najemnine

KADROVSKI NAČRT OBČINE SVETA ANA ZA LETO 2021 - 2024

1. UVOD

Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13, 110/11 - ZDIU12, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-A, 14/15 - ZIPRS1415-D, 55/15 - ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617, 80/16 - ZIPRS1718, 71/17 - ZIPRS1819, 13/18, 75/19 - ZIPRS2021, 36/20 - ZIUJP, 61/20 - ZDLGPE, 89/20, 195/20 - odl. US, 203/20 - ZIUPOPĐVE, 174/20 - ZIPRS2122, 15/21 - ZDUOP, 187/21 - ZIPRS2223, 29/22 - ZUOPĐCE) v 13. členu določa, da je sestavni del obrazložitve občinskega proračuna načrt delovnih mest z obrazložitvami.

Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 - uradno prečiščeno besedilo, 69/08 - ZTFI-A, 69/08 - ZZavar-E, 65/08, 40/12 - ZUJF, 49/20 - ZIUZEOP, 61/20 - ZIUZEOP-A, 152/20 - ZZUOOP, 158/20 - ZIntPK-C, 175/20 - ZIUOPĐVE, 203/20 - ZIUPOPĐVE, 195/20, 28/21 - skl. US, 202/21 - odl. US, 206/21 - ZDUPŠOP, 3/22 - ZDeb) v 42. in 43. členu nalaga pripravo kadrovskega načrta in določa, da organi sklepajo delovna razmerja in upravljajo s kadrovskimi viri v skladu s kadrovskimi načrti. S kadrovskim načrtom se namreč prikaže dejansko stanje zaposlenosti in načrtovane spremembe v številu in strukturi delovnih mest za obdobje dveh let.

Predlog kadrovskega načrta poda predstojnik (župan) ob pripravi proračuna, predlog kadrovskega načrta pa mora biti usklajen s predlogom proračuna. Župan sprejme kadrovski načrt, usklajen s sprejetim proračunom, najkasneje v 60 dneh po uveljavitvi proračuna.

Med proračunskim obdobjem se kadrovski načrt lahko spremeni, če pride do trajnega ali začasnega povečanja obsega dela, ki ga ni mogoče opravljati z obstoječim številom javnih uslužbencev in so zagotovljena finančna sredstva za nove zaposlitve.

Predlog kadrovskega načrta vsebuje:

- tabelarni del (določi se dovoljeno število zaposlenih za preteklo leto, na dan 31.12. za tekoče leto in za naslednji dve proračunski leti) in
- obrazložitev.

V tabelarnem delu predloga kadrovskega načrta je navedeno:

- dovoljeno število zaposlenih za preteklo leto in na dan 31.12. iz kadrovskega načrta za tekoče leto
- predlog števila zaposlenih za naslednji dve proračunski leti.

Dovoljeno število zaposlenih za posamezno leto se določi v skupnem številu, ki obsega vse zaposlene, za katere se sredstva za plače in druge prejemke zagotavljajo iz proračuna.

Dovoljeno število zaposlenih vključuje:

- število funkcionarjev;
- število zaposlenih za nedoločen čas;
- število zaposlenih za določen čas.

V obrazložitvi kadrovskega načrta so navedeni razlogi za predlagane spremembe v skupnem številu zaposlenih glede na veljaven skupni kadrovski načrt.

Med proračunskim obdobjem se kadrovski načrt lahko spremeni, če pride do trajnega ali začasnega povečanja obsega dela, ki ga ni mogoče opravljati z obstoječim številom javnih uslužbencev in so zagotovljena finančna sredstva za nove zaposlitve.

2.) Stanje zaposlenosti na dan 31. 12. 2021

V letu 2021 je bilo (skupaj z županom) zaposlenih devet (9) oseb, od tega eno (1) delovno mesto na položaju, štiri (4) uradniška delovna mesta, tri (3) strokovno tehnična.

Na dan 31. 12. 2021 je šest (6) javnih uslužbencev zaposlenih za nedoločen čas. Dve delovni mesti sta nezasedeni. Izven sistemizacije je za določen čas zaposlena ena (1) oseba – čistilka II.

STRUKTURA DELOVNIH MEST IN DEJANSKA ZASEDENOST: VRSTA DELOVNEGA MESTA	NAZIV DELOVNEGA MESTA	DEJANSKA ZASEDENOST
Položajno	Direktor občinske uprave	1
Uradniško	Višji svetovalec za pravne zadeve	nezasedeno
Uradniško	Višji svetovalec za finance	1
Uradniško	Svetovalec za družbene dejavnosti, kulturo in turizem	1
Uradniško	Svetovalec za splošne zadeve in CZ	1
Uradniško	Višji referent za prostor	1
Strokovno-tehnično	Poslovni sekretar	nezasedeno
Strokovno-tehnično	Vzdrževalec IV (II)	1
Strokovno-tehnično	Vzdrževalec II	nezasedeno
Strokovno-tehnično	Upravnik V.	1
Strokovno-tehnično	Čistilka II	1 – za določen čas ¹

3.) Stanje zaposlenosti na dan 31. 12. 2022

¹ Skladno z drugim odstavkom 55. člena ZJU, se izven sistemizacije lahko sklene delovno razmerje za določen čas in za opravljanje pripravništva ali druge podobne oblike teoretičnega in praktičnega usposabljanja.

Predvideno je do bo občinska uprava štela 9 javnih uslužbencev, od tega 1 funkcionar, 1 delovno na položaju in 7 drugih delovnih mest – 4 uradniška delovna mesta in 3 strokovno tehnična, od vseh delovnih mest so 3 delovna mesta nezasedena.

STRUKTURA DELOVNIH MEST IN DEJANSKA ZASEDENOST: VRSTA DELOVNEGA MESTA	NAZIV DELOVNEGA MESTA	DEJANSKA ZASEDENOST
Položajno	Direktor občinske uprave	1
Uradniško	Višji svetovalec za pravne zadeve	nezasedeno
Uradniško	Višji svetovalec za finance	1
Uradniško	Svetovalec za družbene dejavnosti, kulturo in turizem	1
Uradniško	Svetovalec za splošne zadeve in CZ	1
Uradniško	Višji referent za prostor ²	/
Uradniško	Višji svetovalec za prostor, urbanizem in splošne zadeve ³	nezasedeno ⁴
Strokovno-tehnično	Poslovni sekretar	nezasedeno
Strokovno-tehnično	Vzdrževalec IV (II)	1
Strokovno-tehnično	Vzdrževalec II	nezasedeno
Strokovno-tehnično	Upravnik V.	1
Strokovno-tehnično	Čistilka II	1 ⁵

² S spremembami in dopolnitvami Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnim mest v občinski upravi Občine Sveta Ana se navedeno delovno mesto ukine z 10. oktobrom 2022, št. 10004-001/2019

³ S spremembami in dopolnitvami Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnim mest v občinski upravi Občine Sveta Ana se v občinski upravi z 10. oktobrom 2022 sistemizira novo delovno mesto: Višji svetovalec za prostor, urbanizem in splošne zadeve

⁴ Za opravljanje nujnih nalog sklenjena podjemna pogodba do 31. 12. 2022.

⁵ Sistemizira se novo delovno mesto čistilka II za nedoločen čas, s poskusno dobo 3 mesece. Do 31. 12. 2022 sklenjena pogodba za določen čas.

4.) Predvideno stanje zaposlenih na dan 31. 12. 2023

V letu 2023 ne predvidevamo zaposlitev izven Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Občinski upravi Občine Sveta Ana. V letu 2023 ni planiranih dodatnih zaposlitev.

5. Predvideno stanje zaposlenih na dan 31. 12. 2024

V letu 2024 ne predvidevamo zaposlitev izven Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Občinski upravi Občine Sveta Ana. V letu 2024 ni planiranih dodatnih zaposlitev.

KADROVSKI NAČRT OBČINE SVETA ANA ZA OBDOBJE OD 2021 DO 2024

	Št. zaposlenih na dan 31. 12. preteklega leta - 2021	Na dan 31. 12. 2022	Predvideno na dan 31. 12. 2023	Predvideno na dan 31. 12. 2024
Funkcionarji (župan, podžupan)	2 ⁶	2	2	2
Javni uslužbenci				
A)Uradniki	5	5	5	5
B) Strokovno tehnični delavci	3	3	3	3
C)Pripravniki	0	0	0	0
Skupaj	9	9	9	9

⁶ Podžupan opravlja funkcijo nepoklicno

OBRAZLOŽITEV ODLOKA O REBALANSU PRORAČUNA OBČINE SVETA ANA ZA LETO 2022

1. UVOD

Občinski svet Občine Sveta Ana je proračun za leto 2022 sprejel na 16. redni seji, dne 01.12.2021 in prvi rebalans na 18. redni seji, dne 20.04.2022.

Rebalans proračuna je akt, s katerim se spreminja proračun med letom, ki je v izvrševanju. Rebalans je potrebno predlagati, kadar načrtovana sredstva v sprejetem proračunu iz kakršnihkoli razlogov ne zadoščajo za prevzemanje potrebnih obveznosti ali nastane potreba po prevzemanju novih obveznosti, za katere v proračunu niso načrtovana sredstva, ker jih ob pripravi proračuna ni bilo moč predvideti in v skladu z 5. čl. Odloka ni možno prerazporejanje pravic porabe. Prav tako je potrebno ustrezno popraviti prihodke, v kolikor se predvideva, da bo realizacija višja ali nižja od načrtovane in bi to vplivalo na višino skupnih prihodkov.

Odlok o rebalansu proračuna Občine Sveta Ana sestavljajo:

- Splošni del
- Posebni del
- Načrt razvojnih programov
- Letni načrt ravnanja z nepremičnim in premožljivim premoženjem
- Obrazložitev

V splošnem in posebnem delu so prikazane vrednosti v stolpcih sledeče:

- Stolpec 1: sprejet proračun za l. 2022
- Stolpec 2: trenutno veljavni proračun za l. 2022 (z upoštevanimi prerazporeditvami)
- Stolpec 3: realizacija do 12.10.2022
- Stolpec 4: predlog za rebalans proračuna z leto 2022
- Razlika (4)-(2): prikazane so razlike med predlaganim rebalansom proračuna za leto 2022 in veljavnim proračunom za leto 2022;
- Indeks (3)/(2): prikazan je indeks med realizacijo in veljavnim proračunom 2022;
- Indeks (4)/(2): prikazan je indeks med predlaganim rebalansom za l. 2022 in veljavnim proračunom 2022;

2. OBRAZLOŽITEV SPREMEMB V REBALANSU PRORAČUNA NA PRIHODKOVNI STRANI

Iz splošnega dela proračuna izhaja, da se bodo skupni prihodki z rebalansom zmanjšali za 3,5 % in sicer;

- v proračunu so bili načrtovani prihodki za sofinanciranje projekta rekonstrukcija vodovodnega cevovoda Košaki – Počehova, zaradi zamika izvedbe investicije se prihodki s strani sofinanciranja navedene investicije načrtujejo v letu 2023,
- načrtovani so bili tudi prihodki sofinanciranja investicije obnova nogometnega igrišča z umetno travo, s katero smo bili uspešni na razpisu Fundacije za šport. Zaradi kratkih rokov izvedbe investicije smo zaprosili za podaljšanje s tem pa načrtujemo izvedbo in financiranje investicije v letu 2023.

3. OBRAZLOŽITEV SPREMEMB NA ODHODKOVNI STRANI – posebni del proračuna

00 OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA

Z rebalansom se načrtujejo stroški za povračilo prevoznih stroškov članom volilnih odborov in komisije.

10 OBČINSKI SVET

V načrtu proračunskega uporabnika ni sprememb.

20 NADZORNI ODBOR

V rebalansu proračuna se na predlog finančnega načrta nadzornega odbora zmanjšajo sredstva za materialne stroške.

30 ŽUPAN

V načrtu proračunskega uporabnika ni sprememb.

40 OBČINSKA UPRAVA

40401 Stroški občinskega praznika: glede na realizacijo stroškov na navedeni postavki, smo v rebalansu znižali načrtovane stroške.

40628 Sofinanciranje projektov RRA Podravje: občina je pristopila k sofinanciranju Projekta Invest Podravje – Slovenija. Namen projekta je nudenje podpore pri: dezinvestiranju (prodaji proizvodnih hal, delavnic, skladišč, ...), iskanju investitorjev za vstop na nove trge, iskanju investitorjev, da njihov nov produkt prodre na trg, iskanju strateškega investitorja, iskanju najbolj primerne lokacije za izvedbo investicije, povezovanju z lokalnimi deležniki, iskanju prave investicijske priložnosti glede na želje investitorja.

Projektno partnerstvo: občine Podravje, RASG, RIC Sl. Bistrica, RRC Ormož, RRA Podravje - Maribor, ZRS Bista Ptuj.

40605 Pogodbena delo: v rebalansu se načrtujejo sredstva za pomoč, svetovanje na področju okolja in prostor.

40607 Investicijsko opremljanje občine: načrtujejo se sredstva za nakup treh mobilnih telefonov. V sklopu projekta Energetska prenova javnih objektov se ureja tudi podstrešni prostor v občinski zgradbi (sprememba ostrešja z delno nadzidavo in armirano betonsko ploščo nad stopniščem, preureditev stopnišča ter lesena ojačitev za predvideno sejno sobo).

40638 Energetsko podjetništvo (JZP) občina: koncesionarju, kateri je izvedel investicijo, za opravljanje storitev energetskega podjetništva pripada pačilo za doseganje prihrankov energije v skladu s pogodbo.

40701 Sofinanciranje Gasilske zveze Lenart: dne 10.10.2022 je potekal delovni sestanek z župani vseh šestih občin, kje je bila tema financiranje gasilske službe za leto 2022 in 2023. S finančnim načrtom se načrtovana sredstva za leto 2022 povečajo na 8.342,73 € (veljavni plan 7.495,00 €). Stroški se povečujejo zaradi izobraževanje.

41315 Upravljanje in vzdrževanje JP in LC: zaradi poletnih neurij z močnimi nalivi, smo večkrat sanirali posledice na občinskih cestah (čiščenje cest, urejanje jarkov in muld , navoz gramoza,...), zato se v rebalansu načrtujejo dodatna sredstva za redno vzdrževanje in košnjo obcestnih brežin.

41350 Nadstrešnica ob RIII-730: načrtovana sredstva smo prerazporedili na postavko izgradnja pločnika Sv. Ana in nadstrešnice ob RIII-730. Ob izgradnji poslovno stanovanjskega objekta se bo razširil pločnik in v nadaljevanju postavila nadstrešnica.

41355 *Ureditev ceste JP 704-231*: proračunska sredstva za zgoraj navedeno investicijo se povečujejo zaradi upravičenih dodatnih del, katera so nujno potrebna za modernizacija navedene javne poti in niso bila zajeta v popisu del oz. v niso zajeta v projektni dokumentaciji.

41357 *Modernizacija JP 704-342 (Markuš)*: izvedba investicije se načrtuje v letu 2023.

41359 *Modernizacija ceste – odcep Rojh*: načrtujejo se sredstva za izvedbo asfaltiranja odcepa do hišne številka Zg. Ščavnica 120 b.

41305 *Gradnja in vzdrževanje JR*: v rebalansu se načrtujejo sredstva za gradnjo javne razsvetljave ob cesti Murg - BB Bar.

41516 *Priključitev na kanalizacijo*: načrtujejo se sredstva za priključitev stavb stara šola, poslovno stanovanjski objekt in gasilski dom na javno kanalizacijsko omrežje.

41428 *Vzpostavitev geografsko povezanega turističnega območja povezanega turističnega območja pod skupno blagovno znamko Štajerska*: ustanovljen je konzorcij z namenom vzpostavitve geografsko povezanega turističnega območja pod skupno blagovno znamko Štajerska. Glavni cilj konzorcija je vzpostavitev skupne regionalne blagovne znamke Štajerska, ki povezuje destinacije in lokalne skupnosti, ki imajo interes po razvoju turizma na geografsko zaokroženem območju, na podlagi tradicionalnih, zgodovinskih in kulturnih značilnosti, z namenom oblikovanja skupne ponudbe, skupnega razvoja in izvajanja skupnih regijskih aktivnosti.

Glavni cilji: določitev ključnih turističnih produktov in vsebina na območju Štajerske, vzpostavitev povezovalnih tematskih poti (kolesarjenje, pohodništvo, vinsko – kulinarčne poti in pripadajoče prometne in neprometne infrastrukture), vzpostavitev skupnih turističnih produktov mest in podeželja, vzpostavitev povezovalnih turističnih produktov med destinacijami v regiji in širše.

41622 *Rekonstrukcija tranzitnega cevovoda na potezi Košaki – Počehova*: Občine Šentilj, Benedikt, Cerkenjak, Kungota, Lenart, MOM, Pesnica, Sveta Trojica v Slov. gor., Sveti Jurij v Slov. gor. in Občina Sveta Ana smo z družbo IPI d.o.o. iz Rogaške Slatine podpisale pogodbo za izvedbo projekta »Rekonstrukcija tranzitnih cevovodov na potezi Košaki-Počehova«, skupna vrednost pogodbenih del je 2.863.655,97 €, naložba je sofinancirana s strani RS in EU iz Kohezijskega sklada. Pogodba je bila podpisana v maju 2022. Pričetek del je bil zamaknjen zaradi izvajalca, ki je želel uveljaviti spremembo cen in spremembo materiala zaradi spremenjenih okoliščin. Glede na sofinanciranje s strani države je Občina Šentilj (po pooblastilu vseh občin) z MOP preučila možnost zamenjave materiala cevovoda LŽ s plastiko. Šele v septembru je bilo dokončno znano, da se projekt ne bo spreminjal in se po izvedel v skladu s projektno PZI dokumentacijo, zato je prišlo do zamika dejanskega pričetka gradnje. Dela so se začela v oktobru, zato bosta do konca leta izdani predvidoma ena ali dve situaciji. Preostanek sredstev se prenaša v leto 2023.

41623 *Javna najemna stanovanja Krivi Vrh*: občina namerava odkupiti od zasebnega investitorja dve stanovanji v novem bloku Krivi Vrh. V rebalansu se načrtujejo sredstva v višini 10 % cene dveh stanovanj.

41636 *Izgradnja vodovoda Kremberk*: izvedba investicije se načrtuje v letu 2023.

41641 *Izgradnja vodovoda (Lokavec) parc. št. 117/15*: v Lokavcu ima občina večje nezazidano stavbno zemljišče za gradnjo individualnih hiš. Pred prodajo zemljišč je potrebno urediti še vodovod. Uredila se bo tudi cesta v makadamski izvedbi.

41708 *Poslovni prostori za lekarniške dejavnosti*: zaradi neodzivnosti podjetja Mercator prihaja do zamud pri gradnji novega poslovno stanovanjskega objekta, kamor se seli trgovina. Posledično ni bilo

možno pristopa k preureditvi obstoječe trgovine v letošnjem letu ampak bo to mogoče šele v naslednjem letu. Želimo si, da bo možno v čim krajšem času skleniti dogovor za nakup prostorov trgovine.

41842 Park generacij Sveta Ana – obnova nogometnega igrišča: občina je na javnem razpisu Fundacije za šport za sofinanciranje gradnje športnih objektov in površin za šport v naravi v letih 2022 in 2023 uspela pridobiti sredstva za sofinanciranje projekta: obnova nogometnega igrišča v Parku generacij Sveta Ana, gre za zamenjavo umetne trave. Prvotno smo sredstva imeli zagotovljena za leto 2022. Glede na razmere na trgu (dvig cen, tudi kot posledica velikega povpraševanja) in glede na prihajajoč letni čas, smo Fundacijo za šport zaprosili za prenos sredstev v letu 2023, saj pričakujemo da bomo v naslednjem letu dosegli ugodnejšo ceno in investicijo izvedli ugodnejših vremenskih razmerah.

41843 Park generacij Sveta Ana – postavitve plezalne stene: občina se je v novembru 2021 prijavila na javni razpis Fundacije za šport za sofinanciranje gradnje športnih objektov in površin za šport v naravi v letih 2022 in 2023, s projektom postavitve plezalne stene. Žal na javnem razpisu nismo uspeli pridobiti sredstev za izvedbo projekta v letu 2022 in 2023 zato izvedbo predstavljamo v naslednja leta.

41907 in 41928 Regresiranje prevozov otrok: v rebalansu se povečajo sredstva zaradi podražitev goriv.

42011 Dom ostarelih Danica Sveta Ana: Dom Danice Vogrinec Maribor ima sprejet sklep o odobritvi investicije za izgradnjo dislocirane enote Danica Sveta Ana , vendar so na ministrstvu imeli določene pripombe na izdelan projekt, ki se sedaj usklajuje med projektanti, domom in ministrstvom. Po uskladitvi se pričakuje čimprejšnja priprava razpisne dokumentacije za izbiro izvajalca in možnost pričetka gradnje v spomladanskem času leta 2023.

42014 Pomoč na domu: zaradi širitve storitve pomoč na domu se s strani izvajalca Dom Danice Vogrinec Maribor dodatno zaposli dve socialni oskrbovalki.

Zapisala:
Stanka Ferš



OBČINA SVETA ANA
Občinski svet

7

Številka: 410-20/2022
Datum: 12. 10. 2022

ODLOK O PRORAČUNU OBČINE SVETA ANA ZA LETO 2023

- prva obravnava

PREDLAGATELJ: Župan Občine Sveta Ana

GRADIVO PRIPRAVIL: Občinska uprava

PREDLOG SKLEPA:

Na podlagi 55. člena Zakona o lokalni samoupravi Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 11/18 - ZSPDSL-1, 30/18), 85. člena Zakona o javnih financah (Ur. L. RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), Pravilnika o postopkih za izdajo soglasja k zadolževanju občin (Ur. l. RS, št. 55/15) in 15. člena Statuta Občine Sveta Ana (MUV št. 8/2019) Občinski svet Občine Sveta Ana na svoji 20. redni seji, dne 19. oktober 2022 sprejme Sklep o zadolžitvi proračuna za leto 2023 za investicije, previdene v občinskem proračunu.

Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (ZJF, Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13, 110/11 - ZDIU12, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-A, 14/15 - ZIPRS1415-D, 55/15 - ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617, 80/16 - ZIPRS1718, 71/17 - ZIPRS1819, 13/18, 75/19 - ZIPRS2021, 36/20 - ZIUJP, 61/20 - ZDLGPE, 89/20, 195/20 - odl. US, 203/20 - ZIUPOPDVE, 174/20 - ZIPRS2122, 15/21 - ZDUOP, 187/21 - ZIPRS2223, 29/22 - ZUOPDCE) in 15. člena Statuta Občine Sveta Ana (MUV št. 8/2019) Občinski svet Občine Sveta Ana sprejme sklep, da se o predlaganem Odloku o proračunu Občine Sveta Ana za leto 2023 opravi javna razprava.

Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (ZJF, Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13, 110/11 - ZDIU12, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-A, 14/15 - ZIPRS1415-D, 55/15 - ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617, 80/16 - ZIPRS1718, 71/17 - ZIPRS1819, 13/18, 75/19 - ZIPRS2021, 36/20 - ZIUJP, 61/20 - ZDLGPE, 89/20, 195/20 - odl. US, 203/20 - ZIUPOPVE, 174/20 - ZIPRS2122, 15/21 - ZDUOP, 187/21 - ZIPRS2223, 29/22 - ZUOPDCE) in 15. člena Statuta Občine Sveta Ana (MUV št. 8/2019) Občinski svet Občine Sveta na 20. redni seji, dne 19.10.2022, sprejel

ODLOK O PRORAČUNU OBČINE SVETA ANA ZA LETO 2023

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S tem odlokom se za Občino Sveta Ana za leto 2023 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu proračun).

II. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

2. člen

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemi in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.

Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:

A	BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	ZNESEK V EUR
Skupina kontov	VRSTA PRIHODKOV	Proračun 2023
I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	3.740.653,00
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	2.573.299,00
70	DAVČNI PRIHODKI (700+701+702+703+704+705+706)	2.183.259,00
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	2.019.700,00
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	122.659,00
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	40.900,00
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	390.040,00
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	97.840,00
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	4.300,00
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	1.200,00
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	90.000,00
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	196.700,00
72	KAPITALSKI PRIHODKI	200.000,00
720	PRIHODKI OD PRODAJE ZGRADBI IN PROSTOROV	150.000,00
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	50.000,00
74	TRANSFERNI PRIHODKI	967.354,00
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	588.725,81
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SRED. EU	378.628,19

Skupina kontov		VRSTA ODHODKOV	Proračun 2023
	II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	3.884.430,92
40		TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+404+409)	853.913,46
400		PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	267.039,00
401		PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARSTVO	45.840,00
402		IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	519.034,46
403		PLAČILO DOMAČIH OBRESTI	2.000,00
409		REZERVE	20.000,00
41		TEKOČI TRANSFERI	871.290,69
411		TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	630.886,24
412		TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	37.410,10
413		DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	202.994,35
42		INVESTICIJSKI ODHODKI	2.114.386,37
420		NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	2.114.386,37
43		INVESTICIJSKI TRANSFERI	44.840,40
431		INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI	28.456,00
432		INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	16.384,40
	III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANKLJAJ) (I.-II.)	-143.777,92
B		RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	0
75	IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)	0
44	V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	0
	VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	0
C		RAČUN FINANCIRANJA	
Skupina kontov		NAZIV	
	VII.	ZADOLŽEVANJE (500)	250.000,00
500		DOMAČE ZADOLŽEVANJE	250.000,00
	VIII.	ODPLAČILA DOLGA (550)	140.037,24
550		ODPLAČILO DOMAČEGA DOLGA	140.037,24
	IX.	POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNU (I. + IV. + VII.-II.-V.-VIII.)	-33.815,16
	X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	109.962,76
	XI.	NETO FINANCIRANJE (VI. +X.-IX.)	143.777,92
	XII.	STANJE SREDSTEV NA RAČUNU NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA	33.815,16

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk-kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Sveta Ana.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

Vir sredstev za financiranje planiranih odhodkov so planirani prihodki za leto 2023.

III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen (izvrševanje proračuna)

V tekočem letu se izvršuje proračun tekočega leta.

Proračun se izvršuje skladno z določbami zakona, ki ureja javne finance in podzakonskimi predpisi, izdanim na njegovi podlagi, in tega odloka.

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke-konta.

Veljavni načrt razvojnih programov tekočega leta mora biti za tekoče leto usklajen z veljavnim proračunom.

4. člen (namenski prihodki in odhodki proračuna)

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem odstavku 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:

1. prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom,
2. prihodki od prodaje zemljišč,
3. prihodki iz naslova sofinanciranja projektov,
4. okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda,
5. koncesijska dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo,
6. pristojbine za vzdrževanje goznih cest,
7. prihodki iz naslova turistične takse.

Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski prejemek, ki zahteva namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se za višino namenskih prejemkov poveča obseg izdatkov finančnega načrta in proračuna.

5. člen (prerazporejanje pravic porabe)

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.

O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika proračuna) med proračunskimi uporabniki, med področji proračunske porabe in med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe, v višini 20% načrtovanih odhodkov proračuna odloča na podlagi neposrednega uporabnika predstojnik neposrednega uporabnika - župan.

Župan s polletnim poročilom o izvrševanju proračuna in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu in njegovi realizaciji.

6. člen (največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)

V proračunu se lahko v tekočem letu za tekoče in investicijske odhodke ter investicijske transfere razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v proračun oziroma načrt razvojnih programov, če so zanj že načrtovane pravice porabe na postavki

proračuna za tekoče leto. V proračunu se lahko prevzemajo obveznosti, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih, za tekoče in investicijske odhodke ter investicijske transfere, če je tako opredeljeno v proračunu in načrtu razvojnih programov.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 80% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:

1. v letu 2024 50% navedenih pravic porabe
2. v ostalih prihodnjih letih 30% pravic porabe.

Skupni obseg v letu 2023 prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v naslednjem letu za odhodke za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 30 % pravic porabe v posebnem delu proračuna – odhodki iz finančnih načrtov po programski klasifikaciji. Omejitve ne veljajo za prevzemanje obveznosti za izvedbo projektov iz veljavnega NRP za obdobje 2023-2026, če so sofinancirani iz državnega proračuna, iz proračuna Evropske unije ali iz drugih ne proračunskih virov.

Omejitve iz prejšnjega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje občine.

7. člen (spreminjanje načrta razvojnih programov)

Predstojnik neposrednega uporabnika proračuna lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov, in sicer brez omejitev v primeru, da se spreminja vrednost projektov ali postavk znotraj iste operacije. Za vse ostale projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20%, mora spremembo predhodno potrditi občinski svet.

Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.

Predstojnik neposrednega uporabnika proračuna je pooblaščen za uvrščanje novih projektov v načrt razvojnih programov, na osnovi potrditve občinskega sveta.

8. člen (sprejem investicijske dokumentacije)

Občinski svet pooblašča župana za sprejem in potrjevanje investicijske dokumentacije.

9. člen (proračunska rezerva v primeru naravnih nesreč)

Proračunski sklad je račun proračunske rezerve za naravne nesreče, oblikovan po Zakonu o javnih financah. Sredstva iz rezerve za namene naravnih nesreč se uporabljajo za financiranje izdatkov za namen, opredeljen v 49. členu Zakona o javnih financah.

Sredstva se izločajo v rezerve postopoma, dokončno pa po zaključnem računu proračuna za preteklo leto. Od prihodkov proračuna za leto 2023, izkazanih v bilanci prihodkov in odhodkov, se izloča v sklad proračuna rezerve za naravne nesreče v višini 10.000,00 €. Na podlagi za finance pristojnega organa občine odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 25.000,00 € župan in o tem s pisnim poročilom obvešča občinski svet. V drugih primerih uporabe sredstev proračunske rezerve, ki presega višino, določeno z odlokom o proračunu, odloča občinski svet občine s posebnim odlokom.

Župan poroča občinskemu svetu o porabi sredstev rezerv za naravne nesreče pri obravnavi polletnega in letnega poročila o izvrševanju proračuna.

10. člen (tekoča proračunska rezerva)

Med odhodki proračuna se predvidi tudi tekoča proračunska rezerva, kot nerazporejen del prihodkov, za financiranje namenov, ki jih ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni bilo predvidenih dovolj sredstev. Sredstva tekoče proračunske rezerve se v letu 2023 določi v višini 10.000,00 €.

Dodeljena sredstva iz splošne proračunske rezerve se razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika. Župan poroča občinskemu svetu o porabi sredstev tekoče proračunske rezerve pri obravnavi polletnega in letnega poročila o izvrševanju proračuna.

IV. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA

11. člen (odpis dolga)

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 500,00 € odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.

Obseg sredstev se v primerih, ko dolg do posameznega dolžnika neposrednega uporabnika ne presega stroška 2,00 €, v poslovnih knjigah razknjiži in se v kvoto iz prvega odstavka tega člena ne všteva.

V. OBSEG ZADOLŽEVANJA

12. člen (obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)

Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja, lahko zadolži za investicije, predvidene v občinskem proračunu.

O obsegu poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina, v vsakem posamičnem primeru odloča občinski svet.

Javna podjetja, katerih ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, se lahko v letu 2023 zadolžijo do višine, o kateri bo na podlagi predloga o višini zadolžitve s strani teh oseb odločal občinski svet.

VI. PREDHODNE IN KONČNE DOLOČBE

13. člen (začasno financiranje)

V obdobju začasnega financiranja občine Sveta Ana v letu 2024, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.

14. člen
(uveljavitev odloka)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku, uporabljati pa se začne s 1.1.2023.

Številka: 410-0020/2022
Datum: 19.10.2022

ŽUPAN OBČINE SVETA ANA
Silvo Slaček

PREDLOG PRORAČUNA OBČINE SVETA ANA ZA LETO 2023

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	V.proračun	Predlog rebalansa	Predlog proračuna	Indeks
	2022	2022	2023	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>4.418.787,60</u>	<u>4.265.881,84</u>	<u>3.740.653,00</u>	<u>87,7</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>2.596.273,00</u>	<u>2.619.044,02</u>	<u>2.573.299,00</u>	<u>98,3</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>2.075.133,00</u>	<u>2.090.927,00</u>	<u>2.183.259,00</u>	<u>104,4</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	1.917.668,00	1.917.668,00	2.019.700,00	105,3
7000 Dohodnina	1.917.668,00	1.917.668,00	2.019.700,00	105,3
700020 Dohodnina - občinski vir	1.917.668,00	1.917.668,00	2.019.700,00	105,3
703 Davki na premoženje	114.265,00	132.659,00	122.659,00	92,5
7030 Davki na nepremičnine	79.910,00	79.910,00	79.910,00	100,0
703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	5.500,00	5.500,00	5.500,00	100,0
703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	550,00	550,00	550,00	100,0
703002 Zamudne obresti od davkov na nepremičnine	10,00	10,00	10,00	100,0
703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	8.300,00	8.300,00	8.300,00	100,0
703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,0
703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	550,00	550,00	550,00	100,0
7031 Davki na premoženje	135,00	139,00	139,00	100,0
703100 Davek na vodna plovila	135,00	139,00	139,00	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	6.000,00	5.600,00	5.600,00	100,0
703200 Davek na dediščine in darila	5.500,00	5.500,00	5.500,00	100,0
703202 Zamudne obresti od davka na dediščine in darila	500,00	100,00	100,00	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	28.220,00	47.010,00	37.010,00	78,7
703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	5.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	23.200,00	45.000,00	35.000,00	77,8
703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	20,00	10,00	10,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	V.proračun 2022	Predlog rebalansa 2022	Predlog proračuna 2023	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
704 Domači davki na blago in storitve	43.200,00	40.600,00	40.900,00	100,7
7044 Davki na posebne storitve	700,00	700,00	1.000,00	142,9
704403 Davek na dobitke od iger na srečo	700,00	700,00	1.000,00	142,9
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	42.500,00	39.900,00	39.900,00	100,0
704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	40.000,00	36.000,00	36.000,00	100,0
704704 Turistična taksa	2.000,00	2.700,00	2.700,00	100,0
704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	500,00	1.200,00	1.200,00	100,0
71 NEDAVČNI PRIHODKI	521.140,00	528.117,02	390.040,00	73,9
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	123.600,00	136.895,41	97.840,00	71,5
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	0,00	834,00	900,00	107,9
710004 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend nefinančnih družb	0,00	834,00	900,00	107,9
7102 Prihodki od obresti	0,00	500,00	650,00	130,0
710200 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled	0,00	500,00	650,00	130,0
7103 Prihodki od premoženja	123.600,00	135.561,41	96.290,00	71,0
710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0
710302 Prihodki od najemnin za stanovanja	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0
710303 Prihodki od najemnin za opremo	50.000,00	62.271,41	63.000,00	101,2
710304 Prihodki od drugih najemnin	1.000,00	690,00	690,00	100,0
710305 Prihodki od zakupnin	600,00	600,00	600,00	100,0
710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
710399 Drugi prihodki od premoženja	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0
711 Takse in pristojbine	4.200,00	4.300,00	4.300,00	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	4.200,00	4.300,00	4.300,00	100,0
711100 Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo	4.200,00	4.300,00	4.300,00	100,0
712 Globe in druge denarne kazni	2.040,00	1.200,00	1.200,00	100,0
7120 Globe in druge denarne kazni	2.040,00	1.200,00	1.200,00	100,0
712001 Globe za prekrške	1.000,00	200,00	200,00	100,0
712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
712008 Povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških	40,00	0,00	0,00	---
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,0
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,0
71300000 Prihodki plačil ekonomske cene programa vrtca	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,0
71300004 Prihodki za plačilo vzdrževanja pokopališč	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	V.proračun 2022	Predlog rebalansa 2022	Predlog proračuna 2023	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
714 Drugi nedavčni prihodki	301.300,00	295.721,61	196.700,00	66,5
7141 Drugi nedavčni prihodki	301.300,00	295.721,61	196.700,00	66,5
71410000 Drugi prihodki (okoljska dajatev)	40.700,00	40.700,00	40.700,00	100,0
71410001 Prihodki od prispevkov uporabe storitev - Pomoč na domu	6.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
71410002 Prihodki od prispevkov za družinskega pomočnika	3.600,00	0,00	0,00	---
71410005 Razni drugi prihodki (zamudne obresti, dobropisi,...)	56.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
71410006 Prihodki iz naslova zbrane kanalščine	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,0
71410009 Prihodki iz naslova zbranih sredstev odvoz mulja	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0
71410500 Prihodki od komunalnih prispevkov	150.000,00	149.021,61	50.000,00	33,6
72 KAPITALSKI PRIHODKI	112.505,00	110.005,00	200.000,00	181,8
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	5.000,00	2.500,00	150.000,00	---
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	0,00	0,00	150.000,00	---
720001 Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj	0,00	0,00	150.000,00	---
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	5.000,00	2.500,00	0,00	0,0
720100 Prihodki od prodaje cestnih motornih vozil	5.000,00	2.500,00	0,00	0,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	107.505,00	107.505,00	50.000,00	46,5
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	107.505,00	107.505,00	50.000,00	46,5
722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	107.505,00	107.505,00	50.000,00	46,5
74 TRANSFERNI PRIHODKI	1.710.009,60	1.536.832,82	967.354,00	62,9
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	933.428,45	791.303,30	588.725,81	74,4
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	933.428,45	791.303,30	588.725,81	74,4
740000 Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna	25.641,00	25.641,00	0,00	0,0
74000102 Ministrstvo za okolje in prostor	71.208,01	0,00	71.208,81	---
74000103 Ministrstvo za obrambo	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0
74000105 Fundacija za šport	40.658,00	0,00	19.000,00	---
74000107 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport	195.829,45	195.829,45	0,00	0,0
74000112 RS, MZI-za kolesarke	174.695,24	168.134,85	76.410,00	45,5
740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	78.698,75	55.000,00	55.000,00	100,0
740019 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občin	340.698,00	340.698,00	361.107,00	106,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	V.proračun	Predlog rebalansa	Predlog proračuna	Indeks
	2022	2022	2023	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	776.581,15	745.529,52	378.628,19	50,8
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	72.990,19	72.990,19	72.990,19	100,0
741100 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike	72.990,19	72.990,19	72.990,19	100,0
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	689.780,96	672.539,33	305.638,00	45,5
741201 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov za obdobje 2014 - 2020	689.780,96	672.539,33	305.638,00	45,5
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	13.810,00	0,00	0,00	---
741300 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	13.810,00	0,00	0,00	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	V.proračun 2022	Predlog rebalansa 2022	Predlog proračuna 2023	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	<u>4.941.364,45</u>	<u>4.537.069,74</u>	<u>3.884.430,92</u>	<u>85,6</u>
40 TEKOČI ODHODKI	<u>892.729,32</u>	<u>933.252,35</u>	<u>853.913,46</u>	<u>91,5</u>
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	241.174,89	242.129,92	267.039,00	110,3
4000 Plače in dodatki	195.273,00	195.819,44	232.680,00	118,8
400000 Osnovne plače	181.407,00	181.813,00	220.100,00	121,1
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	13.480,00	13.630,00	12.580,00	92,3
400002 Dodatki za delo v posebnih pogojih	386,00	376,44	0,00	0,0
4001 Regres za letni dopust	9.741,29	11.137,00	13.287,00	119,3
400100 Regres za letni dopust	9.741,29	11.137,00	13.287,00	119,3
4002 Povračila in nadomestila	11.328,89	11.528,77	15.617,00	135,5
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	8.298,89	8.498,77	11.527,00	135,6
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	3.030,00	3.030,00	4.090,00	135,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	10.855,00	10.069,00	4.770,00	47,4
400301 Sredstva za redno delovno uspešnost	3.855,00	3.069,00	3.770,00	122,8
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	7.000,00	7.000,00	1.000,00	14,3
4004 Sredstva za nadurno delo	530,00	405,00	435,00	107,4
400400 Sredstva za nadurno delo	530,00	405,00	435,00	107,4
4009 Drugi izdatki zaposlenim	13.446,71	13.170,71	250,00	1,9
400901 Odpravnine	13.446,71	13.170,71	250,00	1,9
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	39.796,91	40.000,91	45.840,00	114,6
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	19.444,91	19.514,91	22.250,00	114,0
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	19.444,91	19.514,91	22.250,00	114,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	16.181,00	16.231,00	19.045,00	117,3
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	15.012,00	15.062,00	17.730,00	117,7
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	1.169,00	1.169,00	1.315,00	112,5
4012 Prispevek za zaposlovanje	154,00	152,00	189,00	124,3
401200 Prispevek za zaposlovanje	154,00	152,00	189,00	124,3
4013 Prispevek za starševsko varstvo	217,00	218,00	246,00	112,8
401300 Prispevek za starševsko varstvo	217,00	218,00	246,00	112,8
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	3.800,00	3.885,00	4.110,00	105,8
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	3.800,00	3.885,00	4.110,00	105,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	V.proračun	Predlog rebalansa	Predlog proračuna	Indeks
	2022	2022	2023	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
402 Izdatki za blago in storitve	600.928,52	629.921,52	519.034,46	82,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	136.104,41	132.287,52	140.867,46	106,5
402000 Pisarniški material in storitve	4.700,00	3.800,00	3.000,00	79,0
402001 Čistilni material in storitve	2.250,00	1.950,00	1.950,00	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	28.305,00	26.165,00	4.715,00	18,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	2.000,00	1.700,00	1.700,00	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	5.484,65	5.484,65	3.257,13	59,4
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	5.375,00	5.375,00	5.375,00	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	7.500,00	7.100,00	7.100,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	80.489,76	80.712,87	113.770,33	141,0
4021 Posebni material in storitve	990,00	1.140,00	1.820,00	159,7
402100 Uniforme in službena obleka	200,00	350,00	800,00	228,6
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	0,00	0,00	270,00	---
402199 Drugi posebni materiali in storitve	790,00	790,00	750,00	94,9
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	306.107,00	335.183,00	252.447,00	75,3
402200 Električna energija	16.700,00	17.000,00	17.000,00	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	5.600,00	7.100,00	5.000,00	70,4
402203 Voda in komunalne storitve	5.060,00	4.800,00	4.800,00	100,0
402204 Odvoz smeti	1.600,00	1.800,00	1.800,00	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	4.105,00	4.805,00	4.805,00	100,0
402206 Poštmina in kurirske storitve	4.600,00	5.100,00	4.000,00	78,4
40229924 Letno vzdrževanje občinskih cest	155.000,00	180.000,00	100.000,00	55,6
40229925 Zimsko vzdrževanje občinskih cest	45.000,00	45.000,00	50.000,00	111,1
40229911 Upravljanje stanovanj	400,00	400,00	400,00	100,0
40229912 Tekoče vzdrževanje stanovanj	3.900,00	1.000,00	1.000,00	100,0
40229914 Sofinanciranje obrambe pred točo	1.982,00	1.982,00	1.982,00	100,0
40229915 Vzdrževanje športnih igrišč	3.800,00	3.800,00	3.800,00	100,0
40229920 Božična okrasitev centrov	5.560,00	5.560,00	5.560,00	100,0
40229922 Vzdrževanje gozdnih cest	800,00	800,00	800,00	100,0
40229901 Stroški obračunavanja in pobiranja taks	11.000,00	12.500,00	12.500,00	100,0
40229902 Vzdrževanje okolice centrov	15.000,00	16.536,00	12.000,00	72,6
40229903 Vzdrževanje pokopališč	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0
40229904 Tokovina za javno razsvetljavo	14.000,00	14.000,00	14.000,00	100,0
40229906 Vzdrževanje javne razsvetljave	3.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
40229909 Vzdrževanje gozdnih in javnih poti -režijski obrat	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	6.751,00	7.311,00	5.150,00	70,4
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	1.700,00	1.700,00	1.700,00	100,0
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	1.360,00	2.000,00	1.800,00	90,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	V.proračun	Predlog rebalansa	Predlog proračuna	Indeks
	2022	2022	2023	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
402304 Pristojbine za registracijo vozil	285,00	205,00	150,00	73,2
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	3.406,00	3.406,00	1.500,00	44,0
4024 Izdatki za službena potovanja	2.805,00	2.905,00	2.805,00	96,6
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	154,00	154,00	154,00	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	2.560,00	2.660,00	2.560,00	96,2
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	91,00	91,00	91,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	59.061,11	59.085,00	59.085,00	100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	8.700,00	9.500,00	9.500,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	23.000,00	22.000,00	22.000,00	100,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	5.735,00	5.735,00	5.735,00	100,0
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	2.876,11	3.100,00	3.100,00	100,0
402513 Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme	750,00	750,00	750,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	89.110,00	92.010,00	56.860,00	61,8
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	950,00	450,00	1.000,00	222,2
402901 Plačila avtorskih honorarjev	300,00	300,00	300,00	100,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	10.500,00	15.000,00	11.000,00	73,3
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	10.500,00	10.700,00	2.000,00	18,7
40290500 Nadomestilo podžupan	6.350,00	6.350,00	6.350,00	100,0
40290501 Sejnine občinski svet in odbori	5.500,00	5.500,00	5.500,00	100,0
402931 Plačila bančnih storitev	110,00	110,00	110,00	100,0
40299900 Stroški občinskega praznika	7.000,00	5.500,00	7.000,00	127,3
40299904 Drugi odhodki	12.650,00	11.650,00	11.650,00	100,0
40290502 Sejnine nadzorni odbor	1.500,00	1.000,00	1.500,00	150,0
40290503 Nadomestila za OVK in odbore	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	150,00	150,00	150,00	100,0
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	16.300,00	18.000,00	8.000,00	44,4
402923 Druge članarine	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	300,00	300,00	300,00	100,0
403 Plačila domačih obresti	760,00	1.200,00	2.000,00	166,7
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	760,00	1.200,00	2.000,00	166,7
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	760,00	1.200,00	2.000,00	166,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	V.proračun	Predlog rebalansa	Predlog proračuna	Indeks
	2022	2022	2023	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
409 Rezerve	10.069,00	20.000,00	20.000,00	100,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	69,00	10.000,00	10.000,00	100,0
409000 Splošna proračunska rezervacija	69,00	10.000,00	10.000,00	100,0
4091 Proračunska rezerva	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
409100 Proračunska rezerva	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
41 TEKOČI TRANSFERI	820.385,13	847.434,12	871.290,69	102,8
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	588.586,23	602.296,23	630.886,24	104,8
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	6.500,00	6.500,00	6.500,00	100,0
411103 Darilo ob rojstvu otroka	6.500,00	6.500,00	6.500,00	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	582.086,23	595.796,23	624.386,24	104,8
411900 Regresiranje prevozov v šolo	52.000,00	71.000,00	87.000,00	122,5
411908 Denarne nagrade in priznanja	2.650,00	2.560,00	2.650,00	103,5
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	72.000,00	80.000,00	80.000,00	100,0
411920 Subvencioniranje stanarin	3.000,00	500,00	500,00	100,0
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	429.836,23	435.836,23	452.636,24	103,9
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	21.000,00	4.300,00	0,00	0,0
41199903 Sredstva za plačilo pogrebnih stroškov	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0
41199906 Stroški splošno koristnega dela	100,00	100,00	100,00	100,0
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	36.532,37	36.380,10	37.410,10	102,8
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	36.532,37	36.380,10	37.410,10	102,8
41200000 Sredstva v kulturi (razpis)	4.895,00	4.895,00	4.895,00	100,0
41200002 Sredstva za šport (razpis)	4.557,00	4.557,00	4.557,00	100,0
41200004 Območno združenje RK Lenart	2.320,00	2.320,00	2.350,00	101,3
41200011 Gasilska zveza Lenart	7.495,00	8.342,73	8.342,73	100,0
41200015 Sofinanciranje političnih strank	1.000,00	0,00	1.000,00	---
41200027 PGD Sveta Ana	8.039,00	8.039,00	8.039,00	100,0
41200035 Društvo za razvoj podeželja LAS Ovtar Slov.gorice	2.323,00	2.323,00	2.323,00	100,0
41200040 Poraba koncesijske dajatve	700,00	700,00	700,00	100,0
41200041 Sredstva za društva, zveze in organizacije	5.203,37	5.203,37	5.203,37	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	V.proračun	Predlog rebalansa	Predlog proračuna	Indeks
	2022	2022	2023	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
413 Drugi tekoči domači transferi	195.266,53	208.757,79	202.994,35	97,2
4130 Tekoči transferi občinam	11.188,20	11.188,20	14.809,82	132,4
4130031 Sredstva za plače	7.434,00	7.434,00	10.468,36	140,8
4130032 Sredstva za prispevke	1.227,00	1.227,00	1.564,24	127,5
4130033 Sredstva za materialne stroške	2.527,20	2.527,20	2.777,22	109,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	183.102,33	196.269,59	187.208,53	95,4
41330204 OŠ Sveta Ana - materialni stroški	60.134,40	60.134,40	60.134,40	100,0
41330205 OŠ Sveta Ana tekmovanje učencev v znanju	552,28	552,28	552,28	100,0
41330206 OŠ Sveta Ana - nakup knjig	1.112,90	1.112,90	1.112,90	100,0
41330207 OŠ Sveta Ana - nadstandardni program	2.769,73	2.769,73	2.769,73	100,0
41330209 OŠ Sveta Ana - sofinanciranje projektov	1.650,56	1.650,56	1.650,56	100,0
41330210 OŠ Sveta Ana - tekoči stroški vzdrževanja objekta(šole)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
41330233 CSD Maribor- Varna hiša	300,00	300,00	300,00	100,0
41330238 Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše	1.550,00	1.550,00	1.550,00	100,0
41330246 Pomoč na domu	40.000,00	49.000,00	49.000,00	100,0
41330248 Center za socialno delo - sof. javnih del	255,00	255,00	0,00	0,0
41330252 Sredstva za spremljevalca	27.213,91	31.000,00	20.514,62	66,2
41330255 Sredstva za čistilko	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
41330211 OŠ Sveta Ana - šola v naravi	1.655,78	1.655,78	1.655,78	100,0
41330212 Javni zavod knjižnica Lenart	34.361,12	34.361,12	39.040,44	113,6
41330225 Materilani stroški-OŠ Gutava Šiliha	565,00	700,00	700,00	100,0
41330226 Materilani stroški - OŠ dr. Ljudevita Pivka	1.119,83	1.366,00	1.366,00	100,0
41330231 VVZ Sveta Ana - novoletna obdaritev otrok	2.039,82	2.039,82	2.039,82	100,0
41330232 Javni sklad RS za kulturne dejavnosti	1.822,00	1.822,00	1.822,00	100,0
4136 Tekoči transferi v javne agencije	976,00	1.300,00	976,00	75,1
413600 Tekoči transferi v javne agencije	976,00	1.300,00	976,00	75,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	V.proračun	Predlog rebalansa	Predlog proračuna	Indeks
	2022	2022	2023	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	3.135.541,60	2.663.674,87	2.114.386,37	79,4
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	3.135.541,60	2.663.674,87	2.114.386,37	79,4
4200 Nakup zgradb in prostorov	313.309,16	235.187,88	359.310,82	152,8
420000 Nakup poslovnih stavb	100.000,00	0,00	100.000,00	---
420001 Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov	213.309,16	235.187,88	259.310,82	110,3
4201 Nakup prevoznih sredstev	124.330,00	123.760,00	0,00	0,0
420102 Nakup avtobusov in minibusov	100.040,00	100.040,00	0,00	0,0
420103 Nakup tovornjakov in kombijev	24.290,00	23.720,00	0,00	0,0
4202 Nakup opreme	21.300,00	21.000,00	10.500,00	50,0
420200 Nakup pisarniškega pohištva	500,00	500,00	2.000,00	400,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	2.300,00	2.300,00	2.000,00	87,0
420204 Nakup drugega pohištva	0,00	0,00	1.000,00	---
420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	1.200,00	700,00	1.000,00	142,9
420235 Nakup opreme za čiščenje in pluzenje cest	2.000,00	2.000,00	3.000,00	150,0
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	500,00	1.200,00	1.000,00	83,3
420239 Nakup avdiovizualne opreme	500,00	0,00	500,00	---
42029904 Avtobusne čakalnice	12.800,00	12.800,00	0,00	0,0
42029905 Nakup druge opreme	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.234.245,25	1.932.242,50	1.552.661,51	80,4
42040105 Izgradnja poti	98.247,21	98.246,72	0,00	0,0
42040109 Izgradnja Doma starejših občanov	145.000,00	0,00	250.000,00	---
42040110 Izgradnja vodovoda	160.577,92	46.002,50	132.577,92	288,2
42040124 Izgradnja sekundarne kanalizacije	45.000,00	72.883,22	10.000,00	13,7
42040128 Izgradnja pločnika (Sveta Ana)	45.000,00	10.000,00	47.500,00	475,0
42040131 Javna razsvetljava	5.000,00	15.500,00	12.000,00	77,4
42040202 Modernizacija in vzdrževanje LC in JP po razvojnem programu	436.000,00	430.485,34	435.000,00	101,1
42040205 Ureditev ulic	29.350,00	41.850,00	12.500,00	29,9
42040214 Ureditev poslovnih prostorov	35.500,00	105.000,00	40.000,00	38,1
42040226 Nadstrešnici	12.500,00	0,00	0,00	---
42040139 Položitev optičnega kabla	5.000,00	0,00	0,00	---
42040140 Izgradnja hodnika za pešce Zg. Ščavnica	60.700,00	60.700,00	0,00	0,0
42040141 Parkirišče	0,00	0,00	59.352,99	---
42040143 Gradnja - kolesarske steze	1.036.370,12	1.050.842,72	433.730,60	41,3
42040144 Plezalna stena	20.000,00	732,00	20.000,00	---
42040200 Obnova poslovni prostorov	100.000,00	0,00	100.000,00	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	263.281,65	173.608,95	93.000,00	53,6
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	263.281,65	173.608,95	93.000,00	53,6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	V.proračun	Predlog rebalansa	Predlog proračuna	Indeks
	2022	2022	2023	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	24.000,00	24.000,00	40.195,02	167,5
4206005 Nakup zemljišč	24.000,00	24.000,00	40.195,02	167,5
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	155.075,54	153.875,54	58.719,02	38,2
4208000 Projektna dokumentacija	56.700,00	61.700,00	23.000,00	37,3
420801 Investicijski nadzor	15.545,54	15.545,54	6.719,02	43,2
42080401 Projekti za cestno infrastrukturo	5.000,00	2.800,00	3.000,00	107,1
42080403 Geodetske storitve	15.000,00	11.000,00	11.000,00	100,0
42080405 OPN Sveta Ana	42.700,00	42.700,00	15.000,00	35,1
42080424 Projektna dokumentacija za komunalno opremo	20.130,00	20.130,00	0,00	0,0
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	92.708,40	92.708,40	44.840,40	48,4
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	76.456,00	76.456,00	28.456,00	37,2
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	62.456,00	62.456,00	13.456,00	21,5
43100000 PGD Sveta Ana - taksa	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0
43100001 PGD Sveta Ana - nakup opreme	1.456,00	1.456,00	1.456,00	100,0
43100003 Inv.vzdrževalna dela v Gasilskem domu	5.000,00	5.000,00	6.000,00	120,0
43100004 Sof. obnove orgel	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	14.000,00	14.000,00	15.000,00	107,1
43140000 Sofinanciranje izgradnje individualnih ČN	14.000,00	14.000,00	15.000,00	107,1
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	16.252,40	16.252,40	16.384,40	100,8
4320 Investicijski transferi občinam	173,00	173,00	305,00	176,3
432000 Investicijski transferi občinam	173,00	173,00	305,00	176,3
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	16.079,40	16.079,40	16.079,40	100,0
43230000 OŠ Sveta Ana - sofinanciranje računalniške opreme	3.201,00	3.201,00	3.201,00	100,0
43230002 OŠin VVZ Sveta Ana -nakup opreme	12.878,40	12.878,40	12.878,40	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	V.proračun	Predlog rebalansa	Predlog proračuna	Indeks
	2022	2022	2023	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)	<u>-522.576,85</u>	<u>-271.187,90</u>	<u>-143.777,92</u>	<u>53,0</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	<u>-521.816,85</u>	<u>-270.487,90</u>	<u>-142.427,92</u>	<u>52,7</u>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)				
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	<u>883.158,55</u>	<u>838.357,55</u>	<u>848.094,85</u>	<u>101,2</u>
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)				

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	V.proračun	Predlog rebalansa	Predlog proračuna	Indeks
	2022	2022	2023	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	0,00	0,00	0,00	---
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0,00	0,00	0,00	---
750000 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov - kratkoročna posojila	0,00	0,00	0,00	---
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	V.proračun 2022	Predlog rebalansa 2022	Predlog proračuna 2023	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>250.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>250.000,00</u>	<u>---</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>250.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>250.000,00</u>	<u>---</u>
500 Domače zadolževanje	250.000,00	0,00	250.000,00	---
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	250.000,00	0,00	250.000,00	---
500101 Najeti krediti pri poslovnih bankah - dolgoročni krediti	250.000,00	0,00	250.000,00	---
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>138.648,29</u>	<u>140.037,24</u>	<u>140.037,24</u>	<u>100,0</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>138.648,29</u>	<u>140.037,24</u>	<u>140.037,24</u>	<u>100,0</u>
550 Odplačila domačega dolga	138.648,29	140.037,24	140.037,24	100,0
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	138.648,29	140.037,24	140.037,24	100,0
550307 Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti	56.703,90	56.703,96	56.703,96	100,0
550309 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem - dolgoročni krediti	81.944,39	83.333,28	83.333,28	100,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-411.225,14</u>	<u>-411.225,14</u>	<u>-33.815,16</u>	<u>8,2</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>111.351,71</u>	<u>-140.037,24</u>	<u>109.962,76</u>	<u>---</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>522.576,85</u>	<u>271.187,90</u>	<u>143.777,92</u>	<u>53,0</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>411.225,14</u>	<u>411.225,14</u>	<u>33.815,16</u>	

PREDLOG PRORAČUNA OBČINE SVETA ANA ZA LETO 2023

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine za leto 2023 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

00 - OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA

v EUR

		V.proračun	Predlog rebalansa	Predlog proračuna	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		2022	2022	2023	(3)/(2)
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
00	OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA	17.300,00	17.700,00	0,00	0,0
01	POLITIČNI SISTEM	17.300,00	17.700,00	0,00	0,0
0101	Politični sistem	17.300,00	17.700,00	0,00	0,0
<i>01019002</i>	<i>Izvedba in nadzor volitev in referendumov</i>	<i>17.300,00</i>	<i>17.700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>10106</i>	<i>Izvedba volitev</i>	<i>17.300,00</i>	<i>17.700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
402000	Pisarniški material in storitve	700,00	800,00	0,00	0,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	500,00	500,00	0,00	0,0
402206	Poština in kurirske storitve	1.100,00	1.100,00	0,00	0,0
402402	Stroški prevoza v državi	0,00	300,00	0,00	0,0
40290503	Nadomestila za OVK in odbore	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

10 - OBČINSKI SVET

v EUR

		V.proračun 2022	Predlog rebalansa 2022	Predlog proračuna 2023	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
10	OBČINSKI SVET	6.900,00	5.700,00	6.700,00	117,5
01	POLITIČNI SISTEM	6.900,00	5.700,00	6.700,00	117,5
0101	Politični sistem	6.900,00	5.700,00	6.700,00	117,5
<i>01019001</i>	<i>Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>6.900,00</i>	<i>5.700,00</i>	<i>6.700,00</i>	<i>117,5</i>
<i>10101</i>	<i>Sejnine za občinski svet in odbore</i>	<i>5.900,00</i>	<i>5.700,00</i>	<i>5.700,00</i>	<i>100,0</i>
	402009 Izdatki za reprezentanco	400,00	200,00	200,00	100,0
	40290501 Sejnine občinski svet in odbori	5.500,00	5.500,00	5.500,00	100,0
<i>10102</i>	<i>Sofinanciranje političnih strank</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>---</i>
	41200015 Sofinanciranje političnih strank	1.000,00	0,00	1.000,00	---

A. Bilanca odhodkov

20 - NADZORNI ODBOR

v EUR

		V.proračun 2022	Predlog rebalansa 2022	Predlog proračuna 2023	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
20	NADZORNI ODBOR	2.100,00	1.000,00	2.100,00	210,0
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	2.100,00	1.000,00	2.100,00	210,0
0203	Fiskalni nadzor	2.100,00	1.000,00	2.100,00	210,0
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>2.100,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>2.100,00</i>	<i>210,0</i>
<i>20201</i>	<i>Sejnine za nadzorni odbor</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>150,0</i>
<i>40290502</i>	<i>Sejnine nadzorni odbor</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>150,0</i>
<i>20203</i>	<i>Materialni stroški nadzornega odbora</i>	<i>600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>600,00</i>	<i>---</i>
<i>402402</i>	<i>Stroški prevoza v državi</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	<i>---</i>
<i>402900</i>	<i>Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev</i>	<i>400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>400,00</i>	<i>---</i>

A. Bilanca odhodkov

30 - ŽUPAN

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	V.proračun	Predlog rebalansa	Predlog proračuna	Indeks	
	2022	2022	2023		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	
30	ŽUPAN	73.347,34	73.277,91	74.689,00	101,9
01	POLITIČNI SISTEM	64.336,34	64.356,91	65.678,00	102,1
0101	Politični sistem	64.336,34	64.356,91	65.678,00	102,1
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	64.336,34	64.356,91	65.678,00	102,1
30100	Plače poklicnih funkcionarjev - plače in prispevki	49.516,34	49.636,91	50.808,00	102,4
400000	Osnovne plače	36.838,00	36.838,00	38.500,00	104,5
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	4.100,00	4.100,00	3.000,00	73,2
400100	Regres za letni dopust	1.074,43	1.175,00	1.175,00	100,0
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	875,00	875,00	875,00	100,0
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	0,00	0,00	500,00	---
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.999,91	2.999,91	3.000,00	100,0
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.730,00	2.730,00	2.800,00	102,6
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	225,00	225,00	230,00	102,2
401200	Prispevek za zaposlovanje	27,00	27,00	28,00	103,7
401300	Prispevek za starševsko varstvo	47,00	47,00	50,00	106,4
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	600,00	620,00	650,00	104,8
30102	Materialni stroški pri opravljanju funkcije župana	6.550,00	6.450,00	6.600,00	102,3
402009	Izdatki za reprezentanco	6.400,00	6.400,00	6.400,00	100,0
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	150,00	50,00	200,00	400,0
30103	Nadomestilo plače podžupana	6.350,00	6.350,00	6.350,00	100,0
40290500	Nadomestilo podžupan	6.350,00	6.350,00	6.350,00	100,0
30105	Prevozní stroški v zvezi z opravljanjem funkcije župana	1.920,00	1.920,00	1.920,00	100,0
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	154,00	154,00	154,00	100,0
402402	Stroški prevoza v državi	1.700,00	1.700,00	1.700,00	100,0
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	66,00	66,00	66,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

30 - ŽUPAN

v EUR

		V.pračun 2022	Predlog rebalansa 2022	Predlog proračuna 2023	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	9.011,00	8.921,00	9.011,00	101,0
0403	Druge skupne administrativne službe	9.011,00	8.921,00	9.011,00	101,0
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>9.011,00</i>	<i>8.921,00</i>	<i>9.011,00</i>	<i>101,0</i>
<i>30401</i>	<i>Nagrada odličnjakom in nadarjenim</i>	<i>2.900,00</i>	<i>2.810,00</i>	<i>2.900,00</i>	<i>103,2</i>
402099	Drugi splošni material in storitve	250,00	250,00	250,00	100,0
411908	Dename nagrade in priznanja	2.650,00	2.560,00	2.650,00	103,5
<i>30402</i>	<i>Pokroviteljstvo občine</i>	<i>6.111,00</i>	<i>6.111,00</i>	<i>6.111,00</i>	<i>100,0</i>
402099	Drugi splošni material in storitve	6.111,00	6.111,00	6.111,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		V.proračun	Predlog rebalansa	Predlog proračuna	Indeks
		2022	2022	2023	
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
40	OBČINSKA UPRAVA	4.754.787,25	4.351.408,06	3.708.983,92	85,2
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	14.900,00	13.400,00	14.900,00	111,2
0403	Druge skupne administrativne službe	14.900,00	13.400,00	14.900,00	111,2
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>7.900,00</i>	<i>7.900,00</i>	<i>7.900,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>40404 Izdelava in vzdrževanje spletnih strani občine</i>	<i>750,00</i>	<i>750,00</i>	<i>750,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>402513 Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme</i>	<i>750,00</i>	<i>750,00</i>	<i>750,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>40405 Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>7.150,00</i>	<i>7.150,00</i>	<i>7.150,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>40299904 Drugi odhodki</i>	<i>7.150,00</i>	<i>7.150,00</i>	<i>7.150,00</i>	<i>100,0</i>
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>7.000,00</i>	<i>5.500,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>127,3</i>
	<i>40401 Stroški občinskega praznika</i>	<i>7.000,00</i>	<i>5.500,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>127,3</i>
	<i>40299900 Stroški občinskega praznika</i>	<i>7.000,00</i>	<i>5.500,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>127,3</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	332.123,24	408.255,68	341.207,82	83,6
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	5.299,00	5.623,00	5.299,00	94,2
<i>06019003</i>	<i>Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	<i>5.299,00</i>	<i>5.623,00</i>	<i>5.299,00</i>	<i>94,2</i>
	<i>40618 Sof.delovanja Društva za razvoj podeželja LAS Ovtar Slov.goric</i>	<i>2.323,00</i>	<i>2.323,00</i>	<i>2.323,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>41200035 Društvo za razvoj podeželja LAS Ovtar Slov.gorice</i>	<i>2.323,00</i>	<i>2.323,00</i>	<i>2.323,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>40626 Članarine (SOS, ZOS, GENUSS AM FLUSS)</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>402923 Druge članarine</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>40628 Sofinanciranje projektov RRA Podravje</i>	<i>976,00</i>	<i>1.300,00</i>	<i>976,00</i>	<i>75,1</i>
	<i>413600 Tekoči transferi v javne agencije</i>	<i>976,00</i>	<i>1.300,00</i>	<i>976,00</i>	<i>75,1</i>

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	V.proračun	Predlog rebalansa	Predlog proračuna	Indeks
	2022	2022	2023	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
0603 Dejavnost občinske uprave	326.824,24	402.632,68	335.908,82	83,4
06039001 Administracija občinske uprave	237.116,20	241.624,64	241.907,82	100,1
40601 Stroški dela občinske uprave	177.725,00	178.045,44	189.343,00	106,4
400000 Osnovne plače	114.075,00	114.075,00	133.000,00	116,6
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	7.500,00	7.500,00	7.600,00	101,3
400002 Dodatki za delo v posebnih pogojih	300,00	290,44	0,00	0,0
400100 Regres za letni dopust	6.260,00	7.210,00	7.210,00	100,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	5.000,00	5.200,00	6.400,00	123,1
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	2.600,00	2.600,00	2.600,00	100,0
400301 Sredstva za redno delovno uspešnost	2.500,00	1.861,00	2.500,00	134,3
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	7.000,00	7.000,00	1.000,00	14,3
400400 Sredstva za nadurno delo	125,00	125,00	150,00	120,0
400901 Odpravnine	5.800,00	5.524,00	250,00	4,5
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	13.300,00	13.300,00	14.000,00	105,3
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	9.900,00	9.900,00	11.000,00	111,1
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	750,00	750,00	800,00	106,7
401200 Prispevek za zaposlovanje	90,00	90,00	95,00	105,6
401300 Prispevek za starševsko varstvo	125,00	130,00	138,00	106,2
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	2.360,00	2.450,00	2.600,00	106,1
402199 Drugi posebni materiali in storitve	40,00	40,00	0,00	0,0
40602 Materialni stroški in komunalne storitve občinske uprave	22.800,00	22.300,00	20.200,00	90,6
402000 Pisarniški material in storitve	4.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
402001 Čistilni material in storitve	1.300,00	900,00	900,00	100,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	2.000,00	1.700,00	1.700,00	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	700,00	500,00	500,00	100,0
402200 Električna energija	2.800,00	2.800,00	2.800,00	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.200,00	2.100,00	0,00	0,0
402203 Voda in komunalne storitve	900,00	1.000,00	1.000,00	100,0
402204 Odvoz smeti	700,00	1.000,00	1.000,00	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	3.200,00	3.800,00	3.800,00	100,0
402206 Poštmina in kurirske storitve	3.500,00	4.000,00	4.000,00	100,0
40604 Stroški seminarjev, strokovno izobraževanje zaposlenih	400,00	400,00	400,00	100,0
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	400,00	400,00	400,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	V.proračun	Predlog rebalansa	Predlog proračuna	Indeks
	2022	2022	2023	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<i>40605 Pogodbena dela</i>	<i>10.800,00</i>	<i>15.300,00</i>	<i>11.300,00</i>	<i>73,9</i>
402901 Plačila avtorskih honorarjev	300,00	300,00	300,00	100,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	10.500,00	15.000,00	11.000,00	73,3
<i>40609 Delo preko študentskega servisa</i>	<i>10.500,00</i>	<i>10.700,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>18,7</i>
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	10.500,00	10.700,00	2.000,00	18,7
<i>40619 Skupne občinske uprave - inšpekcija</i>	<i>7.215,20</i>	<i>7.215,20</i>	<i>7.728,00</i>	<i>107,1</i>
4130031 Sredstva za plače	4.755,00	4.755,00	5.213,04	109,6
4130032 Sredstva za prispevke	792,00	792,00	778,96	98,4
4130033 Sredstva za materilane stroške	1.531,20	1.531,20	1.596,00	104,2
432000 Investicijski transferi občinam	137,00	137,00	140,00	102,2
<i>40631 Promocija zdravja na delovnem mestu</i>	<i>1.300,00</i>	<i>1.300,00</i>	<i>1.300,00</i>	<i>100,0</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,0
<i>40632 Varstvo osebnih podatkov</i>	<i>1.550,00</i>	<i>1.550,00</i>	<i>1.550,00</i>	<i>100,0</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	1.550,00	1.550,00	1.550,00	100,0
<i>40633 Skupne občinske uprave- redarstvo</i>	<i>3.568,00</i>	<i>3.568,00</i>	<i>4.215,22</i>	<i>118,1</i>
4130031 Sredstva za plače	2.244,00	2.244,00	2.871,00	127,9
4130032 Sredstva za prispevke	360,00	360,00	429,00	119,2
4130033 Sredstva za materilane stroške	936,00	936,00	875,22	93,5
432000 Investicijski transferi občinam	28,00	28,00	40,00	142,9
<i>40635 Redna delovna uspešnost- direktor</i>	<i>680,00</i>	<i>668,00</i>	<i>700,00</i>	<i>104,8</i>
400301 Sredstva za redno delovno uspešnost	680,00	668,00	700,00	104,8
<i>40637 Skupne občinske uprave - notranja revizija</i>	<i>578,00</i>	<i>578,00</i>	<i>847,00</i>	<i>146,5</i>
4130031 Sredstva za plače	435,00	435,00	669,90	154,0
4130032 Sredstva za prispevke	75,00	75,00	100,10	133,5
4130033 Sredstva za materilane stroške	60,00	60,00	70,00	116,7
432000 Investicijski transferi občinam	8,00	8,00	7,00	87,5

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	V.proračun 2022	Predlog rebalansa 2022	Predlog proračuna 2023	Indeks (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	
<i>40639 Skupne občinske uprave - Urejanje prostora</i>	0,00	0,00	2.324,60	---
4130031 Sredstva za plače	0,00	0,00	1.714,42	---
4130032 Sredstva za prispevke	0,00	0,00	256,18	---
4130033 Sredstva za materilane stroške	0,00	0,00	236,00	---
432000 Investicijski transferi občinam	0,00	0,00	118,00	---
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	89.708,04	161.008,04	94.001,00	58,4
<i>40603 Stroški službenih potovanj in službenih vozil</i>	<i>625,00</i>	<i>625,00</i>	<i>625,00</i>	<i>100,0</i>
402402 Stroški prevoza v državi	600,00	600,00	600,00	100,0
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	25,00	25,00	25,00	100,0
<i>40606 Tekoče vzdrževanje objektov in opreme</i>	<i>23.100,00</i>	<i>23.100,00</i>	<i>23.100,00</i>	<i>100,0</i>
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,0
<i>40607 Investicijsko opremljanje občine</i>	<i>40.500,00</i>	<i>109.700,00</i>	<i>47.500,00</i>	<i>43,3</i>
420200 Nakup pisarniškega pohištva	500,00	500,00	2.000,00	400,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	2.300,00	2.300,00	2.000,00	87,0
420204 Nakup drugega pohištva	0,00	0,00	1.000,00	---
420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	1.200,00	700,00	1.000,00	142,9
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	500,00	1.200,00	1.000,00	83,3
420239 Nakup avdiovizualne opreme	500,00	0,00	500,00	---
42040214 Ureditev poslovnih prostorov	35.500,00	105.000,00	40.000,00	38,1
<i>40608 Razni stroški, ki so potrebni za delovanje občinske uprave</i>	<i>24.185,00</i>	<i>26.285,00</i>	<i>16.285,00</i>	<i>62,0</i>
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	5.375,00	5.375,00	5.375,00	100,0
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	16.300,00	18.000,00	8.000,00	44,4
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	300,00	300,00	300,00	100,0
402931 Plačila bančnih storitev	110,00	110,00	110,00	100,0
40299904 Drugi odhodki	2.100,00	2.500,00	2.500,00	100,0
<i>40638 Energetsko podjetništvo (JZP) občina</i>	<i>1.298,04</i>	<i>1.298,04</i>	<i>6.491,00</i>	<i>500,1</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	1.298,04	1.298,04	6.491,00	500,1

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

		V.proracun 2022	Predlog rebalansa 2022	Predlog proračuna 2023	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	30.972,00	30.819,73	31.819,73	103,2
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	30.972,00	30.819,73	31.819,73	103,2
<i>07039001</i>	<i>Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>2.982,00</i>	<i>1.982,00</i>	<i>1.982,00</i>	<i>100,0</i>
40703	Tekoči stroški zaščite in reševanja	2.982,00	1.982,00	1.982,00	100,0
40229914	Sofinanciranje obrambe pred točo	1.982,00	1.982,00	1.982,00	100,0
40299904	Drugi odhodki	1.000,00	0,00	0,00	---
<i>07039002</i>	<i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>27.990,00</i>	<i>28.837,73</i>	<i>29.837,73</i>	<i>103,5</i>
40701	Sofinanciranje GZ Lenart in PGD Sveta Ana	15.534,00	16.381,73	16.381,73	100,0
41200011	Gasilska zveza Lenart	7.495,00	8.342,73	8.342,73	100,0
41200027	PGD Sveta Ana	8.039,00	8.039,00	8.039,00	100,0
40702	Investicije v gasilstvo	12.456,00	12.456,00	13.456,00	108,0
43100000	PGD Sveta Ana - taksa	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0
43100001	PGD Sveta Ana - nakup opreme	1.456,00	1.456,00	1.456,00	100,0
43100003	Inv.vzdrževalna dela v Gasilskem domu	5.000,00	5.000,00	6.000,00	120,0
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	750,00	750,00	750,00	100,0
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	750,00	750,00	750,00	100,0
<i>08029001</i>	<i>Prometna varnost</i>	<i>750,00</i>	<i>750,00</i>	<i>750,00</i>	<i>100,0</i>
40801	Svet za preventivo	750,00	750,00	750,00	100,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	750,00	750,00	750,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

		V.proračun 2022	Predlog rebalansa 2022	Predlog proračuna 2023	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	255,00	255,00	0,00	0,0
1003	Aktivna politika zaposlovanja	255,00	255,00	0,00	0,0
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>255,00</i>	<i>255,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	<i>40621 Program javnih del</i>	<i>255,00</i>	<i>255,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	41330248 Center za socialno delo - sof. javnih del	255,00	255,00	0,00	0,0
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	700,00	700,00	700,00	100,0
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	700,00	700,00	700,00	100,0
<i>11039002</i>	<i>Zdravstveno varstvo rastlin in živali</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>41105 Sofinanciranje aktivnosti trajnega gospodarjenja z divjadjo</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>100,0</i>
	41200040 Poraba koncesijske dajatve	700,00	700,00	700,00	100,0
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	36.744,94	9.500,00	0,00	0,0
1206	Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	36.744,94	9.500,00	0,00	0,0
<i>12069001</i>	<i>Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije</i>	<i>36.744,94</i>	<i>9.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	<i>41205 EKO Zelene Slovenske gorice</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	42029905 Nakup druge opreme	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0
	<i>41206 Energetska prenova objektov</i>	<i>35.244,94</i>	<i>8.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	27.244,94	0,00	0,00	---
	42080000 Projektna dokumentacija	8.000,00	8.000,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

		V.proračun 2022	Predlog rebalansa 2022	Predlog proračuna 2023	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	1.904.445,05	1.903.702,99	1.177.174,67	61,8
1302	Cestni promet in infrastruktura	1.899.445,05	1.903.702,99	1.177.174,67	61,8
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>210.800,00</i>	<i>231.800,00</i>	<i>156.800,00</i>	<i>67,6</i>
	<i>41315 Upravljanje in vzdrževanje javnih poti in lokalnih cest</i>	<i>210.800,00</i>	<i>231.800,00</i>	<i>156.800,00</i>	<i>67,6</i>
	40229922 Vzdrževanje gozdnih cest	800,00	800,00	800,00	100,0
	40229924 Letno vzdrževanje občinskih cest	155.000,00	180.000,00	100.000,00	55,6
	40229925 Zimsko vzdrževanje občinskih cest	45.000,00	45.000,00	50.000,00	111,1
	42080403 Geodetske storitve	10.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>1.653.145,05</i>	<i>1.624.902,99</i>	<i>989.674,67</i>	<i>60,9</i>
	<i>41319 Projekti (ceste,pločniki, križišča, ulice itd.)</i>	<i>5.000,00</i>	<i>2.800,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>107,1</i>
	42080401 Projekti za cestno infrastrukturo	5.000,00	2.800,00	3.000,00	107,1
	<i>41335 Ureditev ulice Krivi Vrh (Gutman)</i>	<i>4.350,00</i>	<i>4.350,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	42040205 Ureditev ulic	4.350,00	4.350,00	0,00	0,0
	<i>41339 Kolesarske povezave na območju ORP Slovenske gorice Lenart-Sveta Ana-Trate</i>	<i>1.064.595,05</i>	<i>1.079.067,65</i>	<i>471.674,67</i>	<i>43,7</i>
	402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	3.484,65	3.484,65	1.757,13	50,4
	402099 Drugi splošni material in storitve	9.194,74	9.194,74	9.272,90	100,9
	42040143 Gradnja - kolesarske steze	1.036.370,12	1.050.842,72	433.730,60	41,3
	4206005 Nakup zemljišč	0,00	0,00	20.195,02	---
	420801 Investicijski nadzor	15.545,54	15.545,54	6.719,02	43,2
	<i>41346 Ureditev hodnika za pešce Zg. Ščavnica</i>	<i>60.700,00</i>	<i>60.700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	42040140 Izgradnja hodnika za pešce Zg. Ščavnica	60.700,00	60.700,00	0,00	0,0
	<i>41350 Nadstrešnici ob R3-730</i>	<i>12.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
	42040226 Nadstrešnici	12.500,00	0,00	0,00	---
	<i>41351 Ureditev ulice Krivi Vrh (Kolman - Stovanjski bloki)</i>	<i>25.000,00</i>	<i>37.500,00</i>	<i>12.500,00</i>	<i>33,3</i>
	42040205 Ureditev ulic	25.000,00	37.500,00	12.500,00	33,3
	<i>41354 Sofinanciranje modernizacije ceste RIII 730 Žice - Sveta Ana</i>	<i>81.000,00</i>	<i>55.485,34</i>	<i>100.000,00</i>	<i>180,2</i>
	42040202 Modernizacija in vzdrževanje LC in JP po razvojnem programu	81.000,00	55.485,34	100.000,00	180,2

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	V.pračun	Predlog rebalansa	Predlog proračuna	Indeks
	2022	2022	2023	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<i>41355 Ureditev ceste JP 704-231</i>	<i>305.000,00</i>	<i>345.000,00</i>	<i>300.000,00</i>	<i>87,0</i>
42040202 Modernizacija in vzdrževanje LC in JP po razvojnem programu	305.000,00	345.000,00	300.000,00	87,0
<i>41356 Izgradnja pločnika Sveta Ana in nadstrešnice ob R3-730</i>	<i>45.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>47.500,00</i>	<i>475,0</i>
42040128 Izgradnja pločnika (Sveta Ana)	45.000,00	10.000,00	47.500,00	475,0
<i>41357 Modernizacija JP 704-342 (Markuš)</i>	<i>35.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>---</i>
42040202 Modernizacija in vzdrževanje LC in JP po razvojnem programu	35.000,00	0,00	35.000,00	---
<i>41358 Modernizacija ceste (Lokavec) parc.št. 117/15</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
42040202 Modernizacija in vzdrževanje LC in JP po razvojnem programu	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
<i>41359 Modernizacija ceste - odcep Rojht</i>	<i>0,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
42040202 Modernizacija in vzdrževanje LC in JP po razvojnem programu	0,00	15.000,00	0,00	0,0
<i>41360 Kolesarska mreža ob cesti RII-433 Lenart - Trate</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>---</i>
42080000 Projektna dokumentacija	0,00	0,00	20.000,00	---
13029003 Urejanje cestnega prometa	12.800,00	12.800,00	0,00	0,0
<i>41306 Avtobusne čakalice</i>	<i>12.800,00</i>	<i>12.800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
42029904 Avtobusne čakalnice	12.800,00	12.800,00	0,00	0,0
13029004 Cestna razsvetljava	22.700,00	34.200,00	30.700,00	89,8
<i>41305 Gradnja in vzdrževanje JR</i>	<i>22.700,00</i>	<i>34.200,00</i>	<i>30.700,00</i>	<i>89,8</i>
40229904 Tokovina za javno razsvetljava	14.000,00	14.000,00	14.000,00	100,0
40229906 Vzdrževanje javne razsvetljave	3.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	700,00	700,00	700,00	100,0
42040131 Javna razsvetljava	5.000,00	15.500,00	12.000,00	77,4
1306 Telekomunikacije in pošta	5.000,00	0,00	0,00	---
13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje	5.000,00	0,00	0,00	---
<i>41345 Položitev optičnega kabla</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
42040139 Položitev optičnega kabla	5.000,00	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

		V.poracun 2022	Predlog rebalansa 2022	Predlog proračuna 2023	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
14	GOSPODARSTVO	120.307,21	120.526,78	14.289,43	11,9
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	120.307,21	120.526,78	14.289,43	11,9
<i>14039001</i>	<i>Promocija občine</i>	<i>12.626,52</i>	<i>12.626,52</i>	<i>6.626,52</i>	<i>52,5</i>
<i>41411</i>	<i>Spominska soba dr. Romanu Lestniki</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>100,0</i>
	402099 Drugi splošni material in storitve	800,00	800,00	800,00	100,0
<i>41413</i>	<i>Kmečka tržnica</i>	<i>826,52</i>	<i>826,52</i>	<i>826,52</i>	<i>100,0</i>
	402099 Drugi splošni material in storitve	596,52	596,52	596,52	100,0
	402504 Zavarovalne premije za objekte	230,00	230,00	230,00	100,0
<i>41424</i>	<i>Slovenia Green Destination</i>	<i>11.000,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>45,5</i>
	402099 Drugi splošni material in storitve	11.000,00	11.000,00	5.000,00	45,5
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>107.680,69</i>	<i>107.900,26</i>	<i>7.662,91</i>	<i>7,1</i>
<i>41415</i>	<i>Escape (SI-HU)</i>	<i>553,48</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	402099 Drugi splošni material in storitve	553,48	100,00	0,00	0,0
<i>41416</i>	<i>Detox (SI-HR)</i>	<i>1.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	402099 Drugi splošni material in storitve	1.000,00	100,00	0,00	0,0
<i>41426</i>	<i>Doživljajska učna pot: s štrkom Jožkom na pustolovščino</i>	<i>98.247,21</i>	<i>98.246,72</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	42040105 Izgradnja poti	98.247,21	98.246,72	0,00	0,0
<i>41428</i>	<i>Vzpostavitev geografsko povezanega turističnega območja pod skupno blagovno znamko Štajerska</i>	<i>0,00</i>	<i>1.576,59</i>	<i>2.662,91</i>	<i>168,9</i>
	402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	1.576,59	2.662,91	168,9
<i>41435</i>	<i>Urejanje in vzdrževanje Doživljajske učne poti</i>	<i>7.880,00</i>	<i>7.876,95</i>	<i>5.000,00</i>	<i>63,5</i>
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	7.880,00	7.876,95	5.000,00	63,5

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

		V.proračun 2022	Predlog rebalansa 2022	Predlog proračuna 2023	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	142.110,00	169.683,22	107.800,00	63,5
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	142.110,00	169.683,22	107.800,00	63,5
<i>15029002</i>	<i>Ravnanje z odpadno vodo</i>	<i>142.110,00</i>	<i>169.683,22</i>	<i>107.800,00</i>	<i>63,5</i>
<i>41503</i>	<i>Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in ČN</i>	<i>45.000,00</i>	<i>41.500,00</i>	<i>37.500,00</i>	<i>90,4</i>
	40229901 Stroški obračunavanja in pobiranja taks	11.000,00	12.500,00	12.500,00	100,0
	42040124 Izgradnja sekundarne kanalizacije	20.000,00	15.000,00	10.000,00	66,7
	43140000 Sofinanciranje izgradnje individualnih ČN	14.000,00	14.000,00	15.000,00	107,1
<i>41509</i>	<i>Obratovalni stroški čistilne naprave Lokavec</i>	<i>7.060,00</i>	<i>6.400,00</i>	<i>6.400,00</i>	<i>100,0</i>
	402200 Električna energija	1.300,00	1.200,00	1.200,00	100,0
	402203 Voda in komunalne storitve	360,00	300,00	300,00	100,0
	402204 Odvoz smeti	400,00	400,00	400,00	100,0
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.000,00	4.500,00	4.500,00	100,0
<i>41511</i>	<i>Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda</i>	<i>36.000,00</i>	<i>36.000,00</i>	<i>36.000,00</i>	<i>100,0</i>
	402099 Drugi splošni material in storitve	36.000,00	36.000,00	36.000,00	100,0
<i>41512</i>	<i>Obratovalni stroški čistilne naprave Ledinek</i>	<i>6.050,00</i>	<i>5.300,00</i>	<i>5.300,00</i>	<i>100,0</i>
	402200 Električna energija	1.200,00	1.000,00	1.000,00	100,0
	402203 Voda in komunalne storitve	350,00	300,00	300,00	100,0
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.500,00	4.000,00	4.000,00	100,0
<i>41514</i>	<i>Obratovalni stroški čistilne naprave Sveta Ana</i>	<i>23.000,00</i>	<i>22.600,00</i>	<i>22.600,00</i>	<i>100,0</i>
	402200 Električna energija	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0
	402203 Voda in komunalne storitve	2.000,00	1.700,00	1.700,00	100,0
	402204 Odvoz smeti	500,00	400,00	400,00	100,0
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	13.500,00	13.500,00	13.500,00	100,0
<i>41515</i>	<i>Izg.kanalizacije Zg.Ščavnica-Sv.Ana</i>	<i>25.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	42040124 Izgradnja sekundarne kanalizacije	25.000,00	20.000,00	0,00	0,0
<i>41516</i>	<i>Priključitev na kanalizacijo (stara šola, poslovno-stanovanjski objekt, gasilski dom)</i>	<i>0,00</i>	<i>37.883,22</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	42040124 Izgradnja sekundarne kanalizacije	0,00	37.883,22	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		V.proračun	Predlog rebalansa	Predlog proračuna	Indeks
		2022	2022	2023	
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	711.297,08	616.416,38	537.401,73	87,2
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	42.700,00	42.700,00	15.000,00	35,1
<i>16029003</i>	<i>Prostorsko načrtovanje</i>	<i>42.700,00</i>	<i>42.700,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>35,1</i>
	<i>41610 Prostorski dokumenti občine</i>	<i>42.700,00</i>	<i>42.700,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>35,1</i>
	42080405 OPN Sveta Ana	42.700,00	42.700,00	15.000,00	35,1
1603	Komunalna dejavnost	349.757,92	237.298,50	174.337,92	73,5
<i>16039001</i>	<i>Oskrba z vodo</i>	<i>172.997,92</i>	<i>58.002,50</i>	<i>149.577,92</i>	<i>257,9</i>
	<i>41606 Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>100,0</i>
	402099 Drugi splošni material in storitve	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
	<i>41620 Vodovodni hidranti</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>100,0</i>
	42040110 Izgradnja vodovoda	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
	<i>41622 Rekonstrukcija tranzitnega cevovoda na potezi Košaki – Počehova</i>	<i>111.577,92</i>	<i>10.000,00</i>	<i>101.577,92</i>	<i>---</i>
	42040110 Izgradnja vodovoda	111.577,92	10.000,00	101.577,92	---
	<i>41636 Izgradnja vodovoda Kremberk</i>	<i>23.150,00</i>	<i>0,00</i>	<i>26.000,00</i>	<i>---</i>
	42040110 Izgradnja vodovoda	23.150,00	0,00	26.000,00	---
	<i>41638 Vodovod Žice</i>	<i>12.850,00</i>	<i>12.850,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	42040110 Izgradnja vodovoda	12.850,00	12.850,00	0,00	0,0
	<i>41639 Vodovod - ulica Krivi Vrh</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	42040110 Izgradnja vodovoda	8.000,00	8.000,00	0,00	0,0
	<i>41640 Vzdrževanje skupnih vodovodnih objektov</i>	<i>10.420,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>150,0</i>
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	10.420,00	10.000,00	15.000,00	150,0
	<i>41641 Izgradnja vodovoda (Lokavec - parc.št.117/15)</i>	<i>0,00</i>	<i>10.152,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	42040110 Izgradnja vodovoda	0,00	10.152,50	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	V.proračun	Predlog rebalansa	Predlog proračuna	Indeks
	2022	2022	2023	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	145.000,00	145.000,00	0,00	0,0
41631 Ureditev razširitve pokopališča Sveta Ana	145.000,00	145.000,00	0,00	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	145.000,00	145.000,00	0,00	0,0
16039003 Objekti za rekreacijo	11.200,00	12.200,00	7.200,00	59,0
41616 Urejanje in vzdrževanje športnih igrišč in opreme	11.200,00	12.200,00	7.200,00	59,0
40229915 Vzdrževanje športnih igrišč	2.200,00	2.200,00	2.200,00	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	9.000,00	10.000,00	5.000,00	50,0
16039004 Praznično urejanje naselij	5.560,00	5.560,00	5.560,00	100,0
41617 Prednovoletna okrasitev	5.560,00	5.560,00	5.560,00	100,0
40229920 Božična okrasitev centrov	5.560,00	5.560,00	5.560,00	100,0
16039005 Druge komunalne dejavnosti	15.000,00	16.536,00	12.000,00	72,6
41618 Urejanje okolice	15.000,00	16.536,00	12.000,00	72,6
40229902 Vzdrževanje okolice centrov	15.000,00	16.536,00	12.000,00	72,6
<u>1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje</u>	<u>267.709,16</u>	<u>285.287,88</u>	<u>321.063,81</u>	<u>112,5</u>
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje	262.009,16	283.887,88	318.663,81	112,3
41623 Javna najemna stanovanja Krivi Vrh	0,00	21.605,72	194.451,47	900,0
420001 Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov	0,00	21.605,72	194.451,47	900,0
41637 Poslovno stanovanjski objekt Sv. Ana	262.009,16	262.282,16	124.212,34	47,4
420001 Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov	213.309,16	213.582,16	64.859,35	30,4
42040141 Parkirišče	0,00	0,00	59.352,99	---
42080000 Projektna dokumentacija	48.700,00	48.700,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	V.pračun	Predlog rebalansa	Predlog proračuna	Indeks
	2022	2022	2023	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	5.700,00	1.400,00	2.400,00	171,4
41619 Upravljanje in vzdrževanje stanovanj v lasti občine	5.700,00	1.400,00	2.400,00	171,4
40229911 Upravljanje stanovanj	400,00	400,00	400,00	100,0
40229912 Tekoče vzdrževanje stanovanj	3.900,00	1.000,00	1.000,00	100,0
40299904 Drugi odhodki	400,00	0,00	0,00	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.000,00	0,00	1.000,00	---
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	51.130,00	51.130,00	27.000,00	52,8
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	25.130,00	25.130,00	5.000,00	19,9
41608 Stroški urejanja zemljišč	25.130,00	25.130,00	5.000,00	19,9
42080403 Geodetske storitve	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
42080424 Projektna dokumentacija za komunalno opremo	20.130,00	20.130,00	0,00	0,0
16069002 Nakup zemljišč	26.000,00	26.000,00	22.000,00	84,6
41609 Nakupi/prodaja zemljišč	26.000,00	26.000,00	22.000,00	84,6
40299904 Drugi odhodki	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
4206005 Nakup zemljišč	24.000,00	24.000,00	20.000,00	83,3
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	200.000,00	5.000,00	203.000,00	---
1705 Zdravila in ortopedski pripomočki ter lekarniška dejavnost	200.000,00	5.000,00	203.000,00	---
17059001 Lekarniška dejavnost	200.000,00	5.000,00	203.000,00	---
41708 Poslovni prostor za lekarniške dejavnosti	200.000,00	5.000,00	203.000,00	---
420000 Nakup poslovnih stavb	100.000,00	0,00	100.000,00	---
42040200 Obnova poslovnih prostorov	100.000,00	0,00	100.000,00	---
42080000 Projektna dokumentacija	0,00	5.000,00	3.000,00	60,0

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

		V.proračun 2022	Predlog rebalansa 2022	Predlog proračuna 2023	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	229.321,20	148.508,49	167.273,81	112,6
1803	Programi v kulturi	78.404,12	78.264,12	61.893,44	79,1
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	34.361,12	34.361,12	39.040,44	113,6
	<i>41801 Javni zavod - knjižnica Lenart</i>	<i>34.361,12</i>	<i>34.361,12</i>	<i>39.040,44</i>	<i>113,6</i>
	41330212 Javni zavod knjižnica Lenart	34.361,12	34.361,12	39.040,44	113,6
18039003	Ljubiteljska kultura	6.973,00	6.973,00	6.973,00	100,0
	<i>41803 Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, društva</i>	<i>6.973,00</i>	<i>6.973,00</i>	<i>6.973,00</i>	<i>100,0</i>
	402099 Drugi splošni material in storitve	256,00	256,00	256,00	100,0
	41200000 Sredstva v kulturi (razpis)	4.895,00	4.895,00	4.895,00	100,0
	41330232 Javni sklad RS za kulturne dejavnosti	1.822,00	1.822,00	1.822,00	100,0
18039004	Mediji in avdiovizualna kultura	27.905,00	25.765,00	4.715,00	18,3
	<i>41816 Izdaja lokalnega časopisa in lokalnih brošur</i>	<i>1.105,00</i>	<i>715,00</i>	<i>715,00</i>	<i>100,0</i>
	402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.105,00	715,00	715,00	100,0
	<i>41828 Izdaja medobčinskega časopisa</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>100,0</i>
	402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
	<i>41840 Izdaja almanaha</i>	<i>18.200,00</i>	<i>17.050,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	18.200,00	17.050,00	0,00	0,0
	<i>41844 Ponatis knjige Občina Sveta Ana</i>	<i>4.600,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	4.600,00	4.000,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	V.pračun	Predlog rebalansa	Predlog proračuna	Indeks
	2022	2022	2023	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
18039005 Drugi programi v kulturi	9.165,00	11.165,00	11.165,00	100,0
41820 Kulturno-turistični center Sveta Ana	9.165,00	11.165,00	11.165,00	100,0
402001 Čistilni material in storitve	250,00	250,00	250,00	100,0
402200 Električna energija	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	3.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	800,00	800,00	800,00	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	310,00	310,00	310,00	100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	305,00	305,00	305,00	100,0
1804 Podpora posebnim skupinam	55.203,37	55.203,37	5.203,37	9,4
18049002 Podpora duhovnikom in verskim skupnostim	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
41841 Sofinanciranje izdelave novih orgel v cerkvi Sv.Ane	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
43100004 Sof. obnove orgel	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
18049004 Programi drugih posebnih skupin	5.203,37	5.203,37	5.203,37	100,0
41832 Sofinanciranje društev, zvez in organizacij (razpis)	5.203,37	5.203,37	5.203,37	100,0
41200041 Sredstva za društva, zveze in organizacije	5.203,37	5.203,37	5.203,37	100,0
1805 Šport in prostoročasne aktivnosti	95.713,71	15.041,00	100.177,00	666,0
18059001 Programi športa	95.713,71	15.041,00	100.177,00	666,0
41812 Sofinanciranje programov športa drugi izvajalci LPŠ	3.057,00	3.057,00	3.057,00	100,0
41200002 Sredstva za šport (razpis)	3.057,00	3.057,00	3.057,00	100,0
41829 Upravljanje in vzdrževanje športne dvorane	6.420,00	7.020,00	7.020,00	100,0
402001 Čistilni material in storitve	400,00	450,00	450,00	100,0
402200 Električna energija	1.700,00	2.000,00	2.000,00	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	300,00	0,00	0,00	---
402203 Voda in komunalne storitve	350,00	400,00	400,00	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	170,00	170,00	170,00	100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	2.000,00	2.500,00	2.500,00	100,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	V.proračun	Predlog rebalansa	Predlog proračuna	Indeks
	2022	2022	2023	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
41836 <i>Park generacij - vzdrževanje in ureditev</i>	1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,0
40229915 Vzdrževanje športnih igrišč	1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,0
41839 <i>Miniaturna vasica v parku generacij Sveta Ana</i>	400,00	400,00	0,00	0,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	400,00	400,00	0,00	0,0
41842 <i>Park generacij Sveta Ana - obnova nogometnega igrišča</i>	62.736,71	732,00	67.000,00	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	62.736,71	732,00	67.000,00	---
41843 <i>Park generacij Sveta Ana - postavitve plezalne stene</i>	20.000,00	732,00	20.000,00	---
42040144 Plezalna stena	20.000,00	732,00	20.000,00	---
41845 <i>Sofinanciranje programov športa javni zavodi vgoje in izobraževanja</i>	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0
41200002 Sredstva za šport (razpis)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0

19	IZOBRAŽEVANJE	726.382,53	756.239,79	698.486,73	92,4
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	472.736,67	482.522,76	478.190,68	99,1
19029001	Vrtci	472.736,67	482.522,76	478.190,68	99,1
41901	Plačila vrtcu	387.876,05	387.876,05	404.676,06	104,3
411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	385.836,23	385.836,23	402.636,24	104,4
41330231	VVZ Sveta Ana - novoletna obdaritev otrok	2.039,82	2.039,82	2.039,82	100,0
41910	VVZ Sveta Ana - nakup opreme	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
43230002	Ošin VVZ Sveta Ana -nakup opreme	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
41922	Plačila vrtcu za otroke, ki obiskujejo vrtec zunaj matične občine	44.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	44.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
41926	Sofinanciranje spremljevalca	27.213,91	31.000,00	20.514,62	66,2
41330252	Sredstva za spremljevalca	27.213,91	31.000,00	20.514,62	66,2
41932	Sofinanciranje čistilke	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
41330255	Sredstva za čistilko	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	V.proračun	Predlog rebalansa	Predlog proračuna	Indeks
	2022	2022	2023	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
41934 Odpravnina	7.646,71	7.646,71	0,00	0,0
400901 Odpravnine	7.646,71	7.646,71	0,00	0,0
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	201.645,86	202.717,03	133.296,05	65,8
19039001 Osnovno šolstvo	201.645,86	202.717,03	133.296,05	65,8
41902 OŠ - materialni stroški	64.247,30	64.247,30	64.247,30	100,0
41330204 OŠ Sveta Ana - materialni stroški	60.134,40	60.134,40	60.134,40	100,0
41330206 OŠ Sveta Ana - nakup knjig	1.112,90	1.112,90	1.112,90	100,0
41330210 OŠ Sveta Ana - tekoči stroški vzdrževanja objekta(šole)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
41903 OŠ - tekmovanje učencev v znanju	552,28	552,28	552,28	100,0
41330205 OŠ Sveta Ana tekmovanje učencev v znanju	552,28	552,28	552,28	100,0
41904 OŠ - dodatne dejavnosti	6.076,07	6.076,07	6.076,07	100,0
41330207 OŠ Sveta Ana - nadstandardni program	2.769,73	2.769,73	2.769,73	100,0
41330209 OŠ Sveta Ana - sofinanciranje projektov	1.650,56	1.650,56	1.650,56	100,0
41330211 OŠ Sveta Ana - šola v naravi	1.655,78	1.655,78	1.655,78	100,0
41905 OŠ - nakup, gradnja in vzdrževanje	13.079,40	13.079,40	13.079,40	100,0
43230000 OŠ Sveta Ana - sofinanciranje računalniške opreme	3.201,00	3.201,00	3.201,00	100,0
43230002 Ošin VVZ Sveta Ana -nakup opreme	9.878,40	9.878,40	9.878,40	100,0
41916 Osnovna šola - delež stroškov športne dvorane	4.925,00	5.475,00	5.475,00	100,0
402001 Čistilni material in storitve	300,00	350,00	350,00	100,0
402200 Električna energija	1.200,00	1.500,00	1.500,00	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	100,00	0,00	0,00	---
402203 Voda in komunalne storitve	300,00	300,00	300,00	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	125,00	125,00	125,00	100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.900,00	2.200,00	2.200,00	100,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
41924 OŠ Gustav Šilih	565,00	700,00	700,00	100,0
41330225 Materilani stroški-OŠ Gutava Šiliha	565,00	700,00	700,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	V.proračun	Predlog rebalansa	Predlog proračuna	Indeks
	2022	2022	2023	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
41929 OŠ dr. Ljudevita Pivka	1.119,83	1.366,00	1.366,00	100,0
41330226 Materilani stroški - OŠ dr. Ljudevita Pivka	1.119,83	1.366,00	1.366,00	100,0
41931 Nakup avtobusa za prevoz otrok	102.881,00	103.021,00	800,00	0,8
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	660,00	800,00	800,00	100,0
402304 Pristojbine za registracijo vozil	85,00	85,00	0,00	0,0
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	2.096,00	2.096,00	0,00	0,0
420102 Nakup avtobusov in minibusov	100.040,00	100.040,00	0,00	0,0
41935 Energetsko podjetništvo (JZP) OŠ in POŠ Sv.Ana	8.199,98	8.199,98	41.000,00	500,0
402099 Drugi splošni material in storitve	8.199,98	8.199,98	41.000,00	500,0
1906 Pomoči šolajočim	52.000,00	71.000,00	87.000,00	122,5
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	52.000,00	71.000,00	87.000,00	122,5
41907 Regresiranje prevozov v šolo	37.000,00	50.000,00	62.000,00	124,0
411900 Regresiranje prevozov v šolo	37.000,00	50.000,00	62.000,00	124,0
41928 Regresiranje prevoza otrok s posebnimi potrebami	15.000,00	21.000,00	25.000,00	119,1
411900 Regresiranje prevozov v šolo	15.000,00	21.000,00	25.000,00	119,1
20 SOCIALNO VARSTVO	293.270,00	146.070,00	391.800,00	268,2
2002 Varstvo otrok in družine	9.850,00	9.850,00	9.850,00	100,0
20029001 Drugi programi v pomoč družini	9.850,00	9.850,00	9.850,00	100,0
42002 Pomoč staršem pri rojstvu otroka	6.500,00	6.500,00	6.500,00	100,0
411103 Darilo ob rojstvu otroka	6.500,00	6.500,00	6.500,00	100,0
42003 Plačilo pogrebnih stroškov in posmrtnin	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0
41199903 Sredstva za plačilo pogrebnih stroškov	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0
42004 Svetovalni centri v pomoč družini	1.550,00	1.550,00	1.550,00	100,0
41330238 Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše	1.550,00	1.550,00	1.550,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	V.proračun	Predlog rebalansa	Predlog proračuna	Indeks
	2022	2022	2023	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
42008 Sofinanciranje delovanja Varne hiše	300,00	300,00	300,00	100,0
41330233 CSD Maribor- Varna hiša	300,00	300,00	300,00	100,0
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	283.420,00	136.220,00	381.950,00	280,4
20049001 Centri za socialno delo	100,00	100,00	100,00	100,0
42012 Splošno koristno delo	100,00	100,00	100,00	100,0
41199906 Stroški splošno koristnega dela	100,00	100,00	100,00	100,0
20049002 Socialno varstvo invalidov	51.000,00	36.300,00	32.000,00	88,2
42011 Financiranje družinskih pomočnikov	21.000,00	4.300,00	0,00	0,0
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	21.000,00	4.300,00	0,00	0,0
42015 Financiranje socialnega varstva invalidov	30.000,00	32.000,00	32.000,00	100,0
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	30.000,00	32.000,00	32.000,00	100,0
20049003 Socialno varstvo starih	227.000,00	97.000,00	347.000,00	357,7
42009 Financiranje domskega varstva	42.000,00	48.000,00	48.000,00	100,0
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	42.000,00	48.000,00	48.000,00	100,0
42013 Dom starejših Danica Sveta Ana	145.000,00	0,00	250.000,00	---
42040109 Izgradnja Doma starejših občanov	145.000,00	0,00	250.000,00	---
42014 Pomoč na domu	40.000,00	49.000,00	49.000,00	100,0
41330246 Pomoč na domu	40.000,00	49.000,00	49.000,00	100,0
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	3.000,00	500,00	500,00	100,0
42010 Pomoč pri uporabi stanovanja	3.000,00	500,00	500,00	100,0
411920 Subvencioniranje stanarin	3.000,00	500,00	500,00	100,0
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	2.320,00	2.320,00	2.350,00	101,3
42007 Sofinanciranje delovanja OZ RK Lenart	2.320,00	2.320,00	2.350,00	101,3
41200004 Območno združenje RK Lenart	2.320,00	2.320,00	2.350,00	101,3

A. Bilanca odhodkov

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		V.pračun	Predlog rebalansa	Predlog proračuna	Indeks
		2022	2022	2023	
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	1.140,00	1.580,00	2.380,00	150,6
2201	Servisiranje javnega dolga	1.140,00	1.580,00	2.380,00	150,6
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>1.140,00</i>	<i>1.580,00</i>	<i>2.380,00</i>	<i>150,6</i>
<i>42201</i>	<i>Odplačila zadolževanja</i>	<i>1.140,00</i>	<i>1.580,00</i>	<i>2.380,00</i>	<i>150,6</i>
<i>402099</i>	<i>Drugi splošni material in storitve</i>	<i>380,00</i>	<i>380,00</i>	<i>380,00</i>	<i>100,0</i>
<i>403101</i>	<i>Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam</i>	<i>760,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>166,7</i>
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	10.069,00	20.000,00	20.000,00	100,0
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
<i>23029001</i>	<i>Rezerva občine</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>42301</i>	<i>Rezerva za naravne nesreče</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>409100</i>	<i>Proračunska rezerva</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>100,0</i>
2303	Splošna proračunska rezervacija	69,00	10.000,00	10.000,00	100,0
<i>23039001</i>	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>69,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>42302</i>	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>69,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>409000</i>	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>69,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

41 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		V.proračun	Predlog rebalansa	Predlog proračuna	Indeks
		2022	2022	2023	
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
41	REŽIJSKI OBRAT	86.929,86	87.983,77	91.958,00	104,5
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	74.144,97	75.199,00	55.878,00	74,3
0603	Dejavnost občinske uprave	74.144,97	75.199,00	55.878,00	74,3
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>41.808,86</i>	<i>42.539,00</i>	<i>45.918,00</i>	<i>107,9</i>
<i>40613</i>	<i>Stroški dela režijskega obrata</i>	<i>21.253,43</i>	<i>21.386,00</i>	<i>23.195,00</i>	<i>108,5</i>
400000	Osnovne plače	14.200,00	14.200,00	15.600,00	109,9
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	850,00	850,00	890,00	104,7
400002	Dodatki za delo v posebnih pogojih	50,00	50,00	0,00	0,0
400100	Regres za letni dopust	1.075,43	1.376,00	1.376,00	100,0
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	1.050,00	1.050,00	1.302,00	124,0
400301	Sredstva za redno delovno uspešnost	475,00	350,00	370,00	105,7
400400	Sredstva za nadurno delo	200,00	200,00	200,00	100,0
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.500,00	1.500,00	1.570,00	104,7
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	1.130,00	1.130,00	1.180,00	104,4
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	90,00	90,00	95,00	105,6
401200	Prispevek za zaposlovanje	13,00	12,00	13,00	108,3
401300	Prispevek za starševsko varstvo	20,00	18,00	19,00	105,6
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	450,00	410,00	430,00	104,9
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	150,00	150,00	150,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

41 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	V.pračun	Predlog rebalansa	Predlog proračuna	Indeks
	2022	2022	2023	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
40630 Stroški dela upravnika športne dvorane	20.555,43	21.153,00	22.723,00	107,4
400000 Osnovne plače	13.594,00	14.000,00	15.000,00	107,1
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	850,00	1.000,00	1.090,00	109,0
400002 Dodatki za delo v posebnih pogojih	36,00	36,00	0,00	0,0
400100 Regres za letni dopust	1.331,43	1.376,00	1.376,00	100,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	1.150,00	1.150,00	1.450,00	126,1
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	350,00	350,00	390,00	111,4
400301 Sredstva za redno delovno uspešnost	200,00	190,00	200,00	105,3
400400 Sredstva za nadurno delo	205,00	80,00	85,00	106,3
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.330,00	1.400,00	1.480,00	105,7
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	1.000,00	1.050,00	1.100,00	104,8
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	86,00	86,00	90,00	104,7
401200 Prispevek za zaposlovanje	13,00	12,00	13,00	108,3
401300 Prispevek za starševsko varstvo	20,00	18,00	19,00	105,6
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	390,00	405,00	430,00	106,2
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	32.336,11	32.660,00	9.960,00	30,5
40614 Stroški službenih vozil - režijski obrat	28.200,00	28.050,00	4.350,00	15,5
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	1.700,00	1.700,00	1.700,00	100,0
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	700,00	1.200,00	1.000,00	83,3
402304 Pristojbine za registracijo vozil	200,00	120,00	150,00	125,0
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	1.310,00	1.310,00	1.500,00	114,5
420103 Nakup tovornjakov in kombijev	24.290,00	23.720,00	0,00	0,0
40615 Investicijsko opremljanje režijskega obrata	2.000,00	2.000,00	3.000,00	150,0
420235 Nakup opreme za čiščenje in pluzenje cest	2.000,00	2.000,00	3.000,00	150,0
40616 Materialni stroški za delo režijskega obrata	2.136,11	2.610,00	2.610,00	100,0
402100 Uniforme in službena obleka	200,00	350,00	350,00	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	300,00	400,00	400,00	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	60,00	60,00	60,00	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.576,11	1.800,00	1.800,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

41 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

		V.proracun 2022	Predlog rebalansa 2022	Predlog proračuna 2023	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	3.784,89	3.784,77	27.080,00	715,5
1003	Aktivna politika zaposlovanja	3.784,89	3.784,77	27.080,00	715,5
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>3.784,89</i>	<i>3.784,77</i>	<i>27.080,00</i>	<i>715,5</i>
<i>40617</i>	<i>Program javnih del</i>	<i>3.784,89</i>	<i>3.784,77</i>	<i>27.080,00</i>	<i>715,5</i>
400000	Osnovne plače	2.700,00	2.700,00	18.000,00	666,7
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	180,00	180,00	0,00	0,0
400100	Regres za letni dopust	0,00	0,00	2.150,00	---
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	223,89	223,77	1.500,00	670,3
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	80,00	80,00	600,00	750,0
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	315,00	315,00	2.200,00	698,4
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	252,00	252,00	1.650,00	654,8
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	18,00	18,00	100,00	555,6
401200	Prispevek za zaposlovanje	11,00	11,00	40,00	363,6
401300	Prispevek za starševsko varstvo	5,00	5,00	20,00	400,0
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	100,00	---
402100	Uniforme in službena obleka	0,00	0,00	450,00	---
402111	Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	0,00	0,00	270,00	---
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>41318</i>	<i>Urejanje občinskih cest</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>100,0</i>
40229909	Vzdrževanje gozdnih in javnih poti -režijski obrat	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

41 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

		V.pračun 2022	Predlog rebalansa 2022	Predlog proračuna 2023	Indeks (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0
1603	Komunalna dejavnost	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>41615</i> <i>Urejanje in vzdrževanje pokopališč</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>100,0</i>
	40229903 Vzdrževanje pokopališč	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0

C. Račun financiranja

40 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

		V.pračun 2022	Predlog rebalansa 2022	Predlog proračuna 2023	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
40	OBČINSKA UPRAVA	138.648,29	140.037,24	140.037,24	100,0
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	138.648,29	140.037,24	140.037,24	100,0
2201	Servisiranje javnega dolga	138.648,29	140.037,24	140.037,24	100,0
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>138.648,29</i>	<i>140.037,24</i>	<i>140.037,24</i>	<i>100,0</i>
<i>42201</i>	<i>Odplačila zadolževanja</i>	<i>138.648,29</i>	<i>140.037,24</i>	<i>140.037,24</i>	<i>100,0</i>
	550307 Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti	56.703,90	56.703,96	56.703,96	100,0
	550309 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem - dolgoročni krediti	81.944,39	83.333,28	83.333,28	100,0

Proračun občine Sveta Ana
NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2023 - 2026

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2023	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	Po L. 2026	v EUR
40	OBČINSKA UPRAVA				4.891.342	2.171.952	897.000	548.300	142.300	500	
06	LOKALNA SAMOUPRAVA				336.677	50.500	4.000	3.800	3.300	500	
0603	Dejavnost občinske uprave				336.677	50.500	4.000	3.800	3.300	500	
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave				336.677	50.500	4.000	3.800	3.300	500	
	<u>OB181-07-0001 Pisarniško pohištvo</u>	<u>0</u>	<u>01.01.2008</u>	<u>31.12.2025</u>	<u>20.000</u>	<u>2.000</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>20.000</i>	<i>2.000</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	
	<u>OB181-07-0002 Oprema za tiskanje in razmnoževanje</u>	<u>0</u>	<u>01.01.2008</u>	<u>31.12.2025</u>	<u>13.450</u>	<u>1.000</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>0</u>	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>13.450</i>	<i>1.000</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	
	<u>OB181-07-0003 Telekomunikacijska oprema</u>	<u>0</u>	<u>01.01.2008</u>	<u>31.12.2025</u>	<u>7.423</u>	<u>1.000</u>	<u>500</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>0</u>	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>7.423</i>	<i>1.000</i>	<i>500</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	
	<u>OB181-07-0006 Računalniška in programska oprema</u>	<u>0</u>	<u>01.01.2008</u>	<u>31.12.2025</u>	<u>51.524</u>	<u>2.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>0</u>	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>51.524</i>	<i>2.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	
	<u>OB181-07-0007 Nakup drugega pohištva</u>	<u>0</u>	<u>01.01.2008</u>	<u>31.12.2025</u>	<u>8.200</u>	<u>1.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>8.200</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	<u>OB181-07-0009 Nakup opreme za čiščenje</u>	<u>0</u>	<u>01.01.2008</u>	<u>31.12.2025</u>	<u>38.500</u>	<u>3.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>0</u>	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>38.500</i>	<i>3.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	
	<u>OB181-07-0010 Nakup audiovizualne opreme</u>	<u>0</u>	<u>01.01.2009</u>	<u>31.12.2025</u>	<u>8.190</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>8.190</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	<u>OB181-09-0002 Ureditev občinske zgradbe</u>	<u>0</u>	<u>01.01.2011</u>	<u>31.12.2025</u>	<u>189.390</u>	<u>40.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>189.390</i>	<i>40.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH				123.145	13.456	7.500	7.500	7.500	0	
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami				123.145	13.456	7.500	7.500	7.500	0	
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč				123.145	13.456	7.500	7.500	7.500	0	
	<u>OB181-07-0014 Nakup opreme za požarno varnost</u>	<u>0</u>	<u>01.01.2008</u>	<u>31.12.2025</u>	<u>75.331</u>	<u>6.000</u>	<u>6.500</u>	<u>6.500</u>	<u>6.500</u>	<u>0</u>	
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>				<i>75.331</i>	<i>6.000</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>0</i>	
	<u>OB181-07-0015 Investicijsko vzdrževalna dela v GD</u>	<u>0</u>	<u>01.01.2008</u>	<u>31.12.2025</u>	<u>14.580</u>	<u>6.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>14.580</i>	<i>6.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	<u>OB181-07-0016 Nakup opreme za reševanje</u>	<u>0</u>	<u>01.01.2008</u>	<u>31.12.2025</u>	<u>33.234</u>	<u>1.456</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>0</u>	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>33.234</i>	<i>1.456</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2023	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	v EUR
									Po L. 2026
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				1.961.015	1.001.675	378.000	138.000	123.000	0
1302 Cestni promet in infrastruktura				1.961.015	1.001.675	378.000	138.000	123.000	0
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest				1.848.425	989.675	273.000	133.000	123.000	0
OB181-07-0018 JP Lokavec - Pogled 704-670	<u>70.000</u>	<u>01.01.2024</u>	<u>31.12.2024</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>70.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>70.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB181-07-0028 JP Rožengrunt-Grabe 3 704-663	<u>30.000</u>	<u>01.01.2024</u>	<u>31.12.2024</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>30.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB181-14-0004 Projekti (ulice, ceste, križišča, pločniki)	<u>0</u>	<u>01.01.2014</u>	<u>31.12.2025</u>	<u>201.720</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>201.720</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>
OB181-18-0013 Kolesarske povezave na območju ORP Slovenske gorice	<u>1.670.125</u>	<u>01.01.2020</u>	<u>31.12.2023</u>	<u>1.198.720</u>	<u>471.675</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>			<i>171.217</i>	<i>76.410</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>342.632</i>	<i>89.627</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>PV - EU sredstva</i>			<i>684.870</i>	<i>305.638</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB181-21-0001 Rekonstrukcija LC 203-081 Zg. Ščavnica - Lokavec -	<u>380.000</u>	<u>01.01.2022</u>	<u>31.12.2025</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>130.000</u>	<u>130.000</u>	<u>120.000</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>130.000</i>	<i>130.000</i>	<i>120.000</i>	<i>0</i>
OB181-21-0015 Ureditev ulice (Stanovanjsko naselje Krivi Vrh)	<u>50.000</u>	<u>01.04.2021</u>	<u>31.12.2023</u>	<u>37.500</u>	<u>12.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>37.500</i>	<i>12.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB181-22-0002 JP Kremberk - Zalokar (nadaljevanje)	<u>30.000</u>	<u>01.01.2024</u>	<u>31.12.2024</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>30.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB181-22-0003 Modernizacija ceste RIII 730-Žice - Sveta Ana(sofi	<u>155.485</u>	<u>01.01.2022</u>	<u>31.12.2023</u>	<u>55.485</u>	<u>100.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>55.485</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB181-22-0006 Cesta JP 704-231	<u>645.000</u>	<u>01.01.2022</u>	<u>31.12.2023</u>	<u>345.000</u>	<u>300.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>345.000</i>	<i>300.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB181-22-0007 Pločnik in nadstrešnica ob R3-730	<u>57.500</u>	<u>01.01.2023</u>	<u>31.12.2023</u>	<u>10.000</u>	<u>47.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>10.000</i>	<i>47.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB181-22-0008 JP 704-342 Ledinek (Markuš)	<u>35.000</u>	<u>01.01.2023</u>	<u>31.12.2023</u>	<u>0</u>	<u>35.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>0</i>	<i>35.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB181-23-0002 Kolesarska mreža ob cesti RII-433	<u>0</u>	<u>01.01.2023</u>	<u>31.12.2025</u>	<u>0</u>	<u>20.000</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13029003 Urejanje cestnega prometa				0	0	100.000	0	0	0
OB181-23-0001 Pokrito parkirišče nad športno dvorano	<u>100.000</u>	<u>01.01.2024</u>	<u>31.12.2024</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>100.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13029004 Cestna razsvetljava				112.590	12.000	5.000	5.000	0	0
OB181-16-0016 Javna razsvetljava (gradnja)	<u>0</u>	<u>01.01.2016</u>	<u>31.12.2025</u>	<u>112.590</u>	<u>12.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>112.590</i>	<i>12.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2023	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	v EUR
									Po L. 2026
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE				233.843	25.000	15.000	0	0	0
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor				233.843	25.000	15.000	0	0	0
15029002 Ravnanje z odpadno vodo				233.843	25.000	15.000	0	0	0
OB181-07-0045 Izg.malih ČN-sofinanciranje	0	01.01.2008	31.12.2025	150.343	15.000	15.000	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>150.343</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB181-19-0014 Izgradnja sekundarne kanalizacije	0	01.01.2020	31.12.2023	83.500	10.000	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>83.500</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				2.010.048	518.242	154.000	42.000	8.000	0
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija				141.149	15.000	0	0	0	0
16029003 Prostorsko načrtovanje				141.149	15.000	0	0	0	0
OB181-15-0004 Občinski prostorski načrt občine Sveta Ana	157.000	01.01.2017	31.12.2023	141.149	15.000	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>141.149</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1603 Komunalna dejavnost				58.500	152.578	3.000	3.000	3.000	0
16039001 Oskrba z vodo				30.000	147.578	0	0	0	0
OB181-19-0002 Rekonstrukcija tranzitnega cevovoda na potezi Koša	111.578	01.01.2019	31.12.2023	10.000	101.578	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>10.000</i>	<i>30.370</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
				<i>PV - EU sredstva</i>	<i>0</i>	<i>71.208</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB181-19-0006 Vodovodni hidranti	0	01.02.2021	31.12.2024	10.000	5.000	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>10.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB181-21-0009 Vodovod Kremberk	26.000	01.03.2023	31.12.2023	0	26.000	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>0</i>	<i>26.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB181-22-0009 Vzdrževanje skupnih vodovodnih objektov	0	01.01.2022	01.01.2026	10.000	15.000	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>10.000</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16039003 Objekti za rekreacijo				28.500	5.000	3.000	3.000	3.000	0
OB181-07-0065 Inv.vzdrževanje športnih igrišč	0	01.01.2016	31.12.2025	28.500	5.000	3.000	3.000	3.000	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>28.500</i>	<i>5.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje				466.588	319.664	1.000	1.000	0	0
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje				461.888	318.664	0	0	0	0
OB181-17-0013 Javna najemna stanovanja	395.057	01.01.2017	31.12.2024	199.606	194.451	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>199.606</i>	<i>194.451</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB181-21-0010 Poslovno stanovanjski objekt Sv.Anna s parkirišči	386.494	01.04.2021	31.12.2023	262.282	124.212	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>262.282</i>	<i>124.212</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2023	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	v EUR
									Po L. 2026
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju				4.700	1.000	1.000	1.000	0	0
OB181-19-0010 Vzdrževanje občinskih stanovanj	<u>0</u>	<u>01.04.2019</u>	<u>31.12.2025</u>	<u>4.700</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>4.700</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)				1.343.811	31.000	150.000	38.000	5.000	0
16069001 Urejanje občinskih zemljišč				683.200	11.000	130.000	8.000	5.000	0
OB181-07-0070 Komunalna oprema stavb.zemljišč Lokavec	<u>0</u>	<u>01.01.2010</u>	<u>31.12.2025</u>	<u>424.000</u>	<u>0</u>	<u>120.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>424.000</i>	<i>0</i>	<i>120.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB181-07-0081 Geodetske storitve	<u>0</u>	<u>01.01.2008</u>	<u>31.12.2025</u>	<u>259.200</u>	<u>11.000</u>	<u>10.000</u>	<u>8.000</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>259.200</i>	<i>11.000</i>	<i>10.000</i>	<i>8.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>
16069002 Nakup zemljišč				660.611	20.000	20.000	30.000	0	0
OB181-07-0071 Nakup zemljišč za gradnjo	<u>0</u>	<u>01.01.2008</u>	<u>31.12.2025</u>	<u>660.611</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>30.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>660.611</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO				5.000	203.000	0	0	0	0
1705 Zdravila in ortopedski pripomočki ter lekarniška dejavnost				5.000	203.000	0	0	0	0
17059001 Lekarniška dejavnost				5.000	203.000	0	0	0	0
OB181-22-0004 Lekarna Sveta Ana	<u>208.000</u>	<u>01.01.2022</u>	<u>31.12.2023</u>	<u>5.000</u>	<u>203.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>5.000</i>	<i>203.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				1.464	87.000	80.000	100.000	0	0
1805 Šport in prostochasne aktivnosti				1.464	87.000	80.000	100.000	0	0
18059001 Programi športa				1.464	87.000	80.000	100.000	0	0
OB181-21-0006 Medgeneracijski park Sveta Ana-Park generacij III.	<u>180.000</u>	<u>01.01.2023</u>	<u>31.12.2024</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>80.000</u>	<u>100.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>60.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>PV - EU sredstva</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>30.000</i>	<i>40.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB181-22-0011 Nogometno igrišče z umetno travo	<u>67.000</u>	<u>01.12.2021</u>	<u>31.12.2023</u>	<u>732</u>	<u>67.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>			<i>0</i>	<i>19.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>732</i>	<i>48.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB181-22-0012 Plezalna stena	<u>20.000</u>	<u>01.10.2021</u>	<u>31.12.2023</u>	<u>732</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>732</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
19 IZOBRAŽEVANJE				51.832	16.079	1.500	0	0	0
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok				3.000	3.000	0	0	0	0
19029001 Vrtci				3.000	3.000	0	0	0	0
OB181-15-0010 VVZ Sveta Ana - nakup opreme	<u>0</u>	<u>01.10.2020</u>	<u>31.12.2025</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2023	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	Po L. 2026	v EUR
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje				48.832	13.079	1.500	0	0	0	
19039001	Osnovno šolstvo				48.832	13.079	1.500	0	0	0	
OB181-07-0086	Računalniško opremljanje v OŠ	0	01.01.2008	31.12.2025	32.953	3.201	1.500	0	0	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				32.953	3.201	1.500	0	0	0	
OB181-18-0010	Nakup osnovnih sredstev za šolo	0	01.01.2018	31.12.2025	15.878	9.878	0	0	0	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				15.878	9.878	0	0	0	0	
20	SOCIALNO VARSTVO				168.319	257.000	257.000	257.000	500	0	
2002	Varstvo otrok in družine				55.676	6.500	6.500	6.500	0	0	
20029001	Drugi programi v pomoč družini				55.676	6.500	6.500	6.500	0	0	
OB181-13-0010	Finančna spodbuda ob rojstvu otroka	0	01.01.2012	31.12.2025	55.676	6.500	6.500	6.500	0	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				55.676	6.500	6.500	6.500	0	0	
2004	Izvajanje programov socialnega varstva				112.643	250.500	250.500	250.500	500	0	
20049003	Socialno varstvo starih				89.843	250.000	250.000	250.000	0	0	
OB181-18-0012	Dom starejših Danica Sveta Ana	5.165.771	01.01.2018	31.12.2023	89.843	250.000	250.000	250.000	0	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				89.843	250.000	250.000	250.000	0	0	
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih				22.800	500	500	500	500	0	
OB181-13-0011	Subvencija stanarin	0	01.01.2012	31.12.2025	22.800	500	500	500	500	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				22.800	500	500	500	500	0	
Skupaj NRP:					4.891.342	2.171.952	897.000	548.300	142.300	500	
PV-EU PV - EU sredstva					684.870	376.846	30.000	40.000	0	0	
PV-LS PV - Lastna proračunska sredstva					3.959.923	1.693.696	860.500	501.800	135.800	500	
PV-TDP PV - Transfer iz državnega proračuna					246.549	101.410	6.500	6.500	6.500	0	
Skupaj PV - Proračunski viri					4.891.342	2.171.952	897.000	548.300	142.300	500	

Legenda:

* - podatek iz dokumentacije projekta

ODHODKI PRORAČUNA PO FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI ZA LETO 2023

FK	Opis	PREDLOG 2023
1	2	3
01	JAVNA UPRAVA	534.854,82
0111	Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov	360.203,82
0112	Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev	2.100,00
0133	Druge splošne zadeve in storitve	146.972,00
0160	Druge dejavnosti javne uprave	23.199,00
0171	Servisiranje javnega dolga države	2.380,00
02	OBRAMBA	1.982,00
0220	Civilna zaščita	1.982,00
03	JAVNI RED IN VARNOST	30.587,73
0310	Policija	750,00
0320	Protipožarna varnost	29.837,73
04	GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	1.222.304,10
0411	Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trgovinskih zadev	6.626,52
0412	Dejavnosti s področja splošnih zadev, povezanih z delom in zaposlovanjem	27.080,00
0421	Kmetijstvo	700,00
0451	Cestni promet	1.148.474,67
0473	Turizem	7.662,91
0490	Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev	31.760,00
05	VARSTVO OKOLJA	107.800,00
0520	Ravnanje z odpadno vodo	107.800,00
06	STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ	516.341,73
0610	Stanovanjska dejavnost	321.063,81
0620	Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja	15.000,00
0630	Oskrba z vodo	149.577,92
0640	Cestna razsvetljava	30.700,00
07	ZDRAVSTVO	203.000,00
0711	Oskrba z zdravili	203.000,00
08	REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOST DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, ZDRUŽENJ, DRUŠTEV IN DRUGIH INS	169.623,81
0810	Dejavnosti na področju športa in rekreacije	100.177,00
0820	Kulturne dejavnosti	57.178,44
0830	Dejavnosti radia in televizije ter založništva	4.715,00
0840	Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij	7.553,37
09	IZOBRAŽEVANJE	698.486,73
0911	Predšolska vzgoja	478.190,68
0912	Osnovnošolsko izobraževanje	133.296,05
0960	Podporne storitve pri izobraževanju	87.000,00
10	SOCIALNA VARNOST	399.450,00

1012	Varstvo invalidnih oseb	32.000,00
1040	Varstvo otrok in družine	9.850,00
1070	Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva	347.500,00
1090	Druge dejavnosti na področju socialne varnosti	10.100,00
		3.884.430,92

ODHODKI PRORAČUNA PO PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI ZA LETO 2023

PK	Opis	PREDLOG 2023
1	2	3
01	POLITIČNI SISTEM	72.378,00
0101	Politični sistem	72.378,00
01019001	Dejavnost občinskega sveta	6.700,00
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	65.678,00
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	2.100,00
0203	Fiskalni nadzor	2.100,00
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	2.100,00
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	23.911,00
0403	Druge skupne administrativne službe	23.911,00
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	7.900,00
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	16.011,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	397.085,82
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	5.299,00
06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	5.299,00
0603	Dejavnost občinske uprave	391.786,82
06039001	Administracija občinske uprave	287.825,82
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav	103.961,00
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	31.819,73
0703	Civilna zaščita in protipožarna varnost	31.819,73
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	1.982,00
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	29.837,73
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	750,00
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	750,00
08029001	Prometna varnost	750,00
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	27.080,00
1003	Aktivna politika zaposlovanja	27.080,00
10039001	Povečanje zaposljivosti	27.080,00
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	700,00
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	700,00
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	700,00
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	1.179.174,67
1302	Cestni promet in infrastruktura	1.179.174,67
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	158.800,00
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	989.674,67
13029004	Cestna razsvetjava	30.700,00
14	GOSPODARSTVO	14.289,43
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	14.289,43
14039001	Promocija občine	6.626,52
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	7.662,91
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	107.800,00
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	107.800,00
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	107.800,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	544.401,73
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	15.000,00

16029003	Prostorsko načrtovanje	15.000,00
1603	Komunalna dejavnost	181.337,92
16039001	Oskrba z vodo	149.577,92
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	7.000,00
16039003	Objekti za rekreacijo	7.200,00
16039004	Praznično urejanje naselij	5.560,00
16039005	Druge komunalne dejavnosti	12.000,00
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	321.063,81
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje	318.663,81
16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	2.400,00
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna	27.000,00
16069001	Urejanje občinskih zemljišč	5.000,00
16069002	Nakup zemljišč	22.000,00
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	203.000,00
1705	Zdravila in ortopedski pripomočki ter lekarniška dejavnost	203.000,00
17059001	Lekarniška dejavnost	203.000,00
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	167.273,81
1803	Programi v kulturi	61.893,44
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	39.040,44
18039003	Ljubiteljska kultura	6.973,00
18039004	Mediji in avdiovizualna kultura	4.715,00
18039005	Drugi programi v kulturi	11.165,00
1804	Podpora posebnim skupinam	5.203,37
18049004	Programi drugih posebnih skupin	5.203,37
1805	Šport in prostčasne aktivnosti	100.177,00
18059001	Programi športa	100.177,00
19	IZOBRAŽEVANJE	698.486,73
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	478.190,68
19029001	Vrtci	478.190,68
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	133.296,05
19039001	Osnovno šolstvo	133.296,05
1906	Pomoči šolajočim	87.000,00
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	87.000,00
20	SOCIALNO VARSTVO	391.800,00
2002	Varstvo otrok in družine	9.850,00
20029001	Drugi programi v pomoč družini	9.850,00
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	381.950,00
20049001	Centri za socialno delo	100,00
20049002	Socialno varstvo invalidov	32.000,00
20049003	Socialno varstvo starih	347.000,00
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	500,00
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	2.350,00
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	2.380,00
2201	Servisiranje javnega dolga	2.380,00
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	2.380,00
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	20.000,00
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	10.000,00
23029001	Rezerva občine	10.000,00

2303	Splošna proračunska rezervacija	10.000,00
23039001	Splošna proračunska rezervacija	10.000,00
		3.884.430,92

NAČRTOVANJE RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM SAMOUPRAVNE LOKALNE SKUPNOSTI ZA LETO 2023

Na podlagi 24. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1, Uradni list RS, št. 11/18, 79/18, 61/20 - ZDLGPE, 175/20) načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem vsebuje:

- načrt pridobivanja nepremičnega premoženja in
- načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem

Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem za samoupravne lokalne skupnosti sprejme svet samoupravne lokalne skupnosti na predlog organa, odgovornega za izvrševanje proračuna samoupravnih lokalnih skupnosti, v rokih, določenih za sprejetje proračuna samoupravne lokalne skupnosti za tekoče oziroma prihodnje proračunsko leto. Svet samoupravne lokalne skupnosti lahko določi, da načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem pod določeno vrednostjo sprejme organ, odgovoren za izvrševanje proračuna samoupravnih lokalnih skupnosti.

Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja se pripravi na predpisanem obrazcu in obsega podatke o:

- upravljavcu,
- vrsti nepremičnine, ki je lahko zemljišče, stavba, del stavbe ali zemljišče s stavbo,
- samoupravni lokalni skupnosti, v kateri upravljavec načrtuje nakup,
- okvirni površini nepremičnine, izraženi v kvadratnih metrih, in
- načrtovanih sredstvih v proračunu za leto, na katero se nanaša načrt pridobivanja.

V načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem so vključena zemljišča, stavbe, deli stavb in zemljišča s stavbo.

Načrt razpolaganja z zemljišči se pripravi na predpisanem obrazcu in obsega podatke o:

- upravljavcu,
- samoupravni lokalni skupnosti, v kateri se nahaja zemljišče,
- šifri in imenu katastrske občine, v kateri se nahaja zemljišče,
- parcelni številki zemljišča,
- površini parcele, izraženi v kvadratnih metrih, in
- posplošeni vrednosti, ki jo določi organ, pristojen za geodetske evidence, ocenjeni ali orientacijski vrednosti v skladu z 18. in 20. točko 3. člena ZSPDSLS-1.

Načrt razpolaganja s stavbami in deli stavb se pripravi na predpisanem obrazcu, in obsega podatke o:

- upravljavcu,
- samoupravni lokalni skupnosti, v kateri se nahaja stavba ali del stavbe,
- točnem naslovu dela stavbe,
- identifikacijski oznaki, ki obsega šifro katastrske občine, številko stavbe in dela stavbe,
- površini dela stavbe, izraženi v kvadratnih metrih, in
- posplošeni vrednosti, ki jo določi organ, pristojen za geodetske evidence, ocenjeni ali orientacijski vrednosti v skladu z 18. in 20. točko 3. člena ZSPDSLS-1.

Načrt razpolaganja z zemljišči s stavbo se pripravi na predpisanem obrazcu in obsega podatke o:

- upravljavcu,
- samoupravni lokalni skupnosti, v kateri se nahaja zemljišče s stavbo,
- šifri in imenu katastrske občine, v kateri se nahaja zemljišče s stavbo,

- parcelni številki zemljišča,
- površini parcele, izraženi v kvadratnih metrih,
- točnem naslovu dela stavbe,
- identifikacijski oznaki, ki obsega šifro katastrske občine, številko stavbe in dela stavbe,
- površini dela stavbe, izraženi v kvadratnih metrih, in
- posplošeni vrednosti, ki jo določi organ, pristojen za geodetske evidence, ocenjeni ali orientacijski vrednosti v skladu z 18. in 20. točko 3. člena ZSPDSLS-1.

V skladu z določili 25. člena ZSPDSLS-1, načrt ravnanja s premoženjem vsebuje načrt pridobivanja premoženja v posamični vrednosti nad 10.000 eurov in načrt razpolaganja s premoženjem v posamični vrednosti nad 10.000 eurov. Občina Sveta Ana v letu 2020 ne načrtuje pridobitev in razpolaganje s premoženjem v vrednosti nad 10.000 eurov, zato načrt ne bo pripravljen.

Priloga:

- Obrazec št. 1: Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja
- Obrazec št. 2a: Načrt razpolaganja z zemljišči
- Obrazec št. 2b: Načrt razpolaganja s stavbami in deli stavb

Obrazec št. 1: Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja

BODOČI LASTNIK: OBČINA SVETA ANA

Zap. št.	Upravljalec	Vrsta nepremičnine	Samoupravna lokalna skupnost	Okvirna površina nepremičnine	Predvidena sredstva
1.	Občina Sveta Ana	90/8 k. o. Zg. Ročica – zazidano stavbno zemljišče - vodohram	Sveta Ana	156	
2.	Občina Sveta Ana	90/7 k. o. Zg. Ročica - zazidano stavbno zemljišče - vodohram	Sveta Ana	168	
3.	Občina Sveta Ana	78/6 k. o. Krivi Vrh - stavbno zemljišče – del, kmetijsko zemljišče – del,	Sveta Ana	2200	
4.	Občina Sveta Ana	80/1 in 80/2 k. o. Krivi Vrh - stavbno zemljišče	Sveta Ana	1969 2927	
5.	Občina Sveta Ana	370/3 k. o. Zg. Ščavnica – stavbno zemljišče – del javne poti	Sveta Ana	976	Po cenitvi
6.	Občina Sveta Ana	349/2 k. o. Ledinek – del javne poti 704 331	Sveta Ana	486	
7.	Občina Sveta Ana	354/3 k. o. Ledinek – del javne poti 704 331	Sveta Ana	97	
8.	Občina Sveta Ana	348/5 k. o. Ledinek – del javne poti 704 331	Sveta Ana	576	
9.	Občina Sveta Ana	107/9 k. o. Zg. Ročica – stanovanje, novogradnja	Sveta Ana	100	pogodba

10.	Občina Sveta Ana	90/4 k. o. Zg. Ročica – stanovanje št. 12, parkirišče v garaži novogradnja	Sveta Ana	82,30 13,50	
11.	Občina Sveta Ana	90/4 k. o. Zg. Ročica – stanovanje št. 16, parkirišče v garaži novogradnja	Sveta Ana	42,60 13,50	
12.	Občina Sveta Ana	90/4 k. o. Zg. Ročica – zunanje pokrito parkirišče - novogradnja	Sveta Ana	12,50	
13.	Občina Sveta Ana	328 k. o. Kremberk – poslovni prostor, št. stavbe 289	Sveta Ana	100	cenitev
14.	Občina Sveta Ana	Kolesarske steze	Sveta Ana	Po odločbi GURS	Po ceni

Obrazec št. 2a: Načrt razpolaganja z zemljišči

LASTNIK: OBČINA SVETA ANA

Zap. št.	Upravljalec	Samoupravna lokalna skupnost	Šifra in ime k.o.	Parcelna številka	Površina parcele v m ²	Ocenjena, posplošena ali orientacijska vrednost nepremičnine
1.	Občina Sveta Ana	Sveta Ana	515 Zg. Ročica	107/9	1858	Cenitev
2.	Občina Sveta Ana	Sveta Ana	515 Zg. Ročica	107/10	777	Cenitev
3.	Občina Sveta Ana	Sveta Ana	515 Zg. Ročica	105/3	48	Cenitev
4.	Občina Sveta Ana	Sveta Ana	514 Krivi Vrh	29	3700	Sklep o višini najemnine

Obrazec št. 2b: Načrt razpolaganja s stavbami in deli stavb

Zap. št.	Upravljalec	Samoupravna lokalna skupnost	Parcelna številka	Naslov dela stavbe	ID oznaka dela stavbe	Površina dela stavbe v m ²	Ocenjena, posplošena ali orientacijska vrednost nepremičnine
1.	Občina Sveta Ana	Sveta Ana	58/4	Sv. Ana v Slov. gor. 17,	120-3	18,80	Najemnik KGZS
2.	Občina Sveta Ana	Sveta Ana	58/4	Sv. Ana v Slov. gor. 17,	120-2	38,17	Najemnik Telekom
3.	Občina Sveta Ana	Sveta Ana	328/2	Kremberk 36 A	289-6	100,00	Zdravstvene oskrba občanov
4.	Občina Sveta Ana	Sveta Ana	90/60	Krivi Vrh 4 a	377-7	51,60	Neprofitni najem
5.	Občina Sveta Ana	Sveta Ana	90/60	Krivi Vrh 4 a	377-9	81,80	Tržni najem/odkup
6.	Občina Sveta Ana	Sveta Ana	90/60	Krivi Vrh 4 a	377-10	52	Tržni najem/odkup
7.	Občina Sveta Ana	Sveta Ana	90/60	Krivi Vrh 4 a	377-11	52	Tržni naje/odkup
8.	Občina Sveta Ana	Sveta Ana	5/19	Sveta Ana 27	109-4	61,20	Neprofitni najem
9.	Občina Sveta Ana	Sveta Ana	322/5	Kremberk 35	296-6	422	Izvajanje kulturne in društvene dejavnosti
10.	Občin Sveta Ana	Sveta Ana	69/12	Sveta Ana v Slov. gor. 14	30-1	1178,20	Izvajanje športne in društvene dejavnosti, tržni najem
11.	Občin Sveta Ana	Sveta Ana	90/71	Krivi Vrh 4 b,		60,0	Tržni najem

KADROVSKI NAČRT OBČINE SVETA ANA ZA LETO 2021 - 2024

1. UVOD

Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13, 110/11 - ZDIU12, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-A, 14/15 - ZIPRS1415-D, 55/15 - ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617, 80/16 - ZIPRS1718, 71/17 - ZIPRS1819, 13/18, 75/19 - ZIPRS2021, 36/20 - ZIUJP, 61/20 - ZDLGPE, 89/20, 195/20 - odl. US, 203/20 - ZIUPOPĐVE, 174/20 - ZIPRS2122, 15/21 - ZDUOP, 187/21 - ZIPRS2223, 29/22 - ZUOPĐCE) v 13. členu določa, da je sestavni del obrazložitve občinskega proračuna načrt delovnih mest z obrazložitvami.

Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 - uradno prečiščeno besedilo, 69/08 - ZTFI-A, 69/08 - ZZavar-E, 65/08, 40/12 - ZUJF, 49/20 - ZIUZEOP, 61/20 - ZIUZEOP-A, 152/20 - ZZUOOP, 158/20 - ZIntPK-C, 175/20 - ZIUOPĐVE, 203/20 - ZIUPOPĐVE, 195/20, 28/21 - skl. US, 202/21 - odl. US, 206/21 - ZDUPŠOP, 3/22 - ZDeb) v 42. in 43. členu nalaga pripravo kadrovskega načrta in določa, da organi sklepajo delovna razmerja in upravljajo s kadrovskimi viri v skladu s kadrovskimi načrti. S kadrovskim načrtom se namreč prikaže dejansko stanje zaposlenosti in načrtovane spremembe v številu in strukturi delovnih mest za obdobje dveh let.

Predlog kadrovskega načrta poda predstojnik (župan) ob pripravi proračuna, predlog kadrovskega načrta pa mora biti usklajen s predlogom proračuna. Župan sprejme kadrovski načrt, usklajen s sprejetim proračunom, najkasneje v 60 dneh po uveljavitvi proračuna.

Med proračunskim obdobjem se kadrovski načrt lahko spremeni, če pride do trajnega ali začasnega povečanja obsega dela, ki ga ni mogoče opravljati z obstoječim številom javnih uslužbencev in so zagotovljena finančna sredstva za nove zaposlitve.

Predlog kadrovskega načrta vsebuje:

- tabelarni del (določi se dovoljeno število zaposlenih za preteklo leto, na dan 31.12. za tekoče leto in za naslednji dve proračunski leti) in
- obrazložitev.

V tabelarnem delu predloga kadrovskega načrta je navedeno:

- dovoljeno število zaposlenih za preteklo leto in na dan 31.12. iz kadrovskega načrta za tekoče leto
- predlog števila zaposlenih za naslednji dve proračunski leti.

Dovoljeno število zaposlenih za posamezno leto se določi v skupnem številu, ki obsega vse zaposlene, za katere se sredstva za plače in druge prejemke zagotavljajo iz proračuna.

Dovoljeno število zaposlenih vključuje:

- število funkcionarjev;
- število zaposlenih za nedoločen čas;
- število zaposlenih za določen čas.

V obrazložitvi kadrovskega načrta so navedeni razlogi za predlagane spremembe v skupnem številu zaposlenih glede na veljaven skupni kadrovski načrt.

Med proračunskim obdobjem se kadrovski načrt lahko spremeni, če pride do trajnega ali začasnega povečanja obsega dela, ki ga ni mogoče opravljati z obstoječim številom javnih uslužbencev in so zagotovljena finančna sredstva za nove zaposlitve.

2.) Stanje zaposlenosti na dan 31. 12. 2021

V letu 2021 je bilo (skupaj z županom) zaposlenih devet (9) oseb, od tega eno (1) delovno mesto na položaju, štiri (4) uradniška delovna mesta, tri (3) strokovno tehnična.

Na dan 31. 12. 2021 je šest (6) javnih uslužbencev zaposlenih za nedoločen čas. Dve delovni mesti sta nezasedeni. Izven sistemizacije je za določen čas zaposlena ena (1) oseba – čistilka II.

STRUKTURA DELOVNIH MEST IN DEJANSKA ZASEDENOST: VRSTA DELOVNEGA MESTA	NAZIV DELOVNEGA MESTA	DEJANSKA ZASEDENOST
Položajno	Direktor občinske uprave	1
Uradniško	Višji svetovalec za pravne zadeve	nezasedeno
Uradniško	Višji svetovalec za finance	1
Uradniško	Svetovalec za družbene dejavnosti, kulturo in turizem	1
Uradniško	Svetovalec za splošne zadeve in CZ	1
Uradniško	Višji referent za prostor	1
Strokovno-tehnično	Poslovni sekretar	nezasedeno
Strokovno-tehnično	Vzdrževalec IV (II)	1
Strokovno-tehnično	Vzdrževalec II	nezasedeno
Strokovno-tehnično	Upravnik V.	1
Strokovno-tehnično	Čistilka II	1 – za določen čas ¹

3.) Stanje zaposlenosti na dan 31. 12. 2022

¹ Skladno z drugim odstavkom 55. člena ZJU, se izven sistemizacije lahko sklene delovno razmerje za določen čas in za opravljanje pripravništva ali druge podobne oblike teoretičnega in praktičnega usposabljanja.

Predvideno je do bo občinska uprava štela 9 javnih uslužbencev, od tega 1 funkcionar, 1 delovno na položaju in 7 drugih delovnih mest – 4 uradniška delovna mesta in 3 strokovno tehnična, od vseh delovnih mest so 3 delovna mesta nezasedena.

STRUKTURA DELOVNIH MEST IN DEJANSKA ZASEDENOST: VRSTA DELOVNEGA MESTA	NAZIV DELOVNEGA MESTA	DEJANSKA ZASEDENOST
Položajno	Direktor občinske uprave	1
Uradniško	Višji svetovalec za pravne zadeve	nezasedeno
Uradniško	Višji svetovalec za finance	1
Uradniško	Svetovalec za družbene dejavnosti, kulturo in turizem	1
Uradniško	Svetovalec za splošne zadeve in CZ	1
Uradniško	Višji referent za prostor ²	/
Uradniško	Višji svetovalec za prostor, urbanizem in splošne zadeve ³	nezasedeno ⁴
Strokovno-tehnično	Poslovni sekretar	nezasedeno
Strokovno-tehnično	Vzdrževalec IV (II)	1
Strokovno-tehnično	Vzdrževalec II	nezasedeno
Strokovno-tehnično	Upravnik V.	1
Strokovno-tehnično	Čistilka II	1 ⁵

² S spremembami in dopolnitvami Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnim mest v občinski upravi Občine Sveta Ana se navedeno delovno mesto ukine z 10. oktobrom 2022, št. 10004-001/2019

³ S spremembami in dopolnitvami Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnim mest v občinski upravi Občine Sveta Ana se v občinski upravi z 10. oktobrom 2022 sistemizira novo delovno mesto: Višji svetovalec za prostor, urbanizem in splošne zadeve

⁴ Za opravljanje nujnih nalog sklenjena podjemna pogodba do 31. 12. 2022.

⁵ Sistemizira se novo delovno mesto čistilka II za nedoločen čas, s poskusno dobo 3 mesece. Do 31. 12. 2022 sklenjena pogodba za določen čas.

4.) Predvideno stanje zaposlenih na dan 31. 12. 2023

V letu 2023 ne predvidevamo zaposlitev izven Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Občinski upravi Občine Sveta Ana. V letu 2023 ni planiranih dodatnih zaposlitev.

5. Predvideno stanje zaposlenih na dan 31. 12. 2024

V letu 2024 ne predvidevamo zaposlitev izven Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Občinski upravi Občine Sveta Ana. V letu 2024 ni planiranih dodatnih zaposlitev.

KADROVSKI NAČRT OBČINE SVETA ANA ZA OBDOBJE OD 2021 DO 2024

	Št. zaposlenih na dan 31. 12. preteklega leta - 2021	Na dan 31. 12. 2022	Predvideno na dan 31. 12. 2023	Predvideno na dan 31. 12. 2024
Funkcionarji (župan, podžupan)	2 ⁶	2	2	2
Javni uslužbenci				
A)Uradniki	5	5	5	5
B) Strokovno tehnični delavci	3	3	3	3
C)Pripravniki	0	0	0	0
Skupaj	9	9	9	9

⁶ Podžupan opravlja funkcijo nepoklicno



**OBRAZLOŽITEV
PRORAČUNA
OBČINE SVETA ANA
ZA LETO 2023
(PRVA OBRAVNAVA)**



1. PRAVNA PODLAGA ZA SPREJEM PRORAČUNA

Področje javnih financ, računovodstva in nadzora državnih pomoči urejajo številni predpisi. Ti predpisi se uporabljajo tako pri pripravi državnega proračuna kot tudi pri pripravi občinskih proračunov. Pri pripravi predloga občinskega proračuna in finančnih načrtov neposrednih in posrednih uporabnikov se uporabijo naslednje predpise:

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US; v nadaljevanju: ZJF);
- Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 - ZPIZ-2, 104/12 - ZIPRS1314, 105/12, 8/13, 25/13 - odl. US, 46/13 - ZIPRS1314-A, 47/13 - ZOPRZUJF, 56/13 - ZŠtip-1, 63/13 - ZOsn-I, 63/13 - ZJAKRS-A, 63/13 - ZIUPTDSV, 63/13, 99/13 - ZUPJS-C, 99/13 - ZSVarPre-C, 101/13 - ZIPRS1415, 107/13 - odl. US, 101/13 - ZDavNepr, 32/14 - ZVVD, 55/14, 85/14, 95/14, 16/15 - odl. US, 24/15 - odl. US, 57/15, 69/15, 90/15, 102/15, 104/15, 66/16, 55/16, 63/16 - ZDoh-2R, 27/17, 77/17 - ZMVN-1, 17/18, 17/19, 33/19 - ZMVN-1A; ZMVN-1A, 72/19 in 174/20 – ZIPRS2122; v nadaljevanju: ZUJF);
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 187/21 in 206/21 – ZDUPŠOP);
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 46/03);
- Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna (Uradni list RS, št. 54/10 in 35/18);
- Odredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov (Uradni list RS, št. 43/00);
- Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 57/05, 88/05 – popr., 138/06 in 108/08) in
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00).

Pri pripravi proračuna je potrebno upoštevati tudi predpise:

- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 - ZJF-C in 114/06 - ZUE; v nadaljevanju: ZR);
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16, 75/17, 82/18, 79/19, 10/21 in 203/21).

V delu proračuna, ki se nanaša na pripravo načrta razvojnih programov moramo upoštevati:

- Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16; v nadaljevanju: UEM),
- Zakon o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04; v nadaljevanju: ZSDrP).

Pri pripravi dokumentov proračuna, ki se nanašajo na pripravo kadrovskega načrta občine upoštevajo:

- Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 - uradno prečiščeno besedilo, 69/08 - ZTFI-A, 69/08 - ZZavar-E, 65/08 in 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C, 203/20 – ZIUPOPdve, 202/21 – odl in 3/22 ZDeb); v nadaljevanju: ZJU).



Pri pripravi dokumentov, ki se nanašajo na pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem pa morajo občine upoštevati:

- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18; v nadaljevanju: ZSPDSLŠ).

2. SPLOŠNO O PRORAČUNU

Proračun je normativni akt, s katerim občina izkazuje vse prejemke in izdatke za financiranje javne porabe v okviru proračunskega leta. Proračun ureja upravljanje in uporabo finančnega premoženja, vseh prejemkov in izdatkov v proračunskem letu, naložb finančnih virov v druge oblike premoženja in upravljanje z javnim dolgom občine. Proračun sprejema najvišji organ oblasti, na državni ravni je to Državni zbor, v lokalni skupnosti pa sprejema proračun Občinski svet. Za spremljanje smotrnosti in namenskosti porabe proračunskega denarja je ustanovljeno Računsko sodišče, ki deluje kot samostojna in neodvisna institucija. Iz vsebinskega vidika je proračun temeljni finančni instrument, s katerim občina opredeli izvajanje svojih osnovnih nalog. Javni izdatki se v proračunu razvrščajo po namenih in po nosilcih v posamezne vrste izdatkov in se črpajo na podlagi posebnih postopkov in predpisov, ki veljajo za področje javnih financ.

Proračun občine je akt, s katerim so predvideni prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine za eno leto. S tem aktom se določijo programi občinskih organov in sredstva za izvedbo teh programov. Pri določitvi proračuna občine je potrebno upoštevati makroekonomski okvir, v katerem se določi fiskalna kapaciteta občine (ocena davčnih in nedavčnih prihodkov). Na podlagi prioritet se določi okvirni obseg in razrez proračuna po ključnih funkcijah občine, ki se podrobneje opredeli v finančnih načrtih neposrednih uporabnikov proračuna in predstavljajo za neposredne uporabnike zgornjo mejo pravic porabe (pravica porabe je pravica neposrednega uporabnika prevzeti in plačevati obveznosti v breme sredstev na določeni proračunski postavki – kontu).

Zaradi jasnega ločevanja pojmov proračun, spremembe proračuna in rebalans proračuna pojasnjujemo na podlagi 3. člena ZJF:

- **proračun** je akt države oziroma občine, s katerim so predvideni prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki države oziroma občine za eno leto;
- **spremembe proračuna** je akt o spremembah in dopolnitvah državnega oziroma občinskega proračuna, ki ga vlada predloži v sprejem državnemu zboru oziroma župan občinskemu svetu pred začetkom leta, na katerega se sprejeti proračun nanaša;
- **rebalans proračuna** je akt države oziroma občine o spremembi proračuna med letom.

Na podlagi drugega odstavka 28. člena ZJF, župan predloži predlog občinskega proračuna za prihodnje leto oziroma sprememb občinskega proračuna občinskemu svetu 30 dni po predložitvi državnega proračuna oziroma sprememb proračuna DZ, kar pa mora VRSD, na podlagi prvega odstavka 28. člena ZJF, storiti do 1.10.2022. Javnofinančni predpisi tega obdobja (leto volitev) torej ne določajo kot izjemo, na podlagi katere proračuna občine v letu volitev ne bi bilo potrebno pripraviti. Župan proračun za leto 2023 predloži v obravnavo in sprejem sedanjemu Občinskemu svetu občine. Če ima občina dvoletni proračun, župan predlaga spremembo proračuna 2023 in proračun 2024.

Proračun se sprejema v roku, ki omogoča uveljavitev s 1. januarjem leta, za katero se sprejema. Če proračun ni sprejet pred začetkom leta, na katero se nanaša, se financiranje funkcij in nalog občine začasno nadaljuje na podlagi proračuna za preteklo leto in za iste programe kot v preteklem letu (začasno



financiranje). Prav tako mora Občinski svet pred začetkom leta, na katerega se sprejeti proračun nanaša, sprejeti spremembe občinskega proračuna. Če spremembe proračuna niso sprejete pred začetkom leta, na katerega se že sprejeti proračun nanaša, se izvršuje sprejeti proračun. Če se proračun oziroma spremembe proračuna v teku proračunskega leta ne uravnotežijo, kljub izvajanju ukrepov iz 40. člena ZJF, mora župan predlagati rebalans proračuna.

3. STRUKTURA IN OBRAZLOŽITVE PRORAČUNA

Predlog občinskega proračuna mora biti Občinskemu svetu predložen v naslednji vsebini in strukturi:

- Splošni del,
- Posebni del,
- Načrt razvojnih programov – NRP.

I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA (po ekonomski klasifikaciji):

A. Bilanca prihodkov in odhodkov (v bilanci prihodkov in odhodkov se na strani prihodkov izkazujejo: davčni prihodki, nedavčni prihodki, kapitalski prihodki, prejete donacije, transferni prihodki in prejeta sredstva iz Evropske unije ter na strani odhodkov pa vsi odhodki, ki zajemajo: tekoče odhodke, tekoče transfere, investicijske odhodke, investicijske transfere in plačila sredstev v proračun Evropske unije).

B. Račun finančnih terjatev in naložb (izkazujejo se vsa prejeta sredstva od vrnjenih posojil, od prodaje kapitalskih vlog in vsa porabljen sredstva danih posojil ter porabljen sredstva za nakup kapitalskih naložb).

C. Račun financiranja (izkazujejo se odplačila dolgov in zadolževanje, ki je povezano s financiranjem presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter s financiranjem odplačil dolgov v računu financiranja. V računu financiranja se prav tako izkazujejo načrtovane spremembe denarnih sredstev na računih proračuna v proračunskem letu).

II. POSEBNI DEL PRORAČUNA (po neposrednih proračunskih uporabnikih):

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov. Posebni del proračuna pomeni vsebino porabe javnofinančnih sredstev v finančnih načrtih posameznih neposrednih proračunskih uporabnikov in vključuje odhodke po področjih proračunske porabe, glavnih programih in podprogramih v skladu s Pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov ter proračunskih postavkah, kontih in podkontih.

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

NRP občinskega proračuna je sestavni del proračuna in predstavlja njegov tretji del, v katerem so odhodki proračuna prikazani v obliki konkretnih projektov oziroma programov, za katere je načrt financiranja prikazan za prihodnja štiri leta. NRP tako predstavlja investicije in druge razvojne projekte ter državne pomoči v občini v štiriletnem obdobju oziroma do zaključka posameznega projekta. S tem dokumentom je v proračunsko načrtovanje vnešeno večletno planiranje izdatkov za te namene. V NRP so torej vključeni odhodki, ki odražajo razvojno politiko občine (iz dokumentov dolgoročnega razvojnega načrtovanja).



Glede na ekonomsko klasifikacijo se v načrt razvojnih programov občinskega proračuna obvezno vključijo izdatki, ki spadajo v naslednje skupine oziroma podskupine kontov:

- 42 – Investicijski odhodki (vključno s finančnim najemom),
- 43 – Investicijski transferi,
- 41 – Tekoči transferi (410 – Subvencije – del, ki predstavlja državno pomoč).

IV. OBRAZLOŽITEV

- splošnega dela proračuna,
- posebnega dela proračuna (finančnih načrtov neposrednih uporabnikov proračuna),
- načrta razvojnih programov.

PRORAČUN OBČINE

ODLOK

PRORAČUN – SPLOŠNI DEL

PRORAČUN – POSEBNI DEL

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

OBRAZLOŽITVE:

SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA

POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

LETNI PROGRAM PRODAJE IN NAKUPA FINANČNEGA IN STVARNEGA PREMOŽENJA OBČINE

KADROVSKI NAČRT

4. IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO PREDLOGA PRORAČUNA

Skladno s 17. členom ZJF mora minister pristojen za finance obvestiti občine o temeljnih ekonomskih izhodiščih in predpostavkah za pripravo predloga proračuna. Upoštevana bodo izhodišča, ki nam jih je posredovalo Ministrstvo za finance in *Proračunski priročnik za pripravo proračunov občine za leti 2022 in 2023*.

Podlaga za pripravo občinskih proračunov so *Jasenska napoved gospodarskih gibanj 2022*, Urada Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (v nadaljevanju: UMAR), ki so predstavljene v nadaljevanju. Celotna publikacija dosegljiva na spletni povezavi:

<https://www.umar.gov.si/publikacije/napoved-gospodarskih-gibanj/publikacija/news/jesenska-napoved-gospodarskih-gibanj-2022>

**Tabela 1: Napoved glavnih makroekonomskih agregatov Slovenije**

	2021	Jesenska napoved (september 2022)		
		2022	2023	2024
1. BRUTO DOMAČI PROIZVOD				
BDP, realna rast v %	8,2	5,0	1,4	2,6
BDP, nominalna rast v %	11,0	10,9	7,0	5,4
BDP, v mrd EUR, tekoče cene	52,2	57,9	62,0	65,3
Izvoz proizvodov in storitev, realna rast v %	14,5	5,0	2,5	4,7
Uvoz proizvodov in storitev, realna rast v %	17,6	6,5	2,2	3,8
<i>Saldo menjave s tujino (prispevek k rasti v o. t.)</i>	-0,8	-0,8	0,3	1,0
Zasebna potrošnja, realna rast v %	9,5	5,4	0,3	1,9
Državna potrošnja, realna rast v %	5,8	1,4	1,7	1,9
Bruto investicije v osnovna sredstva, realna rast v %	13,7	6,5	2,5	2,0
<i>Sprememba zalog in vrednostni predmeti (prispevek k rasti v o. t.)</i>	0,4	1,4	0,1	0,0
2. ZAPOSLENOST, PLAČE IN PRODUKTIVNOST				
Zaposlenost, statistika nacionalnih računov, rast v %	1,3	3,0	0,8	0,7
Št. registriranih brezposelnih, povprečje leta, v tisoč	74,3	57,1	54,4	52,8
Stopnja registrirane brezposelnosti v %	7,6	5,8	5,5	5,3
Stopnja brezposelnosti po anketi o delovni sili v %	4,7	4,2	4,1	3,9
Bruto plače na zaposlenega, nominalna rast v %	6,1	2,2	6,0	4,5
Produktivnost dela (BDP na zaposlenega), realna rast v %	6,8	1,9	0,7	2,0
3. PLAČILNO BILANČNA STATISTIKA				
SALDO tekočega računa plačilne bilance v mrd EUR	2,0	-0,3	-0,3	0,1
- v primerjavi z BDP v %	3,8	-0,5	-0,5	0,1
4. CENE IN EFEKTIVNI TEČAJ				
Inflacija (dec./dec.), v %	4,9	9,8	3,9	2,2
Inflacija (povprečje leta), v %	1,9	8,9	6,0	2,9
Realni efektivni tečaj – deflator stroški dela na enoto proizvoda	-1,8	-3,0	1,4	0,6

5. PREDPOSTAVKE



Tuje povpraševanje (uvoz trgovinskih partneric), realna rast v %	11,7	4,3	2,0	3,4
BDP v evrskem območju, realna rast v %	5,3	3,1	0,4	1,8
Cena nafte Brent v USD / sodček	70,7	103,1	89,5	83,9
Cene neenergetskih surovin v USD, rast	34,4	7,0	-4,0	-2,5
Razmerje USD za 1 EUR	1,184	1,058	1,022	1,022

Vir: Leto 2022 SURS, BC, ECB, EIA, 2022-2024 napoved UMAR.

5. TEMELJNA EKONOMSKA IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO PREDLOGA PRORAČUNA IN IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO KADROVSKIH NAČRTOV ZA LETO 2023

5.1 NEPOSRENI IN POSAREDNI UPORABNIKI OBČINSKEGA PRORAČUNA

V skladu z 18. členom ZJF je potrebno posrednim in neposrednim proračunskim uporabnikom posredovati navodila, ki temeljijo na temeljnih izhodiščih in predpostavkah, ki jih občini posreduje pristojno ministrstvo. Torej navodila so namenjena posrednim in neposrednim proračunskim uporabnikom z namenom pridobitve predlogov financiranja le teh.

Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov v 2. in 3. členu določa, da so **neposredni uporabniki** državnega oziroma občinskih proračunov:

- državni ter občinski organi in organizacije, vključno z občinsko upravo, ki so ustanovljeni z zakonom, občinskim odlokom ali drugim pravnim aktom (5. in 6. točka prvega odstavka 3. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13 - popr., 110/11 - ZDIU12, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-A, 14/15 - ZIPRS1415-D, 55/15 - ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617, 80/16 - ZIPRS1718, 71/17 - ZIPRS1819 in 13/18; v nadaljevanju besedila: ZJF) in
- ožji deli občin, ki so pravne osebe (prvi odstavek 1. člena ZJF).

Neposredni uporabniki Občine Sveta Ana so:

- Občinska volilna komisija,
- Občinski svet,
- Župan,
- Nadzorni odbor,
- Občinska uprava,
- Režijski obrat.

Posredni uporabniki državnega ali občinskega proračuna (v nadaljnjem besedilu: posredni uporabniki) so pravne osebe:

- ki so organizirane v pravno organizacijski obliki javni zavod, javna agencija ali javni sklad,
- katerih ustanovitelj in lastnik je država oziroma občine,



- ki izvajajo javno službo, dejavnost v javnem interesu ali druge naloge, s katerimi se izvajajo javne funkcije in
- ki sredstva za financiranje pridobivajo iz državnega ali občinskih proračunov, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije ali Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije in drugih virov.

Kot posredni uporabnik državnega ali občinskega proračuna se ne šteje pravna oseba, ki je organizirana kot delniška družba, družba z omejeno odgovornostjo, javni gospodarski zavod, ali v drugi pravnoorganizacijski obliki, čeprav ima v firmi besedo zavod, sklad ali agencija.

5.2 IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO KADROVSKIH NAČRTOV POSREDNIH UPORABNIKOV PRORAČUNA

Sprejeta je bila Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 203/21), ki določa način priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologijo spremljanja njihovega izvajanja. Kadrovske načrte posrednih proračunskih uporabnikov države in občin pripravijo predstojniki.

Posredni uporabniki proračuna, za katere veljajo določbe Uredbe, so posredni uporabniki, kot jih določa ZJF. Skladno s 6. točko 3. člena ZJF so posredni uporabniki proračuna javni skladi, javni zavodi in agencije, katerih ustanovitelj je država oziroma občina.

Pri izvajanju Uredbe je potrebno upoštevati tudi 63. člen ZIPRS2223, ki določa pripravo finančnih načrtov uporabnikov proračuna in politiko zaposlovanja, na podlagi katerih predstojnik uprave lokalne skupnosti – župan posrednim uporabnikom proračuna iz svoje pristojnosti posreduje izhodišča za pripravo finančnih in kadrovskih načrtov. **Za leto 2023 je izhodišče za pripravo kadrovskih načrtov, da se število zaposlenih ne povečuje, razen v primeru ko za to obstajajo utemeljeni razlogi.**

a. OKVIRNI PREDLOG OBSEGA FINANČNEGA NAČRTA POSAMEZNEGA NEPOSREDNEGA UPORABNIKA V PRIHODNJIH LETIH

Neposredni proračunski uporabniki proračuna Občine Sveta Ana so:

- 10 – OBČINSKI SVET: znotraj uporabnika občinski svet so načrtovana sredstva za delovanje občinskega sveta, kot so sejnine, materialni stroški za občinski svet, stroški seminarjev, obveščanje javnosti, financiranje političnih strank, stroški priprav in objav gradiva, izvedbe protokolarnih dogodkov.
- 20 – NADZORNI ODBOR: sredstva namenjena za delovanje nadzornega odbora so sejnine, stroški seminarjev, prevozni stroški, nakup strokovne literature.
- 30 – ŽUPAN: sredstva namenjena za stroške dela župana so potni stroški, sejnine podžupanov, potni stroški podžupanov, stroški izvedbe protokolarnih dogodkov, kot so zlate poroke, jubileji, sprejemi župana, sprejemi odličnjakov,...
- 40 – OBČINSKA UPRAVA: znotraj tega proračunskega uporabnika so zajeti stroški dela občinske uprave, materialni stroški za delo občinske uprave, tekoče in investicijsko financiranje vrta, tekoči in investicijski transferi v šolstvu, socialni, zdravstvu, tekoči in investicijski transferi za zaščito in obrambo (civilna zaščita, gasilstvo,...), sredstva namenjena za šport, turizem in kulturo, kmetijstvo, sredstva namenjena za okolje in financiranje komunalne infrastrukture, sredstva rezerv za naravne nesreče, stroški dela – komunalna dejavnost in stroški dela za javna dela, materialni stroški, odhodki namenjeni za promet, prometno infrastrukturo in komunikacije, kot so modernizacija in tekoče vzdrževanje cest, javne razsvetljave ipd.. Prav tako so odhodki



namenjeni za izvajanje javne službe odvoza komunalnih odpadkov,... velik del odhodkov predstavljajo tudi odhodki namenjeni za prostorsko in stanovanjsko komunalno dejavnost, kot so izgradnja komunalne infrastrukture, vodovod,...

42 – REŽIJSKI OBRAT: znotraj tega proračunskega uporabnika so sredstva namenjena za vzdrževanje pokopališča (tekoče in investicijsko) in za stroške dela komunalnega delavca.

Vsi proračunski uporabniki morajo svoje tekoče odhodke v letu 2023 načrtovati v okviru veljavnega proračuna 2022, ob zasledovanju cilja znižanja celotnih tekočih odhodkov in transferov na katere ima vpliv občina. Zavedati se je potrebno, da na področju socialnih transferov (financiranje vrtca, doma za ostarele in invalide,...) je občina zakonsko dolžna plačevati te storitve, nima pa nobenega vpliva na višino plačila, normative, itd. Priprava finančnih načrtov naj temelji na odražanju dejanske potrebe in realne možnosti financiranja, upošteva realna znižanja razpoložljivih sredstev. Finančni načrti morajo biti pripravljeni v skladu s *Proračunskim priročnikom za pripravo občinskih proračunov za leto 2023 in 2024*.

6. PRIMERNA PORABA OBČINE

Za pripravo občinskih proračunov občine potrebujejo tudi podatke o dohodnini in finančni izravnavi, ki ju je potrebno izračunati na podlagi ZFO-1.

Primerna poraba predstavlja primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. Ministrstvo za finance ugotovi primerno porabo posamezne občine na podlagi dolžine lokalnih cest in javnih poti v občini, površine občine, deleža prebivalcev, mlajših od 15 let in deleža prebivalcev, starejših od 65 let v občini, števila prebivalcev občine in povprečnine. Za izračun prihodkov občine za financiranje primerne porabe (dohodnina) je potrebno ugotoviti tudi primeren obseg sredstev za financiranje primerne porabe, ki pomeni merilo za ugotovitev prihodkov iz dohodnine za financiranje primerne porabe. Vir za financiranje primerne porabe je 54 % dohodnine, vplačane v predpreteklem letu pred letom, za katero se izračuna skupna primerna poraba občin. Med občine se razdeli najprej v višini 70 % vsem občinam enako, ostalih 30 % dohodnine ter del od 70 % dohodnine, ki presega primeren obseg sredstev pa se razdeli kot solidarnostna izravnava v višini razlike med 70 % dohodnine in primernim obsegom sredstev za financiranje primerne porabe. Kot dodatna solidarnostna izravnava se občinam razdeli razlika med dohodnino in prihodki od 70 % dohodnine in solidarnostne izravnave in sicer le-ta pripada občinam, katerih primeren obseg sredstev za financiranje primerne porabe je nižji od primerne porabe. Finančna izravnava predstavlja sredstva, ki se v posameznem proračunskem letu dodelijo občini, ki s prihodki za financiranje primerne porabe (dohodnina) ne more financirati svoje primerne porabe.

V postopku določitve povprečnine, ki je eden izmed elementov za izračun primerne porabe ter s tem dohodnine in finančne izravnave, se najprej izračunajo povprečni stroški na podlagi Uredbe o metodologiji za izračun povprečnih stroškov za financiranje občinskih nalog (Uradni list RS, št. 19/18) in Pravilnika o določitvi podprogramov, ki se upoštevajo za izračun povprečnih stroškov za financiranje nalog občin (Uradni list RS, št. 48/17). Poleg izračunanih povprečnih stroškov se pri določitvi povprečnine upošteva tudi okvir za pripravo proračunov sektorja država za naslednji dve leti in znesek dohodnine. Povprečnina za leti 2022 in 2023 bo določena v zakonu, ki ureja izvrševanje proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (v nadaljevanju: ZIPRS2223). O predhodnih oziroma končnih podatkih o dohodnini za leto 2023 morajo biti občine obveščene najkasneje do 15. oktobra (po predložitvi predloga ZIPRS2223 v zakonodajni postopek) oziroma po sprejemu predloga ZIPRS2223.

Z Zakonom o razbremenitvi občin (Ur. l. RS, št. 189/2020) se v državnem proračunu zagotavljajo dodatna sredstva za uravnoteženje razvitosti občin. Sredstva se občinam za vsako proračunsko leto zagotovi v višini šestih odstotkov skupne primerne porabe občin. Sredstva za uravnoteženje razvitosti občin se občini nakazuje po dvanajstih do 20. dne v mesecu za tekoči mesec, razen nakazil v znesku do 5.000 evrov, ki se opravijo v dveh obrokih, in sicer do 20. junija in do 20. decembra tekočega leta.



7. KLASIFIKACIJE JAVNOFINANČNIH PREJEMKOV IN IZDATKOV

Pri pripravi proračuna se upoštevajo klasifikacije javnofinančnih prejemkov in izdatkov. Klasifikacije proračuna morajo prikazovati prejemke in izdatke občinskega proračuna po naslednjih klasifikacijah:

- institucionalni,
- ekonomski,
- programski,
- funkcionalni (COFOG).

Institucionalna klasifikacija proračunskih uporabnikov

Institucionalna klasifikacija javnofinančnih enot, ki so zajete v okviru sektorja države, daje odgovor na vprašanje, kdo porablja proračunska sredstva (katere institucije). Institucionalna klasifikacija proračunskih uporabnikov prikazuje razdelitev proračunskih sredstev po institucionalnih enotah, ki so nosilci pravic porabe za financiranje programov iz občinskega proračuna. Nosilci pravic porabe za financiranje programov iz občinskega proračuna so neposredni uporabniki občinskih proračunov, ki so določeni v odredbi o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov. Vsaka občina glede na organiziranost svojih neposrednih proračunskih uporabnikov pripravi svojo institucionalno klasifikacijo neposrednih proračunskih uporabnikov, ki so hkrati predlagatelji finančnih načrtov. Na splošno bo najbolj tipična razdelitev neposrednih proračunskih uporabnikov v občini na naslednje institucionalne enote: občinski svet, nadzorni odbor, župan, občinska uprava oziroma notranje organizacijske enote občinske uprave (oddelki, uradi, režijski obrat) in morebitni skupni organ občinske uprave.

Ekonomska klasifikacija javnofinančnih prejemkov in izdatkov

Ekonomsko klasifikacijo javnofinančnih prejemkov in izdatkov določa Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. Daje odgovor na vprašanje, kaj se plačuje iz javnih sredstev in je temelj strukture proračuna.

Programska klasifikacija javnofinančnih izdatkov

Programska klasifikacija javnofinančnih izdatkov je določena s Pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov. Uporablja se za pripravo proračunov občin od leta 2006 dalje. V njej so določena področja proračunske porabe in glavni programi, za občine pa še podprogrami.

Izdatki v občinskih proračunih in finančnih načrtih neposrednih uporabnikov se v skladu s Pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov ločimo tri nivoje:

- Področja proračunske porabe so področja delovanja države (izraženo preko izdatkov državnega proračuna), za katere je bila izoblikovana določena politika oziroma strategija.
- Glavni programi so splošni, širše definirani programi za izvajanje strateških ciljev (navadno srednjeročnih in dolgoročnih), za katere je bila izoblikovana določena politika oziroma strategija.
- Podprogrami so sestavni deli glavnega programa, ki imajo jasno določene specifične cilje in kazalce učinkovitosti (indikatorje). Vsak podprogram je v pristojnosti samo enega proračunskega uporabnika.



Področja proračunske porabe so naslednja:

- 01 Politični sistem
- 02 Ekonomska in fiskalna administracija
- 03 Zunanja politika in mednarodna pomoč
- 04 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve
- 05 Znanost in tehnološki razvoj
- 06 Lokalna samouprava
- 07 Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih
- 08 Notranje zadeve in varnost
- 10 Trg dela in delovni pogoji
- 11 Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo
- 12 Pridobivanje in distribucija energetskih surovin
- 13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije
- 14 Gospodarstvo
- 15 Varovanje okolja in naravne dediščine
- 16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost
- 17 Zdravstveno varstvo
- 18 Kultura, šport in nevladne organizacije
- 19 Izobraževanje
- 20 Socialno varstvo
- 22 Servisiranje javnega dolga
- 23 Intervencijski programi in obveznosti

Funkcionalna klasifikacija javnofinančnih izdatkov

Funkcionalna klasifikacija, določena z Odredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov, je namenjena prikazu razdelitve celotnih javnofinančnih izdatkov po posameznih funkcijah države oziroma občine. Predpisana funkcionalna klasifikacija javnofinančnih izdatkov je skladna z mednarodno COFOG klasifikacijo in omogoča mednarodne primerjave.

Področja funkcionalne klasifikacije so naslednje:

- 01 Javna uprava
- 02 Obramba
- 03 Javni red in varnost
- 04 Gospodarske dejavnosti
- 05 Varstvo okolja
- 06 Stanovanjska dejavnost in prostorski razvoj
- 07 Zdravstvo
- 08 Rekreacija, kultura in dejavnost neprofitnih organizacij, združenj, društev in drugih institucij
- 09 Izobraževanje
- 10 Socialna varnost

8. NAČIN PRIPRAVE OZIROMA POSTOPEK ZA SPREJEM PRORAČUNA

1) Priprava navodil za pripravo proračuna občine

Za finance pristojen organ občinske uprave posreduje neposrednim in posrednim uporabnikom navodilo za pripravo občinskega proračuna po prejemu temeljnih ekonomskih izhodišč in predpostavk za pripravo predloga državnega proračuna. Na podlagi navodila za pripravo predloga občinskega proračuna pripravijo neposredni porabniki predlog svojega finančnega načrta z obrazložitvijo, ga predložijo za finance pristojnemu organu občine.



2) Predlog proračuna

Župan pošlje vsem članom občinskega sveta predlog proračuna občine z vsemi sestavinami, ki jih določa zakon, ki ureja javne finance, hkrati z vabilom za sejo občinskega sveta, na kateri bo predlog proračuna predstavljen in opravljena splošna razprava. V primeru sprejemanja proračuna za dve leti občinski svet sprejema dva proračuna, za vsako leto posebej.

V okviru predstavitve se občinskemu svetu predstavi:

- temeljna izhodišča in predpostavke za pripravo predloga proračuna,
- načrtovane politike občine,
- oceno bilance prihodkov in odhodkov, finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja v prihodnjih dveh letih,
- okvirni predlog obsega finančnega načrta posameznega neposrednega uporabnika proračuna v prihodnjih dveh letih in kadrovski načrt,
- načrt razvojnih programov
- načrt nabav.

Po predstavitvi predloga proračuna opravi občinski svet splošno razpravo in sprejme sklep, da se o predlogu opravi javna razprava. Če občinski svet meni, da predlog ni ustrezna podlaga za javno razpravo, sprejme stališča in predloge ter naloži županu, da v roku sedem dni predloži občinskemu svetu popravljen predlog proračuna z obrazložitvijo, kako so stališča in predlogi občinskega sveta v njem upoštevani. Če občinski svet po ponovni obravnavi predloga proračuna ne pošlje v javno razpravo, ga skupaj s stališči in predlogi občinskega sveta pošlje v javno razpravo župan.

3) Javna razprava o predlogu proračuna

Predlog proračuna mora biti v javni razpravi najmanj 15 dni. V času javne razprave mora biti zagotovljen vpogled v predlog proračuna tako, da sklep o javni razpravi in predlog proračuna objavi na spletnih straneh občine ali zainteresiranim zagotovi dostop do predloga v prostorih občine. Občina objavi način in rok za vlaganje pripomb in predlogov občanov k predlogu občinskega proračuna na svojih spletnih straneh ali na krajevno običajen način.

V času javne razprave obravnavajo predlog proračuna delovna telesa občinskega sveta ter zainteresirana javnost. Pripombe in predlogi k predlogu proračuna se pisno pošljejo županu. Predsedniki delovnih teles občinskega sveta lahko v času javne razprave zahtevajo, da župan in predstavniki občinske uprave na njihovih sejah pojasnijo predlog proračuna občine.

4) Dopolnjen predlog proračuna in odlok o proračunu

Najkasneje v petnajstih dneh po končani javni razpravi o predlogu proračuna pripravi župan dopolnjen predlog proračuna občine in odlok o proračunu občine ter skliče sejo občinskega sveta, na kateri se bosta obravnavala. Na dopolnjen predlog proračuna in odlok o proračunu občine lahko **člani občinskega sveta vložijo amandmaje v pisni obliki** najkasneje tri dni pred sejo občinskega sveta. Amandmaji se vložijo pisno pri županu.

Vsak predlagatelj mora pri oblikovanju amandmaja iz prejšnjega odstavka upoštevati pravilo o ravnovesju med proračunskimi prejemki in izdatki in v obrazložitvi navesti, iz katere postavke proračuna se zagotovijo sredstva in za kakšen namen.

Pred začetkom obravnave predloga proračuna občine in odloka o proračunu občine župan najprej pojasni, katere pripombe iz javne razprave oziroma pripombe in predloge delovnih teles občinskega sveta je upošteval pri pripravi predloga in katerih ni ter obrazloži zakaj jih ni upošteval. Pisna obrazložitev zavrnjenih pripomb in predlogov je sestavni del gradiva predloga proračuna. V nadaljevanju župan poroča občinskemu svetu o prejetih amandmajih k predlogu proračuna in odloku o proračunu občine ter poda svoje mnenje o amandmajih. Po poročilu in mnenju lahko predlagatelj umakne predlagani amandma ali dopolni obrazložitev amandmaja z utemeljitvijo zagotovitve proračunskega ravnovesja.

Predsedujoči oziroma župan ugotovi, kateri amandmaji so vloženi in pozove župana, da se izjavi oziroma se župan izjavi o tem ali bo vložil amandma na katerega od vloženi amandmajev ter v kolikšnem času. Če župan izjavi, da bo vložil amandma na amandma, se seja prekine za čas, ki je potreben za oblikovanje in predložitev amandmaja članom občinskega sveta. Glasovanje se izvede o



vsakem amandmaju posebej tako, da se najprej glasuje o amandmaju župana na amandma, če ta ni sprejet pa še o amandmaju, ki ga je vložil predlagatelj.

5) Sprejem proračuna

Ko je končano glasovanje o amandmajih, župan ugotovi, kateri amandmaji so sprejeti ter ali je proračun medsebojno usklajen po delih ter glede prihodkov, odhodkov in je z njim zagotovljeno financiranje nalog občine, v skladu z zakonom in sprejetimi obveznostmi. Hkrati ugotovi, kateri amandmaji so sprejeti k odloku o proračunu občine. Če je proračun usklajen, občinski svet glasuje o njem v celoti. S sklepom, s katerim sprejme občinski svet proračun, sprejme tudi odlok o proračunu občine.

Če proračun ni usklajen, lahko župan prekine sejo in zahteva, da strokovna služba prouči nastalo situacijo in predlaga rok, v katerem se pripravi predlog za uskladitev. V skladu s predlogom strokovne službe lahko župan prekine sejo in določi uro ali datum nadaljevanja seje, na kateri bo predložen predlog uskladitve.

Ko je predlog uskladitve proračuna pripravljen, ga župan obrazloži. O predlogu uskladitve ni razprave. Občinski svet glasuje najprej o predlogu uskladitve, če je predlog sprejet, glasuje občinski svet o proračunu v celoti in o odloku o proračunu občine. Če predlog uskladitve ni sprejet, proračun občine ni sprejet. Če proračun ni sprejet, določi občinski svet rok, v katerem mora župan predložiti nov predlog proračuna. Nov predlog proračuna občine občinski svet obravnava in o njem odloča, po določbah tega poslovnika, ki veljajo za hitri postopek za sprejem odloka.

Če proračun ni sprejet pred začetkom leta, na katerega se nanaša, sprejme župan sklep o začasnem financiranju, ki velja največ tri mesece in se lahko na predlog župana, podaljša s sklepom občinskega sveta. Sklep o začasnem financiranju sprejema občinski svet po določbah poslovnika, ki veljajo za hitri postopek za sprejem odloka.



I. SPLOŠNI DEL




A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

4 ODHODKI

3.884.430,92 €

Graf: Odhodki v letu 2023



40 TEKOČI ODHODKI

853.913,46 €

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM

267.039,00 €

Obrazložitev konta

V okviru sredstev za plače načrtujemo odhodke za plače in dodatke, regres za lenti dopust, povračila in nadomestila, ter druge izdatke zaposlenim in javnim delavcem (povračila stroškov prehrane in stroškov prevoza na delo in iz dela), in sicer v skladu s kadrovskim načrtom. Za leto 2023 smo predvideli stroške po oceni realizacije za leto 2022 in sprejetih dogovorov med vlado in sindikati ter napredovanja.

401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST 45.840,00 €

Obrazložitev konta

Sredstva so namenjena za pokrivanje obveznosti delodajalca iz naslova prispevkov za socialno varnost (pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevek za zdravstveno zavarovanje, prispevek za zaposlovanje, prispevek za starševsko varstvo) in premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbenke.

402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE

519.034,46 €

Obrazložitev konta

V okviru teh izdatkov so zajeta sredstva, ki so v proračunu predvidena za plačilo dobavljenega blaga in opravljenih storitev neposrednih proračunskih uporabnikov. Pokrivajo izdatke, ki so namenjeni operativnemu delovanju občinske uprave in režijskega obrata, kot tudi za izvedbo nekaterih programskih nalog. Sem štejemo izdatke za pisarniški material in storitve, za energijo, komunalne storitve in komunikacije, založniške in tiskarske storitve, za službena potovanja, za stroške tekočega vzdrževanja občinskega premoženja (ceste, stavbe, zelene površine, javna razsvetljava, pokopališče, vodovodni sistem, športni objekti,...) za pogodbeno in študentska dela, za različne članarine v neprofitnih institucijah, sejnine ter druge operativne odhodke posameznih proračunskih uporabnikov.



409 PLAČILO DOMAČIH OBRESTI

2.000,00 €

Obrazložitev konta

Planirajo se sredstva za plačilo obresti dolgoročnih kreditov.

409 REZERVE

20.000,00 €

Obrazložitev konta

Načrtujemo tudi oblikovanje stalne proračunske rezervacije. V skladu z Zakonom o javnih financah se v proračunu del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje. Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. Sredstva proračunske rezervacije ne smejo presegati 2% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.

V proračunu občine se zagotavljajo sredstva za proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad. Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visoki sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče. V sredstva proračunske rezerve se izloča del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna v višini, ki je določena s proračunom, vendar največ do višine 1,5% prejemkov proračuna. O uporabi sredstev proračunske rezerve v posameznem primeru do višine, ki jo določa odlok, s katerim se sprejema občinski proračun, odloča župan na podlagi za finance pristojnega organa občinske uprave in o uporabi sredstev obvešča občinski svet s pisnim poročilo. V drugih primerih uporabe sredstev proračunske rezerve, ki presega višini, določeno z odlokom o proračunu, odloča občinski svet s posebnim odlokom. V okviru te vrste odhodkov predvidevamo izločitev dela proračunskih sredstev v stalno proračunsko rezervo in se namenja za odpravo posledic naravnih nesreč.

41 TEKOČI TRANSFERI

871.290,69 €

411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM 630.886,24 €

Obrazložitev konta

Transferi posameznikom in gospodinjstvom so plačila, ki pomenijo dodatek k družinskim dohodkom ali nadomestilo za posebne vrste izdatkov. Transferi posameznikom in gospodinjstvom zajemajo vsa plačila za tekočo porabo posameznikov ali gospodinjstev in predstavljajo splošni dodatek k družinskim dohodkom ali pa delno ali polno nadomestilo posameznikom ali gospodinjstvom za posebne vrste izdatkov. Tudi za tovrstne transfere je značilno, da koristniki teh sredstev plačniku ne opravijo nikakršnih storitev, oziroma ne nudijo nikakršnega nadomestila. Transferi posameznikom, ki se izplačujejo iz občinskega proračuna, so sestavljeni iz družinskih prejemkov ter drugih transferov posameznikom. Transferi zajemajo regresiranje prevozov, regresiranje oskrbe v domovih, razlika cene programov v vrtcih, družinski pomočnik in razne pomoči posameznikom kot so, pomoč ob rojstvu otoka, subvencija najemnine.

412 TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

37.410,10 €

Obrazložitev konta

Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam predstavljajo tretjo skupino tekočih transferov, pri čemer se z nepridobitnim organizacijam razumejo javne ali privatne nevladne institucije, katerih cilj ni pridobitev dobička, ampak je njihov namen delovanja javno koristen in dobrodelen. Ta podskupina



predstavlja transfere nevladnemu neprofitnemu sektorju. Med neprofitne organizacije sodijo dobrodelne organizacije, društva (kulturna, izvajajo programe v javnem interesu).

413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI **202.994,35 €**

Obrazložitev konta

Drugi tekoči domači transferi zajemajo plačila v javne zavode kot so šole, vrtec, knjižnica. Ta sredstva se namenjuje javnim zavodom za plače, prispevke ter izdatke za blago in storitve.

42 INVESTICIJSKI ODHODKI **2.114.386,37 €**

420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV **2.114.386,37 €**

Obrazložitev konta

Med investicijskimi odhodki so zajeti odhodki za nakup opreme, zemljišč in naravnih bogastev, za študije o izvedljivosti projektov, za projektne dokumentacije, za investicijo vzdrževanje in obnove ter za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije. Podrobneje so obrazloženi v posebnem delu proračuna.

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI **44.840,40 €**

431 INV.TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČ. UPORABNIKI **28.456,00 €**

Obrazložitev konta

Zajemajo transfere namenjene gasilskemu društvu občine, posameznikom za sofinanciranje malih čistilnih naprav.

432 INV.TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM **16.384,40 €**

Obrazložitev konta


Transfer namenjen javnemu zavodu, ki ga financira oziroma sofinancira občina, kot so investicijsko vzdrževanje in nakup oprem v šoli in vrtcu.



7 PRIHODKI

3.740.653,00 €

Graf: Prihodki za leto 2023



70 DAVČNI PRIHODKI

2.183.259,00 €

700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK

2.019.700,00 €

Obrazložitev konta

Primerna poraba predstavlja primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. Ministerstvo za finance ugotovi primerno porabo posamezne občine na podlagi dolžine cest in javnih poti v občini, površine občine, deleža prebivalcev, mlajših od 15 let in deleža prebivalcev, starejših od 65 let v občini, števila prebivalcev v občini in povprečnine. Za izračun prihodkov občine za financiranje primerne porabe (dohodnine) je potrebno ugotoviti tudi primeren obseg sredstev za financiranje primerne porabe, ki pomeni merilo za ugotovitev prihodkov iz dohodnine za financiranje primerne porabe. Za financiranje primerne porabe tako pripada občinam 54% dohodnine, ki se med občine razdeli najprej v višini 70% vsem občinam enako, ostalih 30% dohodnine ter del od 70% dohodnine, ki presega primeren obseg sredstev pa se razdeli kot solidarnostna izravnava v višini razlike med 70% dohodnine in primernim obsegom sredstev za financiranje primerne porabe. Kot dodatna solidarnostna izravnava se občinam razdeli med dohodnino v višini 54% in prihodki od 70% dohodnine in solidarnostne izravnave in sicer le-ta pripada občinam, katerih primeren obseg sredstev za financiranje primerne porabe je nižji od primerne porabe. Finančna izravnava predstavlja sredstva, ki se v posameznem proračunskem letu dodelijo občin, ki s prihodki za financiranje primerne porabe (dohodnina) ne more financirati svoje primerne porabe.

Na podlagi predhodnih izračunov, ki smo jih prejeli od Ministrstva za finance znaša povprečnina za leto 2023 667,00 €.

703 DAVKI NA PREMOŽENJE

122.659,00 €

Obrazložitev konta

V to skupino davkov sodijo davki na uporabo, lastništvo ali prodajo premoženja (premičnin in nepremičnin) in se zaračunavajo bodisi v določenih časovnih intervalih, v enkratnem znesku ali bo prenosu lastništva. Sem sodijo tudi davki na spremembo lastništva med premoženjem zaradi dedovanja, daril in drugih transakcij. Davki na premoženje so sestavljeni iz davkov na nepremičnine, davkov na premoženje, davki na dediščine in darila ter davki na promet nepremičnin in finančno premoženje.



Najpomembnejši prihodek predstavlja prihodek od nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, ki je uveden za zakonom o stavbnih zemljiščih, višino in merila za plačevanje pa določi občina z odlokom. Pri planiranju obsega sredstev iz tega vira smo upoštevali določila Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Sveta Ana.

Med davke na premočnine spada davek od premoženja na posest plovnih objektov. Nakazila prihajajo v občinski proračun v obliki praznitve iz MF.

Davek na dediščine in darila se plačuje na podlagi Zakona o davku na dediščine in darila. Predmet obdavčitve je premoženje, ki ga fizična oseba prejme od fizične ali pravne osebe kot dediščino ali darilo. Davek odmerja Finančna uprava RS. Prilivi prihajajo v proračun občine na podlagi izdanih odločb oz. sklepov o dedovanju.

Davek na promet nepremičnin odmerja Finančna uprava RS, prilivi prihajajo v proračun občine.

704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE **40.900,00 €**

Obrazložitev konta

Drugi davki na blago in storitve zajemajo naslednje prihodke:

- Davek na dobitke od iger na srečo
- Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odpadnih voda, ki nam jo nakazuje podjetje AGJ;
- Turistična taksa se na podlagi Zakona o spodbujanju razvoja turizma in Odloka o določitvi turistične takse v občini Sveta Ana določi v točkah. Taksa se nakazuje na posebni podračun občine;
- Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest.

71 NEDAČNI PRIHODKI **390.040,00 €**

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DIVIDEND TER PRESEŽKOV PRIH.NAD ODHOD **97.840,00 €**

Obrazložitev konta

Na kontih 71 se izkazujejo vsi nepovratni in nepoplačljivi tekoči prihodki, ki niso uvrščeni v skupino davčnih prihodkov. V to skupino uvrščamo udeležbo na dobičku, prihodke od premoženja, takse in pristojbine, denarne kazni ter tisti del prihodkov, ki so ustvarjeni s prodajo blaga in storitev na trgu.

Prihodki od premoženja so prihodki iz naslova najemnin za poslovne prostore, stanovanj v lasti občine, opreme, zakupnin. Prihodki iz naslova najemnin izvirajo iz oddaje občinskih poslovnih prostorov v najem. Najemniki so Telekom in Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj.

Prihodke od najemnin za športno dvorano planiramo glede na predvideno zasedenost dvorane in v skladu s sprejetim cenikom.

Načrtovani so prav tako prihodki iz naslova najemnin infrastrukture oddane v najem Mariborskemu vodovodu.

V skladu z veljavno zakonodajo smo oddali v najem občinska zemljišča 128/3 k.o. Lokavec. Na podlagi sklenjenih pogodb predvidevamo skupni letni prihodek od najemnin zemljišč.

Prihodki od koncesnin so načrtovani na podlagi realizacije preteklih let.



711 TAKSE IN PRISTOJBINE **4.300,00 €**Obrazložitev konta

Zakon o upravnih taksa ureja plačevanje upravnih taks za dokumente in dejanja v upravnih in drugih javnopravnih zadevah pri upravnih organih. Takse se plačujejo za tiste dokumente in dejanja, ki jih določa taksna tarifa tega zakona.

712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI **1.200,00 €**Obrazložitev konta

Prihodki od glob in drugih denarnih kazni vključujejo prihodke iz naslova nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora ter prihodke od glob skupnega organa Medobčinskega redarstva in inšpektorata Maribor.

713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV **90.000,00 €**Obrazložitev konta

Načrtujemo prihodke plačil ekonomske cene programa vrtec za tiste otroke, kateri nimajo stalnega prebivališča v občini Sveta Ana obiskujejo pa vrtec Sveta Ana.

Prihodki od prodaje blaga in storitev so prihodki iz naslova izdanih računov za opravljeno storitev uporabe mrliške vežice na pokopališču Sveta Ana in za vzdrževanje pokopališča.

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI **196.700,00 €**Obrazložitev konta

Drugi nedavčni prihodki so planirani prihodki iz različnih naslovov, predvsem pa gre za prihodke iz naslova komunalnih prispevkov, spornih terjatev, okoljske dajatve in kanalščine, odvoza mulja...

Komunalni prispevek se zaračunava na podlagi Zakona o urejanju prostora (ZUreP3 Ur.l. RS 199/21), Uredbe o programu opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 20/19, 30/19-popr., 34/19) in Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območju občine Sveta Ana (MUV, št. 12/19, 13/22)

72 KAPITALSKI PRIHODKI **200.000,00 €**

720 PRIHODKI OD PRODAJE SONOVNIH SREDSTEV **150.000,00 €**Obrazložitev konta

Načrtuje se prodaja dveh občinskih stanovanj na naslovu Krivi Vrh 4b.

722 PRIHDOKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV **50.000,00 €**Obrazložitev konta

V skladu s 24. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 17/18) sprejem Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občinski svet na podlagi župana, ki lahko tudi določi, da načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem pod določeno vrednostjo sprejme organ, pristojen za izvrševanje proračuna. Na podlagi navedenega se predlaga, da se med letom v Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem lahko vključijo zemljišča, ki ne presegajo vrednosti 10.000,00 €. O vključitvi posameznih nepremičnin v načrt organ, pristojen za izvrševanje proračuna poroča, ob polletnem poročilu in zaključnem računu.



Razpolaganje s stvarnim premoženjem občine se bo vršilo v skladu z zakonom. Pred prodajo bo vsako zemljišče uradno ocenjeno s strani uradnega cenilca.

74 TRANSFERNI PRIHODKI

967.354,00 €

740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ

588.725,810 €

Obrazložitev konta

Glavne vrste prihodkov iz tega naslova so:

Prilivi iz naslova požarne takse, ki se vršijo na podlagi Zakona o varstvu pred požarom z Uredbo o požarni taksi. Sredstva se zbirajo v državnem proračunu, razdeljuje pa jih republiški Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada v skladu ZIPRS in sklepi Vlade RS.

Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo –sredstva za delovanje skupne občinske uprave, sredstva sofinanciranja javnih del.

Z Zakonom o razbremenitvi občin (Ur. l. RS, št. 189/2020) se v državnem proračunu zagotavljajo dodatna sredstva za uravnoteženje razvitosti občin. Sredstva se občinam za vsako proračunsko leto zagotovi v višini šestih odstotkov skupne primerne porabe občin. Sredstva za uravnoteženje razvitosti občin se občini nakazuje po dvanajstih do 20. dne v mesecu za tekoči mesec, razen nakazil v znesku do 5.000 eurov, ki se opravijo v dveh obrokih, in sicer do 20. junija in do 20. decembra tekočega leta.

Prihodki iz naslova sofinanciranja investicij:

- projekt »Vodovod Košaki – Počehova«,
- projekt »Park generacij Sveta Ana - obnova nogometnega igrišča«,
- projekt »Kolesarske povezave za območje ORP Slovenske gorice« in
- prejeta sredstva za uravnoteženje razvitosti občin.

741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU

378.628,19 €

Obrazložitev konta

Načrtujejo se sredstva za sofinanciranje projektov;

- projekt »Miniaturna vasica«,
- projekt »Doživljajska pot« in
- projekt »Kolesarske povezave na obočju OPR Slovenske gorice«.

C. RAČUN FINANCIRANJA

5 RAČUN FINANCIRANJA

Obrazložitev konta

V računu financiranja se izkazujejo odplačila dolgov in zadolževanje, ki je povezano s financiranjem presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter s financiranjem odplačil dolgov v računu financiranja. V računu



financiranja se prav tako izkazujejo načrtovane spremembe denarnih sredstev na računih proračuna v proračunskem letu.

50 ZADOLŽEVANJE	250.000,00 €
------------------------	---------------------

500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE	250.00,00 €
--------------------------------	--------------------

Obrazložitev konta

Načrtujemo sredstva za najem dolgoročnega kredita za financiranje občinskih projektov, ki so izkazani v NRP.

55 ODPLAČILA DOLGA	140.037,24 €
---------------------------	---------------------

550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	140.037,24 €
-------------------------------------	---------------------

Obrazložitev konta

Na podlagi podpisane pogodbe o zadolževanju (najat dolgoročni kredit v letu 2009 v višini 800.000,00 € z dobo odplačila 15 let), moramo v letu 2023 vrniti 66.666,60 € glavnice od dolgoročnega kredita.

V letu 2022 bomo vrnili del najetega kredita pri državnem proračunu za financiranje investicij po 23.členu ZFO-1. Znesek glavnice je 56.703,96 €.

Za najet dolgoročni kredit v višini 250.000,00 € za dobo 15 let, ki smo ga črpali v letu 2021 bomo odplačali glavnico v višini 16.666,68 €.



II. POSEBNI DEL



10 OBČINSKI SVET

6.700,00 €

01 POLITIČNI SISTEM

6.700,00 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov (občinski svet, župan, podžupan, odbori, komisije) in sicer: plača župana in podžupanov, stroški plačil svetnikom, stroški sej občinskega sveta, stroški odborov in komisij občinskega sveta, materialni stroški občinskega sveta, financiranje političnih strank

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Vsebino in obseg porabe določa zakonodaja za določena področja. Obseg porabe proračunskih sredstev je odvisen od rasti plač, predvidenih volitev in potreb za delovanje občinskega sveta.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj političnega sistema je kakovostno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost političnega sistema v občini Sveta Ana in razvoj občine, pri čemer je vse usmerjeno k cilju zagotoviti čim višjo stopnjo kakovosti življenja v občini.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0101 - Politični sistem

0101 Politični sistem

6.700,00 €

Opis glavnega programa

Politični sistem vključuje sredstva za delovanje naslednjih institucij političnega sistema:

- občinskega sveta.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki jih imajo v okviru političnega sistema občinski funkcionarji.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev političnega sistema.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

01019001 - Dejavnost občinskega sveta

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov

01019001 Dejavnost občinskega sveta

6.700,00 €

Opis podprograma

01019001 Dejavnost občinskega sveta: stroški sej občinskega sveta, stroški odborov in komisij in financiranje političnih strank.

Zakonske in druge pravne podlage

Ustava Republike Slovenije, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o lokalnih volitvah, Statut občine Sveta Ana, Zakon o javnih financah, Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilu stroškov, Sklep o financiranju političnih strank v občini Sveta Ana.



Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj podprograma je zagotoviti materialne in strokovne podlage za delo občinskega sveta in njegovih delovnih teles.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilj je učinkovito delovanje občinskega sveta in njegovih delovnih teles.

10101 Sejnine za občinski svet in odbore **5.500,00 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za izplačilo sejin članom občinskega sveta in odborov ter komisij, ki delujejo v okviru občinskega sveta občine Sveta Ana.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se ne navezuje na projekt.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena glede na realizacijo preteklega leta.

10102 Sofinanciranje političnih strank **1.000,00 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Lokalne skupnosti lahko na podlagi 26. člena Zakon o političnih strankah financirajo stranke v skladu s tem zakonom. Občinski svet občine Sveta Ana je na svoji 2. redni seji dne 22. 12. 2010 sprejel sklep o načinu financiranja političnih strank v občini Sveta Ana.

Stranka pridobi sredstva iz proračuna lokalne skupnosti, če je dobila najmanj polovico števila glasov, potrebnih za izvolitev enega člana sveta lokalne skupnosti, ki ga dobimo, če število veljavnih glasov delimo s številom mest v občinskem svetu. Višina sredstev, namenjenih za financiranje političnih strank, se določi v proračunu lokalne skupnosti za posamezno proračunsko leto. Višina sredstev ne sme presegati 0,6% sredstev, ki jih ima lokalna skupnost zagotovljenih po predpisih, ki urejajo financiranje občin in s katerimi zagotovi izvajanje ustavnih in zakonskih nalog.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se ne navezuje na projekt.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Skupna višina sredstev je načrtovana na podlagi realizacije v preteklih letih.



20 NADZORNI ODBOR

2.100,00€

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

2.100,00 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ. V občini je na tem področju zajeto delovno področje organa občinske uprave, pristojnega za finance in nadzornega odbora občine.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilj ekonomske in fiskalne administracije je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost ekonomske in fiskalne administracije v občini.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Racionalna in učinkovita poraba javnih sredstev.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

0203 - Fiskalni nadzor

0203 Fiskalni nadzor

2.100,00 €

Opis glavnega programa

V glavnem programu 0203 Fiskalni nadzor je zajeto delovno področje nadzornega odbora občine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja občinskih organov, občinske uprave, javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov ter drugih porabnikov sredstev občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim premoženjem.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Kazalci: uspešno izvedene naloge in cilji.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

2.100,00 €

Opis podprograma

02039001 Dejavnost nadzornega odbora: nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcij (sejnine), materialni stroški.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o lokalni samoupravi, Statut občine Sveta Ana, Pravilnik o usmeritvah za usklajeno delovanje notranjega nadzora javnih financ, Poslovnik o delu nadzornega sveta občine Sveta Ana.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Osnovni dolgoročni cilj nadzornega odbora je, da pri danih pogojih in razpoložljivem času nepoklicnega organa občine, čim boljše izpolni obveznosti, ki jih ima kot organ občine na podlagi zakona in statuta občine ter s tem prispeva k učinkovitemu, preglednemu in racionalnemu upravljanju javnih financ v občini.



Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotovi pogoje za opravljanje funkcije nadzornega odbora.

20201 Sejnine za nadzorni odbor

1.500,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Obračun sejin članom nadzornega odbora za prisotnost na sejah nadzornega odbora.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se ne navezuje na projekt.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Finančni načrt in program dela nadzornega odbora ter ocena na podlagi realizacije preteklega leta.

20203 Materialni stroški nadzornega odbora

600,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Stroški usposabljanja in izobraževanja članov nadzornega odbora.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se ne navezuje na projekt.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Finančni načrt in program dela nadzornega odbora ter ocena na podlagi realizacije preteklega leta.



30 ŽUPAN

74.689,00 €

01 POLITIČNI SISTEM

65.678,00 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

To področje porabe zajema dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov (občinski svet, župan, podžupan, odbori, komisije) in sicer: plača župana in podžupanov, stroški plačil svetnikom, stroški sej občinskega sveta, stroški odborov in komisij občinskega sveta, materialni stroški občinskega sveta, financiranje političnih strank.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Vsebino in obseg porabe določa zakonodaja za določena področja. Obseg porabe proračunskih sredstev je odvisen od rasti plač, predvidenih volitev in potreb za delovanje organov občine.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj političnega sistema je kakovostno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost političnega sistema v občini Sveta Ana in razvoj občine, pri čemer je vse usmerjeno k cilju zagotoviti čim višjo stopnjo kakovosti življenja v občini.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0101 - Politični sistem

0101 Politični sistem

65.678,00 €

Opis glavnega programa

Glavni program 0101 Politični sistem vključuje sredstva za delovanje naslednjih institucij političnega sistema:

- občinskega sveta,
- župana in podžupanov.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki jih imajo v okviru političnega sistema občinski funkcionarji.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev političnega sistema.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

01019001 - Dejavnost občinskega sveta

01019002 - Izvedba in nadzor volitev in referendumov

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

65.678,00 €

Opis podprograma

Znotraj tega podprograma so načrtovana sredstva na naslednjih proračunskih postavkah: stroški dela župana, materialni stroški pri opravljanju funkcije župana, stroški v zvezi z opravljanjem službenih poti, nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije podžupana.



Zakonske in druge pravne podlage

Ustava Republike Slovenije, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o lokalnih volitvah, Statut Občine Sveta Ana, Zakon o javnih financah, Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilu stroškov.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Ustvarjanje pogojev za zagotavljanje nemotenega delovanja županske funkcije ter zagotavljanje ustavnih pravic državljanek in državljanov.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilj je zagotavljanje pogojev za opravljanje župana in podžupana. Zastavljeni cilj je izboljšati kvaliteto strokovne in organizacijske podpore.

30100 Plače poklicnih funkcionarjev - plače in prispevki 50.808,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za plače in prispevke za poklicno opravljanje funkcije župana.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se ne navezuje na projekt.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Na tej proračunski postavki so načrtovana sredstva za plače in prispevki, ki pripadajo županu za profesionalno opravljanje funkcije. Sredstva so načrtovana v skladu z zakonom in izhodišči Ministrstva za finance.

Funkcionarjem se določi osnovna plača na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, in sicer z uvrstitvijo v plačni razred glede na število prebivalk in prebivalcev posamezne občine. Župan Občine Sveta Ana se uvrsti v funkcijo župan VI, plačni razred 49. Funkcionarjem ne pripadajo dodatki, razen dodatka na delovno dobo in znaša 0,33% od osnovne plače za vsako zaključeno leto delovne dobe.

30102 Materialni stroški pri opravljanju funkcije župana 6.600,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Materialni stroški, povezani z opravljanjem funkcije župana, kot izhaja iz posameznih kontov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se ne navezuje na projekt.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena na podlagi realizacije preteklega leta.

30103 Nadomestilo plače podžupana 6.350,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izplačilo nadomestila podžupanu za nepoklicno opravljanje funkcije podžupana.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se ne navezuje na projekt.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Podžupanu se plača določi podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, in sicer z uvrstitvijo v plačni razred glede na število prebivalk in prebivalcev posamezne občine.

Podžupan Občine Sveta Ana, se uvrsti v funkcijo podžupan VI, katerega plačni razred je določen v razponu od 34 do 41. Plačni razred podžupana določi župan ob upoštevanju obsega podžupanovih pooblastil.



Če podžupan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada plačilo največ v višini 50% plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno. Višino plačila določi župan prav tako ob upoštevanju obsega podžupanovih pooblastil. Pri tem se ne upošteva dodatek za delovno dobo.

Podžupanom ne pripada sejnina na seji občinskega sveta ali seji delovnega telesa občinskega sveta.

30105 Prevozni stroški v zvezi z opravljanjem funkcije župana **1.920,00 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so načrtovana sredstva za opravljanje službenih poti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se ne navezuje na projekt.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena na podlagi realizacije preteklega leta.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

9.011,00 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Navedeno področje je široko področje in se nanaša na delo večjih institucij, zajema tiste dejavnosti, ki jih posamezne institucije opravljajo skupno za vse ali večino proračunskih uporabnikov in sicer na področju vodenja kadrovskega dela, informacijske infrastrukture, elektronskih storitev, obveščanja domače in tuje javnosti, izvedbe protokolarnih dogodkov in razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem. To področje zajema tudi del dejavnosti občinske uprave in ostalih administrativnih služb

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Izvedba protokolarnih dogodkov: pokroviteljstva občine oziroma ožjega dela občine pri prireditvah javnih zavodov, društev in drugih izvajalcev, stroški praznovanja občinskega in državnih praznikov

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je zagotovitev pogojev za poslovanje občinske uprave in funkcionarjev, obveščanje domače in tuje javnosti ter izvedba protokolarnih dogodkov.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0401 - Kadrovska uprava

0402 - Informatizacija uprave

0403 - Druge skupne administrativne službe

0403 Druge skupne administrativne službe

9.011,00 €

Opis glavnega programa

Druge skupne administrativne službe vključuje sredstva za obveščanje javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov, sredstva za kritje stroškov razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem ter sredstva za poslovne prostore občine

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je zagotovitev pogojev za poslovanje občinske. Zagotavljano je celovito obveščanje domače in tuje javnosti o delu organov in institucij ter s tem tudi zadovoljevanje posebnih skupnih potreb občanov na območju posameznih naselij, ter izvedba protokolarnih dogodkov uprave in funkcionarjev, obveščanje domače in tuje javnosti ter izvedba protokolarnih dogodkov.



Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Poročanje o izvedenih protokolarnih in drugih dogodkih.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

9.011,00 €

Opis podprograma

Druge skupne administrativne službe vključuje sredstva za obveščanje javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov, sredstva za kritje stroškov razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem ter sredstva za poslovne prostore občine.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje pogojev za izvedbo raznih prireditev in srečanj na lokalnem nivoju.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Racionalno gospodarjenje s planiranimi sredstvi ob predpostavki, da protokolarni dogodki ostanejo na določenem nivoju.

30401 Nagrada odličnjakom in nadarjenim

2.900,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ob praznovanju občinskega praznika se podelijo denarne nagrade nadarjenim dijakom in študentom za posebne uspehe in dosežke pri učnem uspehu. Sredstva se podeljujejo na podlagi razpisa

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se ne navezuje na projekt.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva se načrtujejo v enaki višini, kot v preteklem letu.

30402 Pokroviteljstvo občine

6.111,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za obdaritev ob jubilejih in zlatih porokah naših občanov, kjer pripravimo za posameznika majhno protokolarno darilo. Prav tako se sredstva namenijo za različne sprejeme pri županu in protokolarna in poslovna darila.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se ne navezuje na projekt.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena na podlagi realizacije preteklega leta.



40 OBČINSKA UPRAVA

3.708.983,92 €

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

14.900,00 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema vse tiste dejavnosti, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Za storitve protokolarne narave ter obveščanje domače in tuje javnosti ni dokumentov dolgoročnega razvoja načrtovanja. Vsebina in obseg porabe proračunskih sredstev je odvisna od potreb, ki se pojavljajo ob tovrstnih dogodkih.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog v okviru področja proračunske porabe in ustvarjanje pogojev za višji nivo občine.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0403 - Druge skupne administrativne službe

0403 Druge skupne administrativne službe

14.900,00 €

Opis glavnega programa

Glavni program 0403 Druge skupne administrativne službe vključuje sredstva za obveščanje javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog v okviru programa in ustvarjanje pogojev za višji nivo protokolarnih storitev in promocijo občine.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

7.900,00 €

Opis podprograma

Znotraj tega podprograma so načrtovana sredstva za pripravo in objavo gradiva in sredstva za celostno podobo občine ter obveščanje javnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi

Zakon o javnih financah

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

objava občinskih predpisov v uradnih glasil,



- celotna podoba občine zaradi prepoznavnosti in promocije.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Seznani občane z novostmi, ki se dogajajo v sami občini (projekti, dogodki, ipd.).

40404 Izdelava in vzdrževanje spletnih strani občine

750,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izdelava celotne podobe občine zaradi prepoznavnosti in promocije, v sklopu te postavke gre stroške vzdrževanja spletne strani.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se ne navezuje na projekt.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena stroškov na podlagi realizacije preteklega leta.

40405 Obveščanje domače in tuje javnosti

7.150,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Znotraj tega so načrtovana sredstva za obveščanje občanov preko medijev, kot so radio, televizija, spletnih strani.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se ne navezuje na projekt.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena stroškov na podlagi realizacije preteklega leta.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

7.000,00 €

Opis podprograma

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov: pokroviteljstva občine oziroma ožjega dela občine pri prireditvah ob praznovanju občinskega praznika.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje pogojev za izvedbo raznih prireditev in srečanj na lokalnem nivoju.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Racionalno gospodarjenje s planiranimi sredstvi ob predpostavki, da protokolarni dogodki ostanejo na določenem nivoju.

40401 Stroški občinskega praznika

7.000,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se načrtujejo za izvedbo občinskega praznika in vseh prireditev v sklopu občinskega praznika.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se ne navezuje na projekt.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena stroškov na podlagi realizacije preteklega leta.



06 LOKALNA SAMOUPRAVA

341.207,82 €

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni

5.299,00 €

Opis glavnega programa

Navedeno področje zajema tiste dejavnosti, katere občinske službe opravljajo skupno za vse ali večino proračunskih uporabnikov na strokovnem področju kadrovske uprave, stvarnega premoženja in drugih skupnih zadev.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Za storitve v zvezi s povezovanjem občin in drugih oblik povezovanja se sklepajo pogodbe, ki predstavljajo temelj dolgoročnega načrtovanja. Vsebina in obseg porabe proračunskih sredstev je odvisna od dejstev, ki se pojavljajo ob tovrstnih potrebah.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilje je v kakovostni izvedbi upravnih, strokovnih, pospeševalnih in razvojnih nalog ob gospodarski porabi proračunskih sredstev.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

0601 - Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni

0603 - Dejavnost občinske uprave

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

5.299,00 €

Opis podprograma

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti: druge oblike povezovanja občin (delovanje regionalne razvojne agencije).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, Zakon o financiranju občin, Zakon o izvrševanju proračuna RS, Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o javnih naročilih, Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja, Zakon o kazenskem postopku, Uredba o upravnem poslovanju.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj občine je s članstvom v nekaterih domačih organizacijah usmerjati aktivnosti v povezovanje občine z drugimi članicami v teh organizacijah, pridobivanje izkušenj od drugih članic na pomembnih področjih razvoja lokalnih skupnosti. Kazalci uspešnosti doseganja dolgoročnega cilja se bodo izražali v uspešnosti doseganja posameznih letnih ciljev in izvedbenih nalog.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji, ki izhajajo iz dolgoročno zastavljene usmeritve občine na tem področju, se nanašajo predvsem na obveščenost občine kot redne članice o vseh najaktualnejših aktivnostih.

Letno se preverja učinkovitost in smotrnost članstva občine v posamezni organizaciji.

40618 Sofinanciranje delovanja Društva za razvoj podeželja LAS Ovtar Slovenski gorici 2.323,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Sveta Ana je ena izmed ustanoviteljic lokalne akcijske skupine LAS Ovtar Slovenskih gorici in s tem zavezana sofinancirati delovanje društva. Gre za pogodbeno partnerstvo javnih in zasebnih



subjektov s skupnim namenom spodbujanja celovitega in uravnoveženega razvoja lokalnega območja občin članic društva

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se ne navezuje na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Finančni načrt Društva LAS Ovtar Slovenske gorice.

40626 Članarine (SOS, ZOS, GENUSS AM FLUSS)

2.000,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Sveta Ana je članica dveh reprezentativnih združenj: Skupnosti občin Slovenije (SOS) in Združenja občin Slovenije (ZOS). Članstvo predstavlja možnost udeležbe na številnih cenovno ugodnejših seminarjih in izobraževanjih, obe instituciji pa dosledno skrbita za sprotno obveščanje o spremembah veljavne zakonodaje in drugih aktualnih predpisih pomembnih za občino. Obe instituciji zastopata občine članice pred vladnimi institucijami in sodelujeta v pogajanjih (npr. o financiranju občin,...).

V navedeno postavko je vključen tudi strošek članarine v Društvu Genuss am Fluss (Užitek ob reki), katerega članica je občina od leta 2016 dalje. Gre za čezmejni projekt (SI – AT), ki na obeh straneh vključuje lokalne ponudnike v skupno blagovno znamko, ki je namenjena krepitevi prepoznavnosti regije in regionalnega gospodarstva (kulinarika, obrti, kultura, ekologija, voda, življenjski slog...)

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se ne navezuje na projekt.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Stroške načrtujemo glede na oceno realizacije preteklega leta.

40628 Sofinanciranje projektov MRA-RRA

976,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana proračunska sredstva se namenijo za sofinanciranje dejavnosti Mariborske razvojne agencije (MRA), ki je nepridobitna strokovna organizacija in opravlja naloge regionalne razvojne agencije (RRA) Podravske regije. Njene naloge so:

1. priprava in izvajanje Regionalnega razvojnega programa Podravske regije,
2. spodbujanje regionalnega pristopa k obravnavi razvojnih vprašanj Podravske regije,
3. privabljanje novih gospodarskih razvojnih iniciativ v regijo,
4. promocija trajnostnega razvoja ter razvoja turizma in podeželja,
5. svetovanje podjetij pri internacionalizaciji poslovanja,
6. povezovanje znanstvenega okolja in gospodarstva,
7. sodelovanje z občinami in strokovnimi institucijami, ki skrbijo za prihodnost regije.

0603 Dejavnost občinske uprave

335.908,82 €

Opis glavnega programa

Dejavnost občinske uprave vključuje sredstva za delovanje občinske uprave.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Kakovostno izvajanje upravnih in strokovnih nalog.



Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj: prijazna javna uprava ob hkratnem gospodarnem ravnanju s proračunskimi sredstvi.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06039001 - Administracija občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

241.907,82 €

Opis podprograma

Znotraj tega podprograma so načrtovana sredstva za zaposlene v občinski upravi (plače in prispevki, regres za prehrano, prevoz na delo in iz dela, regres za letni dopust, kolektivno pokojninsko zavarovanje) materialni stroški in komunalne storitve občinske uprave. Prav tako so znotraj tega podprograma načrtovana sredstva materialne stroške, stroške seminarjev, plačila pogodbenih del in stroški skupne občinske uprave.

Zakonske in druge pravne podlage

Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti, Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov, Zakon o javnih financah, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, Zakon o financiranju občin, Zakon o izvrševanju proračuna RS, Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o javnih naročilih, Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja, Uredba o upravnem poslovanju, Zakon o splošnem upravnem postopku, Zakon o varovanju osebnih podatkov, Občinski odloki, interni akti in pravilniki.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje upravnih nalog, pri čemer je poraba proračunskih sredstev naravnana na zakonito, namensko, gospodarno in učinkovito porabo.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog.

40601 Stroški dela občinske uprave

189.343,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Znotraj tega podprograma so načrtovana sredstva na postavkah stroški dela občinske uprave za zaposlene v občinski upravi (plače in prispevki, regres za prehrano, prevoz na delo in iz dela, regres za letni dopust, kolektivno pokojninsko zavarovanje). Načrtujejo se sredstva za 6 delovnih mest (direktorica občinske uprave, tajništvo – svetovalka za splošne zadeve in civilno zaščito, finance – višja svetovalka za finance, okolje in prostor – višji svetovalci za prostor, družbene in kulturne dejavnosti ter turizem - svetovalka za družbene dejavnosti, kulturo in turizem in čistilka).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se ne navezuje na projekt.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Pri načrtovanju plač smo upoštevali trenutno veljavno zakonodajo (možnost napredovanj), izhodišča, ki nam jih je posredovalo ministrstvo za finance.

40602 Materialni stroški in komunalne storitve občinske uprave

20.200,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Znotraj tega so zajeti stroški pisarniškega materiala in storitev (papir, pisala in ostali drobni pisarniški material), čistilni material, časopisi, revije, električna energija, voda in komunalne storitve, odvoz smeti, telefon, elektronska pošta, poštnina in poštna storitve. Sredstva smo načrtovali v višini, ki je le nujno potrebna za nemoteno delovanje.



Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se ne navezuje na projekt.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena na podlagi realizacije v preteklem letu.

40604 Stroški seminarjev, strokovno izobraževanje zaposlenih **400,00 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za strokovno in kvalitetno izvajanje nalog občinske uprave.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se ne navezuje na projekt.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Načrtujejo se stroški udeležbe zaposlenih na strokovnih seminarjih in predavanjih, ocena preteklega leta.

40605 Pogodbena dela **11.300,00 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Znotraj proračunske postavke je zajeto izplačilo opravljenega dela po pogodbi za prevoz otok v šolo Sveta Ana. Planirana so tudi sredstva za plačilo avtorskih honorarjev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se ne navezuje na projekt.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena stroškov na podlagi realizacije preteklega leta.

40609 Delo preko študentskega servisa **2.000,00 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Znotraj proračunske postavke se planirajo sredstva za izplačilo opravljenega dela študentki, ki nadomešča odsotnost delavke.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se ne navezuje na projekt.

40619 Skupne občinske uprave-inšpekcija **7.728,00 €**

40633 Skupne občinske uprave-redarstvo **4.215,22 €**

40637 Skupne občinske uprave-notranja revizija **847,00 €**

40639 Skupna občinska uprava – urejanje prostora **2.324,60 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor (v nadaljevanju MIRM) je organ skupne občinske uprave občin ustanoviteljic, ustanovljen z odlokom o ustanovitvi.

MIRM potrebuje za izvajanje zakonsko določenih nalog zagotavljanja javne varnosti, javnega reda, javne snage in čistoče ter zagotavljal varnega ter neoviranega prometa in varstva občinskih cest, določena finančna sredstva.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se ne navezuje na projekt.



Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Predlog finančnega načrta za leto 2023.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav **94.001,00 €**

Opis podprograma

Znotraj tega podprograma se načrtujejo sredstva za službena potovanja, tekoče vzdrževanje poslovne stavbe in opreme, investicijsko opremljanje občinske uprave in razne stroške, ki so potrebni za delovanje občinske uprave.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o izvrševanju proračuna, Zakon o javnem naročanju

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

ohranjanje oziroma zviševanje vrednosti nepremičnin,

- zagotovitev normalnih pogojev za delo zaposlenih s strankami,
- zavarovanje premoženja.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- vzdrževana oprema in prostori, v katerih deluje občinska uprava,
- dobava električne energije in energije za ogrevanje,
- dobava vode in odvoz odpadkov,
- varovanje stavbe.

40603 Stroški službenih potovanj in službenih vozil **625,00 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so načrtovana sredstva za stroške na službeni poti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se ne navezuje na projekt.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena stroškov na podlagi realizacije v preteklem letu.

40606 Tekoče vzdrževanje objektov in opreme **23.100,00 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena stroškom tekočega vzdrževanja, zavarovanja, vzdrževanja programske opreme in vzdrževanja druge opreme (gasilni aparati,...). Sredstva so preračunana na podlagi višine trenutnih stroškov. Največji strošek predstavlja vzdrževanje programske opreme in zavarovalne premije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se ne navezuje na projekt.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena stroškov na podlagi realizacije preteklega leta.



40607 Investicijsko opremljanje občinske uprave**47.500,00 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Znotraj tega podprograma se načrtujejo sredstva za investicijsko opremljanje občinske uprave in sicer za nakup pisarniškega pohištva in opreme ter programske opreme. Načrtujejo se manjši stroški (v primeru okvare) nakupa tiskalnika, mobilnega telefona in avdiovizualne opreme. Načrtujejo se stroški ureditve sejne sobe in ene pisarne v mansardi občinske zgradbe.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB181-07-0001, OB181-07-0002, OB181-07-0003, OB181-07-0006, OB181-07-0009, OB181-07-0010, OB181-09-0002.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Finančnega načrta neposrednega uporabnika občinske uprave.

40608 Razni stroški, ki so potrebni za delovanje občinske uprave**16.285,00 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Glede na višino proračuna je občina dolžna zagotoviti revizijo. Revizija oz. zunanji nadzor mora zagotoviti, da finančno poslovanje in sistem kontrol deluje v skladu z načeli zakonitosti, preglednosti, učinkovitosti, uspešnosti in gospodarnosti. Znotraj te postavke so načrtovana tudi sredstva za stroške, ki nastanejo v zvezi s sodnimi postopki in stroški notarjev. V podprogramu se načrtujejo tudi plačila stroškov vodenja podračunov pri UJP in stroški za prejemanje in izdajanje E-računov preko UJP.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se ne navezuje na projekt.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena stroškov na podlagi realizacije preteklega leta.

40638 Energetsko podjetništvo (JZP) občina**6.491,00 €**

V skladu s pogodbo koncesionarju za opravljanje storitev energetskega podjetništva pripada pačilo za doseganje prihrankov energije.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH **31.819,73 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih zajema civilne organizacijske oblike sistema zaščite, obveščanja in ukrepanja v primeru naravnih in drugih nesreč. Področje zajema dejavnost na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Poslanstvo občine na področju sistema varstva pred naravnimi nesrečami je zmanjšati število nesreč in preprečiti oziroma ublažiti njihove posledice, v primeru nesreč pa obvarovati ljudi, živali, materialne in druge dobrine ter okolje pred uničenjem, poškodbami in drugimi posledicami naravnih in drugih nesreč.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Ti dokumenti so vezani na državne institucije, saj sta obe področji državnega pomena. Na tem področju je pomembno omeniti naslednje dokumente:

- Resolucija o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije
- Nacionalni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je usposabljanje enot in služb civilne zaščite ter usposobljenost in opremljenost prostovoljnih gasilskih enot za opravljanje nalog zaščite in reševanja v Občini Sveta Ana. Stalna



pripravljenost na posredovanje v primeru potreb, kar bo mogoče zagotoviti z načrtnim vlaganjem v tekoče delo in investicije na tem področju.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

31.819,73 €

Opis glavnega programa

Glavni program 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami vključuje sredstva za izvedbo programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in programa varstva pred požarom.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zviševanje ravni reševalnih storitev (s krajšanjem odzivnega časa, povečanjem usposobljenosti in opremljenosti, z izboljševanjem organiziranosti); zviševanje ravni odpornosti in pripravljenosti na nesreče; hitra obnova pogojev za "normalno" življenje ljudi.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljati pripravljenost, usposobljenost, operativnost in opremljenost gasilskih društev in enote civilne zaščite za ukrepanje ob požarih ter naravnih in drugih nesrečah.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

1.982,00 €

Opis podprograma

Znotraj tega podprograma je zajeto organiziranje, opremljanje in usposabljanje organov, enot in služb civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč, usposabljanje in opremljanje društev in drugih organizacij ter usposabljanje in opremljanje gasilcev.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o gasilstvu, zakon o varstvu pred požarom, Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilje je, da vzpostavimo potreben sistem civilne zaščite, ustrezno usposobljene in opremljene enote civilne zaščite za primer naravnih nesreč.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Predvsem je pomembno spremljanje samih nevarnosti in nato izvajati zaščitne ukrepe.

40703 Tekoči stroški zaščite in reševanja

1.982,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na območju severovzhodne Slovenije že več let izvaja obrambo pred točo Letalski center Maribor. Letalski center Maribor s protitočno obrambo pokriva 54 občin. Vsako leto se v ta namen podpiše pogodba. Prav tako se načrtujejo sredstva nakup opreme za civilno zaščito.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se ne navezuje na projekt.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena stroškov na podlagi realizacije preteklega leta.



07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč**29.837,73 €**

Opis podprograma

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč: stroški operativnega delovanja organov, enot in služb civilne zaščite, stroški operativnega delovanja društev in drugih organizacij, stroški dejavnost poklicnih gasilskih enot, dejavnosti gasilskih društev in občinskih gasilskih zvez, investicijsko vzdrževanje gasilskih domov, gasilskih vozil in gasilske opreme (financirane tudi s požarno takso), investicije v gasilske domove, gasilska vozila in opremo.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o gasilstvu, zakon o varstvu pred požarom, Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji podprograma so zagotoviti organiziranost, opremljenost in delovanje sistema, ki bo lahko v primeru naravnih in drugih nesreč pomagal reševati ljudi in premoženje s poudarkom na preventivi.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotoviti nemoteno delovanje gasilskih društev s poudarkom na investicijskem vzdrževanju.

40701 Sofinanciranje GZ Lenart in PGD Sveta Ana**16.381,73 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Znotraj te postavke se načrtujejo sredstva za zagotavljanje protipožarne varnosti v smislu sofinanciranja Prostovoljnega gasilskega društva Sveta Ana in za delovanja GZ Lenart v smislu sofinanciranja skupnih nalog gasilstva v okviru celotne UE Lenart.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se ne navezuje na projekt.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Finančni načrt Prostovoljnega društva Sveta Ana in Gasilke zveze Lenart.

40702 Investicije v gasilstvo**13.456,00 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Požarna taksa je namenski prihodek občine, ki ga je občina dolžna razdeliti gasilskim društvom. Sredstva požarne takse se v skladu z zakonodajo lahko uporabijo izključno za nabavo opreme za zagotavljanje požarne varnosti. Višina sredstev je dejansko odvisna od pridobljenih sredstev požarnega sklada. Na podlagi prejetega finančnega načrta društva se planirajo sredstva za investicijsko vzdrževanje gasilskega doma v višini 6.000,00 eur in nakup gasilske opreme v višini 1.456,00 eur.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB181-07-0014, OB181-0016

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Finančni načrt PGD Sveta Ana.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST**750,00 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema naloge, ki se nanašajo na prometno varnost v občini. Dejavnosti se izvajajo na podlagi področne zakonodaje.



Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o varnosti cestnega prometa

Zakon o policiji

Zakon o lokalni samoupravi

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilje je vzpostavitev varnega voznega reda, spoznavanje učencev ob negativnih varnostnih pojavih in njihovo pravilno reagiranje na te pojave, vzpostavitev varnih šolskih poti, z različnimi brošurami, plakati in publikacijami ob posameznih akcijah obveščati občane, predvsem pa otroke.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost	750,00 €
---	-----------------

Opis glavnega programa

Program zajema sredstva za zagotavljanje prometne varnosti in notranje varnosti v občini.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotoviti čim večjo varnost cestnega prometa.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Čim bolj obvestiti vse udeležence cestnega prometa, predvsem pa šolarje.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

08029001 - Prometna varnost

08029001 Prometna varnost	750,00 €
----------------------------------	-----------------

Opis podprograma

Sredstva so zajeta za zagotavljanje aktivnosti Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, kar pomeni predvsem obveščanje javnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varnosti cestnega prometa

Zakon o policiji

Zakon o lokalni samoupravi

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

vzpostavitev varnega voznega reda,

- spoznavanje učencev ob negativnih varnostnih pojavih in njihovo pravilno reagiranje na te pojave,

- vzpostavitev varnih šolskih poti,

- z različnimi brošurami, plakati in publikacijami ob posameznih akcijah obveščati občane, predvsem pa otroke.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilje je v organizaciji aktivnosti v katere so vključeni vsaj otroci v vrtcih, učenci v osnovnih šolah, dijaki ter kritične skupine udeležencev cestnega prometa.



40801 Svet za preventivo **750,00 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana sredstva so namenjena za nakup opreme, katera so potrebna za opravljanje izpitov v cestnem prometu za osnovnošolce.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se ne navezuje na projekt.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena stroškov na podlagi realizacije preteklega leta.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO **700,00 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO zajema izvajanje programov na področju kmetijstva (prestrukturiranje kmetijstva in živilstva, razvoj podeželja in podporne storitve za kmetijstvo), gozdarstva (gozdna infrastruktura) in ribištva.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj so spodbujanje razvoja ter ohranjanje kmetijstva in gozdarstva ter trajnostno ohranjanje podeželja.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu

1103 Splošne storitve v kmetijstvu **700,00 €**

Opis glavnega programa

Splošne storitve v kmetijstvu vključujejo sredstva za delovanje služb in javnih zavodov ter sredstva za varovanje zdravja živali na občinski ravni.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotoviti ustrezno varstvo divjačine na območju občine Sveta Ana z veljavno zakonodajo.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: zagotoviti ustrezno varstvo živali.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali **700,00 €**

Opis podprograma

Sredstva so predvidena za izvajanje ukrepov varstva.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o divjadi in lovstvu

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Poraba sredstev v te namene.



Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotoviti oskrbo divjadi.

41105 Sofinanciranje aktivnosti trajnega gospodarjenja z divjadjo

700,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Gre za porabo denarnih sredstev, ki jih občina prejme na podlagi Zakona o divjadi in lovstvu in se namensko porablja za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire v občini Sveta Ana. Sredstva se dodelijo na podlagi javnega razpisa na podlagi sprejetega odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se ne navezuje na projekt.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišče je višina koncesijske dajatve od lova v posameznem letu.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1.177.174,67 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE zajema področje cestnega prometa in infrastrukture, železniške infrastrukture, letališke infrastrukture in vodne infrastrukture.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Zakon o varstvu okolja, Zakon o graditvi objektov, Odlok o občinskih cestah, Odlok o kategorizaciji občinskih cest, Občinski prostorski načrt

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilje je predvsem v novi gradnji cest ter ohranjanje že obstoječe infrastrukture.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1302 - Cestni promet in infrastruktura

1302 Cestni promet in infrastruktura

1.177.174,67 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1302 Cestni promet in infrastruktura vključuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest, investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa, cestno razsvetljava, upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest in investicijsko vzdrževanje in gradnjo državnih cest.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj na področju cestnega prometa in infrastrukture je vzdrževanje občinskih cest ter v zimskih razmerah zagotoviti prevoznost občinskih cest.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni cilj je izboljšanje voznih pogojev ter povečanje prometne varnosti udeležencev v cestnem prometu.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

13029001 - Urejanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest



13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

13029003 - Urejanje cestnega prometa

13029004 - Cestna razsvetljava

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest **156.800,00 €**

Opis podprograma

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest: upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa - grbine).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o pravilih cestnega prometa, Zakon o javnih cestah, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- nemotena in kvalitetna prevoznost vseh občinskih cest v vsakem letnem času in ob vsakem vremenu,
- zagotavljanje varnosti v cestnem prometu.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilj je vzdrževanje občinske cestne infrastrukture in cestnih objektov.

41315 Upravljanje in vzdrževanje javnih poti in lokalnih cest **156.800,00 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za tekoče vzdrževanje občinskih cest planirano proračunska sredstva. Kot že ime postavke pove, gre za tekoča vzdrževalna dela na javnih občinskih cestah kot so: krpanje udarnih jam, krpanje in saniranje drugih poškodb na cestah, letno gramoziranje makadamskih odsekov občinskih cest, urejanje bankin, čiščenje jarkov, prepustov, sanacije prepustov ter drugih cestnih teles, menjava in dopolnitve prometne signalizacije, čiščenje v varovalnem pasu občinskih cest kot je košnja in obrezovanje drevja ter razna druga dela. Čeprav se delež makadamskih cest počasi zmanjšuje in je s tem nekoliko manj gramoziranja pa so vsako leto vse bolj potrebne določene sanacije asfaltiranih cest starejšega datuma. K vse večjim poškodbam na cestah vpliva tudi vse gostejši in predvsem promet z večjimi osnimi obremenitvami ter tudi s čedalje večjimi medosnimi širinami predvsem kmetijskih strojev, kar posledično vpliva na večanje poškodb. Skratka za vzdrževanje cest, bi bilo potrebno nameniti še veliko več sredstev v kolikor bi bila razpoložljiva, saj je ravno sprotno vzdrževanje osnova za dolgo življenjsko dobo komunalne infrastrukture, predvsem pa neredno vzdrževanje vpliva na razne večje poškodbe, kot so plazovi, usadi, vdori, ki kasneje predstavljajo zelo velik strošek.

Zimska služba predstavlja relativno velik strošek za katerega si vsekakor prizadevamo, da bi bil čim manjši. V glavnem seveda strošek najbolj zavisi od vremena oz. jakosti zime, ki so zadnja leta vse bolj muhaste. Iz leta v leto se povečuje tudi obseg predvsem asfaltnih površin, ki jih je potrebno posipavati, saj le to v osnovi predstavlja največji strošek. Ker živimo v času, ko so zahteve oz. pričakovanja po prevoznosti cest ne glede na vremenske ne prilike s strani uporabnikov vse večje, hkrati je tudi občina dolžna zagotavljati varen promet, je temu primerno tudi podrejeno odločanje pri pluzenju zimske službe. Poleg direktnega stroška zimske službe, pa posledično le ta dostikrat za sabo potegne tudi večja vzdrževalna dela, saj je sol eden izmed hujših sovražnikov narave in cestnih materialov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se ne navezuje na projekt.



Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena na podlagi realizacije preteklega leta.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

989.674,67 €

Opis podprograma

Znotraj tega podprograma so načrtovana sredstva na proračunski postavki za rekonstrukcijo in modernizacijo občinskih cest, javnih poti in ne kategoriziranih cest ter za sanacijo občinskih cest po plazovih. Znotraj tega podprograma so načrtovana sredstva za investicijski nadzor, načrte in drugo projektno dokumentacijo.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o cestah, Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

povečanje kvalitete izvajanja cestnega prometa oziroma prevoznosti cest,

- zagotavljanje večje varnosti v cestnem prometu.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilji so prenova stare prometne infrastrukture, novogradnje, rekonstrukcije, obnove in preplastitve cest.

41319 Projekti (pločniki, križišča, ulice itd.)

3.000,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Podlaga za izvedbo projektov investicijskega vzdrževanja in gradnje občinskih cest je ustrezna projektna dokumentacija (PZI, PGD, IP, DIIP, IDZ,...). Za izdelavo le-teh je v letu 2023 planirana poraba v višini 3.000,00 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

41339 Kolesarske povezave na območju ORP Slovenske gorice

471.674,67 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na osnovi Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 (OP EKP), Regionalnega razvojnega programa (RRP) Podravske razvojne regije 2014-2020, smo občine območja Slovenskih goric pripravile projekt »Kolesarske povezave na območju ORP Slovenske gorice«. Projekt je sofinanciran s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini 1.048.289,61 € in Ministrstva za infrastrukturo RS v višini 262.072,40 €.

S projektom se celovito pristopa k urejanju kolesarske infrastrukture po razgibanem območju Slovenskih goric. Z njim se vzpostavlja možnost varnega prometa s kolesom od doma do delovnega mesta, šole, javnih in poslovnih subjektov v mestnih središčih Lenartu, Ptujju in Mariboru oziroma od doma do točk javnega potniškega prometa. Cilj projekta je, da se čim več dnevnik migracij preusmeri iz avtomobila na kolo in javni potniški promet in se s tem prispeva k zmanjšanju onesnaževanja, večji stopni telesne kondicije in zdravja, posledično pa k večji učinkovitosti in boljšemu počutju prebivalstva na območju.

Prebivalci regije potrebujejo ustrezno urejeno infrastrukturo za lažjo in varnejšo uporabo trajnostnih oblik prevoza ter hojo. Varen dostop do stavb javnega pomena, trgovskih centrov ter postajališč javnega potniškega prometa je ključen za razvoj trajnostne mobilnosti med prebivalstvom. Z ustrezno urejeno infrastrukturo za kolesarje in pešce bi se izboljšali pogoji za varno rekreacijo prebivalcev. Posledično bi se povečala dnevna aktivnost ter zdravje prebivalcev regije. Razdalje med kraji znotraj regije znašajo



tudi več kot 5 km, zato slabše fizično pripravljene prebivalci potrebujejo pogoje za izvajanje raznovrstnih oblik e-mobilnosti.

Projekt se navezuje na projekte razvoja turizma, saj bo celostno izboljšanje mobilnosti v regiji imelo pozitivne vplive na razvoj turističnih produktov in turističnih storitev. Regija se bo lahko predstavljala kot turistom prijazna, atraktivna in lahko dostopna.

Projekt presega občinske meje, saj združuje območje treh območnih razvojnih partnerstev in dveh razvojnih regij. Navezuje pa se tudi na že vzpostavljeno kolesarsko mrežo v sosednji Avstriji.

Cilji investicije so:

- izboljšanje mobilnosti in dostopnosti,
- izboljšanje okolja in zdravja prebivalcev regije,
- izboljšanja kakovosti bivanja,
- izboljšanje podobe občin in regije,
- izboljšanje pogojev za razvoj turizma,
- izboljšanje meddržavne, medregijske in regijske povezanosti in celovitosti.



Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB181-18-0013

41351 Ureditev ulice Krivi Vrh (Kolman – stanovanjski bloki)

12.500,00 €

Nadaljevanje urejanja ulice proti stanovanjskim blokom. Na novo bo izvedena asfaltna prevleka ceste in uredil se bo pločnik.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB181-21-0015

41354 Sofinanciranje modernizacije ceste RIII 730 – 4101 Žice – Sveta Ana

100.000,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu s podpisano pogodbo z Ministrstvom za infrastrukturo o izgradnji kolesarske povezave in obnova ceste R3-730/4104 Žice - Sv. Ana -Zg. Ščavnica je sofinancerki delež občine v višini 155.485,34 €. Občina bo zagotovila sredstva za izgradnjo oporne konstrukcije, vodnogospodarska ureditev in vodovod.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB181-22-0003



41343 Ureditev ceste 704-231**300.000,00 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina je pridobila EU sredstva za izgradnjo kolesarskih stez. Glede na stanje ceste in elementov na cestišču (širina ceste 3 m) želimo izvesti rekonstrukcijo in razširitev ceste v celi dolžini kot predvideva kolesarska steza (3.150 m). Sočasno z gradnjo in rekonstrukcijo ceste, se bo izgradil nov most čez reko Ščavnico pri Rožmanovem mlinu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB181-22-0006

41356 Izgradnja pločnika Sveta Ana**47.500,00 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z rekonstrukcijo R3-730 skozi center, ki se je zaključila pred leti, se je zgradil nov pločnik na desni strani vozišča (od Grajnera do gostilne Šenk) in delno tudi pločnik na levi strani. Ob takratni izgradnji ni bil rekonstruiran del pločnika pri Uroševiču v dolžini 180 m. Glede na predvideno gradnjo poslovno stanovanjskega objekta, želimo celovito urediti okolico na tem območju, kar pomeni, da planiramo rekonstrukcijo omenjenega pločnika .

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB181-22-0007

41357 Modernizacija JP 704-342 Ledinek (Markuš)**35.000,00 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na navedenem odseku občinske ceste so stroški letnega vzdrževanja ceste visoki. Zato se planirajo sredstva za ureditev ceste; odvodnjavanje za meteorno vodo, navoz tampona in izvedba asfaltne prevleke.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB181-22-0008

41360 Kolesarska mreža ob cesti RII-433 Lenart – Trate**20.000,00 €**

Občina si prizadeva za izgradnjo kolesarske poti na RII-433 od križišča Žice – Sv. Ana do križišča Trate – Zg. Ščavnica (Nikl) v dolžini 4 km. Želja je, da se kolesarska pot izvede v naslednji perspektivi zato mora občina predhodno izdelati projektno dokumentacijo, kar je pogoj za potreben pristop k izvedbi kolesarske poti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB181-23-0002

13029004 Cestna razsvetljava**30.700,00 €**

Opis podprograma

Gre za gradnjo in vzdrževanje cestne razsvetljave.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa (ZVCP), Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest ,Pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih, Uredba o merilih za kategorizacijo javnih cest.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Osvetljenost čim večjega dela občine oziroma vsaj strnjjenih delov naselij in s tem preprečevanje vandalizma zaradi osvetljenosti naselij.



Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj letnega izvajanja podprograma pri javni razsvetljavi je zagotoviti osvetljenost z novimi varčnimi svetilkami.

41305 Gradnja in vzdrževanje JR

30.700,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izboljšanje prometne varnosti, kvalitete bivanja. Postavka zajema stroške tokovine, vzdrževanja in zavarovanja javne razsvetljave. Določen je prioriteten vrstni red ob upoštevanju zahteve, da se ob novogradnjah izvaja tudi zamenjava obstoječih, neustreznih svetilk in s tem znižanje električne porabe. V letu 2023 je načrtovanih 12.000,00 € za izgradnjo nove javne razsvetljave in sicer na relaciji od nove čistilne naprave do BB Bara.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB181-16-0016

14 GOSPODARSTVO

14.289,43 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe gospodarstva zajema urejanje in nadzor na področju varstva potrošnikov, pospeševanje in podpora gospodarskih dejavnosti, promocijo občine, razvoj turizma in gostinstva.

Področje vključuje pospeševanje in podporo gospodarskim dejavnostim, varstvo potrošnikov in konkurence, gospodarsko promocijo Slovenije, razvoj turizma in gostinstva, nacionalni meroslovni sistem, zaščito intelektualne lastnine, spodbujanje in promocijo malega gospodarstva in novih trgov, programe povečevanja konkurenčnosti spodbujanje razvoja gospodarstva. Poslanstvo občine je na tem področju omejeno bolj na promocijo občine kot zanimive destinacije za obiskovalce od drugod.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Razvojni program občine Sveta Ana.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je zagotoviti pogoje za razvoj malega gospodarstva ter vzpostavljati pogojev za razvoj turizma in s tem zniževati brezposelnost na lokalnem in regionalnem nivoju.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14.289,43 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva vključuje sredstva za promocijo občine in spodbujanje turizma.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje pogojev za razvoj malega gospodarstva; zagotavljanje ustreznega podpornega okolja za razvoj podjetništva in turizma; vzpostavljati pogojev za razvoj gospodarstva izven tradicionalnih dejavnosti (razvoj turizma) in razvoj lokalne turistične infrastrukture.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Uspešno izvedeni zastavljeni projekti

Kazalci: število izvedenih podjetniških investicij, povečanje števila turistov



Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

14039001 Promocija turizma

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

14039001 Promocija občine

6.626,52 €

Opis podprograma

Zagotovljena so sredstva za razne prireditve, sejme in sponzorstva.

Načrtovana so tudi sredstva za različne programe in ukrepe, ki bi na območju občine izboljšala promocijo in razvoj turizma.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o spodbujanju razvoja turizma, Zakon o lokalni samoupravi, Pravilniki.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

širša prepoznavnost občine,

- promocijske aktivnosti (zloženke, razglednice,...).

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Več prihodov turistov.

41411 Spominska soba dr. Romanu Lestniki

800,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so načrtovana sredstva za tekoče vzdrževanje prostora in promocijo spominske sobe, ki predstavlja turistično zanimivost v kraju. V spominski sobi se nahaja medicinska zbirka iz prve polovice 20. stoletja – gre za medicinsko opremo, ki jo je pri svojem delu uporabljal dr. Roman Lesnika.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se ne navezuje na projekt.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena stroškov na podlagi realizacije preteklega leta.

41413 Kmečka tržnica

826,52 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so načrtovana sredstva za tekoče vzdrževanje kmečke tržnice – osrednjega prireditvenega prostora in razgledne ploščadi v kraju. Prostor je namenjen tudi ponudnikom lokalnih dobrot in številnim drugim dogodkom, ki se odvijajo v kraju. V znesek je všteta tudi letna zavarovalna premija za objekt.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se ne navezuje na projekt.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena stroškov na podlagi realizacije preteklega leta.

41424 Slovenia Green Destination

5.000,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva se bodo porabila za vzdrževanje znaka ZSST in plačilo članarine.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se ne navezuje na projekt.



14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	7.662,91 €
---	-------------------

41428 Vzpostavitev geografsko povezanega turističnega območja povezanega turističnega območja pod skupno blagovno znamko Štajerska:	2.662,91 €
--	-------------------

Ustanovljen je konzorcij z namenom vzpostavitve geografsko povezanega turističnega območja pod skupno blagovno znamko Štajerska. Glavni cilj konzorcija je vzpostavitev skupne regionalne blagovne znamke Štajerska, ki povezuje destinacije in lokalne skupnosti, ki imajo interes po razvoju turizma na geografsko zaokroženem območju, na podlagi tradicionalnih, zgodovinskih in kulturnih značilnosti, z namenom oblikovanja skupne ponudbe, skupnega razvoja in izvajanja skupnih regijskih aktivnosti. Glavni cilji: določitev ključnih turističnih produktov in vsebina na območju Štajerske, vzpostavitev povezovalnih tematskih poti (kolesarjenje, pohodništvo, vinsko – kulinarične poti in pripadajoče prometne in neprometne infrastrukture), vzpostavitev skupnih turističnih produktov mest in podeželja, vzpostavitev povezovalnih turističnih produktov med destinacijami v regiji in širše.

41435 Vzdrževanje in urejanje Doživljajsko učne poti	5.000,00 €
---	-------------------

Načrtujemo sredstva za tekoča vzdrževalna dela na poti: saniranje poškodb na poti, letno čiščenje, obrezovanje dreves, navoz gramoza, zavarovanje, ...

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	107.800,00 €
---	---------------------

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE zajema naloge za izboljšanje stanja okolja in naloge v zvezi z varovanjem naravne dediščine.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Nacionalni program varstva okolja.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Izboljšanje stanja okolja; izboljšanje stanja vodovodnega in kanalizacijskega omrežja; ureditev čiščenja odpadnih voda;

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1502 Zmanjševanje onesnaženja

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	107.800,00 €
--	---------------------

Opis glavnega programa

Glavni program 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor vključuje sredstva za zbiranje in ravnanje z odpadki in ravnanje z odpadno vodo ter nadzor nad onesnaženjem okolja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so: preprečitev in zmanjšanje obremenjevanje okolja, ohranjanje in izboljšanje kakovosti okolja, trajnostna raba naravnih virov; zmanjšanje rabe energije in večja uporaba obnovljivih virov energije; odpravljanje posledic obremenjevanja okolja, izboljšanje porušenega ravnovesja in ponovno vzpostavljanje njegovih regeneracijskih sposobnosti, povečevanje snovne učinkovitosti proizvodnje in potrošnje, opuščanje in nadomeščanje uporabe nevarnih snovi. Za doseganje ciljev se bo spodbujala proizvodnja in potrošnja, ki prispeva k zmanjšanju obremenjevanja okolja, spodbujal se bo razvoj in uporaba tehnologij, ki preprečujejo, odpravljajo ali zmanjšujejo obremenjevanje okolja in plačevanje onesnaževanja in rabe naravnih virov. Vsak poseg v okolje mora biti načrtovan in izveden tako, da povzroči čim manjše obremenjevanje okolja in prav tako morajo biti zasnovane mejne vrednosti emisije, standardi kakovosti okolja, pravila ravnanja in drugi ukrepi varstva okolja.



Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Preprečitev in zmanjšanje obremenjevanja okolja, ohranjanje in izboljševanje kakovosti okolja, odpravljanje posledic obremenjevanja okolja, izboljšanje porušenega ravnovesja in ponovno vzpostavljanje njegovih regeneracijskih sposobnosti, opuščanje in nadomeščanje uporabe nevarnih snovi. Potrebno bo upoštevati vsa pravila, ki so potrebna za preprečevanje in zmanjševanje obremenjevanja okolja ter zagotavljati standarde kakovosti okolja.

Kazalci so: standardi kakovosti okolja, opozorilne in kritične vrednosti.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

107.800,00 €

Opis podprograma

15029002 Ravnanje z odpadno vodo: gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o ohranjanju narave, Zakon o vodah.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- zavarovanje vodotokov in podtalnice,
- zdravstvena varnost prebivalstva pred odpadnimi vodami,
- preprečevanja onesnaženosti okolja.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Sredstva so namenjena za delovanje in upravljanje čistilnih naprav, stroški pobiranja okoljske dajatve in kanalščin in izgradnjo sekundarne kanalizacije.

41503 Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in ČN

37.500,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena storitvam obračuna okoljske dajatve in kanalščine za občino, katero izvaja zunanji izvajalec. V to skupino spadajo tudi stroški za potrebe morebitnih navezav, povezav med obstoječimi sistemi kanalizacije. Prav tako se planirajo sredstva za sofinanciranje izgradnje individualnih ČN v višini 15.000,00 €. Sredstva se dodelijo na podlagi javnega razpisa.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB181-07-0045, OB181-19-0014

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Razpis za dodeljevanje nepovratnih sredstev za izgradnjo individualnih malih čistilnih naprav.

41509 Obratovalni stroški čistilne naprave Lokavec

6.400,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za delovanje čistilne naprave in kanalizacijskega omrežja je potrebno načrtovati tudi stroške upravljanja in tekočega vzdrževanja čistilne naprave. Znotraj teh stroškov so zajeti stroški porabe vode, električne energije in vzdrževanja kanalizacijskega omrežja in čistilne naprave, vključno z izvedbo manjših intervencijskih vzdrževalnih del in posegov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se ne navezuje na projekt.



Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena stroškov na podlagi realizacije preteklega leta .

41511 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda 36.000,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovani so stroški okoljske dajatve in omrežnine za kanalščino.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se ne navezuje na projekt.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena stroškov na podlagi realizacije preteklega leta.

41512 Obratovalni stroški čistilne naprave Ledinek 5.300,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za delovanje čistilne naprave in kanalizacijskega omrežja je potrebno načrtovati tudi stroške upravljanja in tekočega vzdrževanja čistilne naprave. Znotraj teh stroškov so zajeti stroški porabe vode, električne energije in vzdrževanja kanalizacijskega omrežja in čistilne naprave, vključno z izvedbo manjših intervencijskih vzdrževalnih del in posegov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se ne navezuje na projekt.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena stroškov na podlagi realizacije preteklega leta.

41514 Obratovalni stroški čistilne naprave Sveta Ana 22.600,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za delovanje čistilne naprave in kanalizacijskega omrežja je potrebno načrtovati tudi stroške upravljanja in tekočega vzdrževanja čistilne naprave. Znotraj teh stroškov so zajeti stroški porabe vode, električne energije in vzdrževanja kanalizacijskega omrežja in čistilne naprave, vključno z izvedbo manjših intervencijskih vzdrževalnih del in posegov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se ne navezuje na projekt.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se ne navezuje na projekt.

proračunske postavke

OB181-21-0014

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

537.401,73 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

KOMUNALNA DEJAVNOST zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost).

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Občinski prostorski načrti



Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Omogočiti nadaljnji prostorski razvoj

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

1603 Komunalna dejavnost

1605 Spodbude stanovanjske gradnje

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči

16029003 Prostorsko načrtovanje

15.000,00 €

Opis podprograma

Načrtovana so sredstva za prostorske dokumente občine.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o urejanju prostora, Zakon o varstvu okolja, Zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je izvedba čim večjega obsega planiranih postopkov priprave in sprejema posamičnih prostorskih aktov ter pridobitev potrebnih dokumentov za manjše prostorske ureditve.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilj je izvedba in sprejem načrtovanih prostorskih aktov.

41610 Prostorski dokumenti občine

15.000,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Sveta Ana je v letu 2018 začela postopek obsežnejše spremembe in dopolnitve svojega prostorskega plana. Z namenom, da se zagotovijo dodatne površine za potencialne dolgoročne razvojne potrebe različnih pravnih in fizičnih oseb in na podlagi zakonskih obvez je občina pričela s pripravo novega prostorskega akta, kot ga določa Zakon o prostorskem načrtovanju.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB181-15-0004

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Občinski prostorski načrt (OPN) je temeljni prostorski akt za celotno območje občine, ki kot enoviti dokument celovito obravnava prostorsko problematiko občine. Pred pričetkom aktivnosti za izdelavo OPN občine je potrebno analizirati razpoložljive podlage za izdelavo OPN, smernice nosilcev urejanja prostora, pridobiti geodetske in druge podlage. Pripraviti je potrebno strokovne podlage za poselitev in prikaz stanja prostora in stališč do pobud občanov. V nadaljevanju se pripravi osnutek in pridobijo smernice nosilcev urejanja prostora, po analizi teh se pripravi dopolnjen osnutek OPN. V kolikor je potrebno, se pripravi okoljsko poročilo v postopku celovite presoje vplivov na okolje. Pripravi se dopolnjenj osnutek, ki se javno razgrne in izvede se javna obravnava. Sledi proučitev pripomb in predlogov javnosti, potrdijo stališča do pripomb in pripravi predlog OPN. Pridobijo se mnenja nosilcev urejanja prostora in ugotovi usklajenost predloga OPN. Usklajeni predlog se sprejme na občinskem svetu.



1603 Komunalna dejavnost**174.337,92, €**

Opis glavnega programa

Glavni program komunalna dejavnost vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo, urejanje pokopališč, objektov za rekreacijo v naseljih, sredstva za praznično urejanje naselij in druge komunalne dejavnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je zagotavljanje zadostnih količin kakovostne pitne vode in s tem varčevanje potencialni vodnih zalog na tem območju, skrb za naravno okolje kar je povezano tudi z varčevanjem vodnih virov, dolgoročna skrb za zdravje in počutje občanov (izboljšanje zdravstvenega stanja prebivalcev), dolgoročno znižanje stroškov rednega vzdrževanja sistema in interventnih investicijskih posegov, izboljšanje pogojev za gospodarski in turistični razvoj občine.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izboljšanje javne oskrbe s pitno vodo; zagotovitev zanesljive oskrbe s pitno vodo (trajnost oskrbe, vodne količine); zmanjšanje izgub pitne vode v distribucijskem vodovodnem omrežju in s tem posredno varčevanje pitne vode; zagotovitev oskrbe s kakovostno in varno pitno vodo; izboljšanje kvalitete podzemne vode kot vira pitne vode; odprava tveganj izpostavljenosti prebivalstva pesticidom ali nitratom v pitni vodi; zagotovitev stroškovno učinkovite oskrbe s pitno vodo.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16039001 Oskrba z vodo

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

16039003 Objekti za rekreacijo

16039004 Praznično urejanje naselij

16039001 Oskrba z vodo**149.577,92 €**

Opis podprograma

16039001 Oskrba z vodo: gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov (vključno s hidrantno mrežo)

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o vodah, Zakon o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov, Pravilnik o pitni vodi, Pravilnik o oskrbi s pitno vodo, Pravilnik za določitev vodovarstvenega območja, Uredba o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov za zagotavljanje neoporečne pitne vode.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov (vključno z hidrantno mrežo).

41606 Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov**2.000,00 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zagotovijo se finančna sredstva za izvajanje imisijskega monitoringa tal, površinskih in podzemnih voda na vodovarstvenem območju črpališča Mariborskega vodovoda.

41620 Vodovodni hidranti**5.000,00 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu s potrjenim načrtom investicijskih vzdrževanj in gradenj, s strani Mariborskega vodovoda d.d., se načrtujejo sredstva za popravilo hidrantov.



Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB181-19-0006

41636 Vodovod Kremberk

26.000,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu s sprejetim investicijskim načrtom za leto 2022 s strani Mariborskega vodovoda, se načrtujejo sredstva za izgradnjo vodovodnega cevovoda.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB181-21-0009

41640 Vzdrževanje skupnih vodovodnih objektov

15.000,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Gre za realizacijo investicijskega načrta s strani Mariborskega vodovoda in sicer:

- obnovo prečrpališča Krivi Vrh 7.000,00 €,
- obnovo prečrpališča Porčič 5.000,00 €,
- sanacijo vodovodnih celic v VH Lenart 3.000,00 €.

41622 Vodovod Košaki – Počehova

101.577,92 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občine Šentilj, Benedikt, Cerkevnik, Kungota, Lenart, MOM, Pesnica, Sveta Trojica v Slov. gor., Sveti Jurij v Slov. gor. in Občina Sveta Ana smo z družbo IPI d.o.o. iz Rogaške Slatine podpisale pogodbo za izvedbo projekta »Rekonstrukcija tranzitnih cevovodov na potezi Košaki-Počehova«, skupna vrednost pogodbenih del je 2.863.655,97 €, naložba je sofinancirana s strani RS in EU iz Kohezijskega sklada. Pogodba je bila podpisana v maju 2022. Pričetek del je bil zamaknjen zaradi izvajalca, ki je želel uveljaviti spremembo cen in spremembo materiala zaradi spremenjenih okoliščin. Glede na sofinanciranje s strani države je Občina Šentilj (po pooblastilu vseh občin) z MOP preučila možnost zamenjave materiala cevovoda LŽ s plastiko. Šele v septembru je bilo dokončno znano, da se projekt ne bo spreminjal in se po izvedel v skladu s projektno PZI dokumentacijo, zato je prišlo do zamika dejanskega pričetka gradnje.

16039003 Objekti za rekreacijo

7.200,00 €

Opis podprograma

16039003 Objekti za rekreacijo: upravljanje in vzdrževanje objektov, gradnja in investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja

Zakon o urejanju prostora

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- vzpostavitev urejenost športnih površin.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj podprograma je možnost koriščenja športnih površin.

41616 Urejanje in vzdrževanje športnih igrišč in opreme

7.200,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za vzdrževanje športnih igrišč in sredstva za manjša investicijsko vzdrževalna dela na igriščih.



Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB181-07-0065

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena stroškov na podlagi realizacije preteklega leta.

16039004 Praznično urejanje naselij **5.560,00 €**

Opis podprograma

Načrtovana so sredstva za urejanje okolice, kjer v glavnem gre za prednovoletno okraševanje centra.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja

Zakon o urejanju prostora

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Okrašenost centra v prednovoletnem času, kot je to običaj v vseh urbanih središčih.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotovitev izobešanja zastav ob praznikih in prireditvah ter zagotovitev novoletne okrasitve naselij v občini.

41617 Prednovoletna okrasitev **5.500,00 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtujejo se sredstva za obešanje in snemanje praznične (božične) javne razsvetljave v naselju Sveta Ana in Lokavec.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se na navezuje na projekt.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena stroškov na podlagi realizacije preteklega leta.

16039005 Druge komunalne dejavnosti **12.000,00 €**

41618 Stroški komunalne dejavnosti **12.000,00 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtujejo se sredstva za nakup urbane opreme in zasaditev trajnic na območju centra Svete Ane in Lokavca ter sprehajalnih poti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se ne navezuje na projekt.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena stroškov na podlagi realizacije preteklega leta.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje **321.063,81 €**

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za podporo fizičnim osebam za individualno stanovanjsko gradnjo, spodbujanje stanovanje gradnje in druge programe na stanovanjskem področju.



Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je zagotavljanje stanovanj za mlade družine.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

V skladu z zagotovljenimi sredstvi realizirati predvidene naloge na področju izgradnje stanovanj.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16059001 – Podpora individualni gradnji,

16059002 – Spodbujanje stanovanjske gradnje,

16059003 – Drugi programi na stanovanjskem področju.

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje **318.336,81 €**

Opis podprograma

Spodbujanje stanovanjske gradnje: gradnja, nakup in vzdrževanje neprofitnih najemnih stanovanj in službenih najemnih stanovanj, gradnja nakup in vzdrževanje namenskih stanovanj.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o graditvi objektov, Zakon o urejanju prostora, Stanovanjski zakon.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Spodbujanje stanovanjske gradnje in s tem zagotoviti stanovanja mladim družinam.

41623 Javna najemna stanovanja **194.451,47 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V NRP-ju se planirajo sredstva za nakup dveh stanovanj v novem stanovanjskem objektu Krivi Vrh. Občina bo stanovanji oddajala v najem z možnostjo kasnejšega odkupa.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB181-17-0013

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Javni razpis in sklenitev pogodbe.

41637 Poslovno stanovanjski objekt Sveta Ana **124.212,34 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Sveta Ana je izvedla javno naročilo, predmet je bila izgradnja PSO na zemljišču 107/9 k. o. Zg. Ročica, z gradbenim dovoljenjem in projektno dokumentacijo. Ponudnik bo na zemljišču izgradil poslovno-stanovanjski objekt z osmini stanovanji in poslovnim prostorom – trgovino ter 30 parkirišč, od tega 21 za potrebe občine ter drugo pripadajočo infrastrukturo. Stanovanja bo ponudnik prodajal prosto na trgu, od tega bo občina postala lastnica enega stanovanja v velikosti 110 m² in dveh garažnih parkirnih prostorov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB181-21-0010

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju **2.400,00 €**

Opis podprograma

16059003 Drugi programi na stanovanjem področju : upravljanje in vzdrževanje neprofitnih stanovanj in stanovanj za socialno ogrožene osebe.



Zakonske in druge pravne podlage

Stanovanjski zakon, Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o javnih financah.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Vlaganja v občinska stanovanja z namenom ohranjanja kvalitete oziroma izboljšanja življenjskih pogojev najemnikov občinskih stanovanj.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

V skladu z letnim programom in razpoložljivimi sredstvi zagotoviti obnove stanovanj in plačilo stroškov upravljanja stanovanj.

41619 Upravljanje in vzdrževanje stanovanj v lasti občine

2.400,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka vključuje stroške vzdrževanja in upravljanja stanovanj v lasti občine. Občina ima v lasti pet stanovanj.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se ne navezuje na projekt.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Tekoče vzdrževanje občinske lastnine.

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna

27.000,00 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) vključuje sredstva za urejanje občinskih zemljišč ter nakupe zemljišč.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji glavnega programa so gospodarjenje z zemljišči (prodaja zemljišč, ki so v lasti občine) za namen gradnje poslovnih in drugih objektov (posamezna zemljišča), gospodarjenje z zemljišči zaradi uskladitve zemljiškoknjžnega stanja z dejanskim (prodaja, menjava, odkup, služnost, oddaja v najem), gospodarjenje z zemljišči zaradi zaokrožitve stavbnih zemljišč (gradbene parcele, funkcionalna zemljišča), pridobivanje zemljišč za infrastrukturne objekte.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji obsegajo zagotovitev pogojev za nadaljevanje postopkov gospodarjenja s stavbnimi zemljišči v skladu z letnim Načrtom razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine. Letni kazalec pa predstavlja število zaključenih postopkov gospodarjenja s stavbnimi zemljišči na podlagi izvedenih predhodnih postopkov (geodetske storitve, cenitve, odvetniške storitve, i.d.).

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

16069002 Nakup zemljišč

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

5.000,00 €

Opis podprograma

16069001 Urejanje občinskih zemljišč: odškodnine, najemnine in drugi stroški urejanja zemljišč (zemljiškoknjžne zadeve, geodetske zadeve, idr.)



Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o graditvi objektov, Zakon o urejanju prostora, Zakon o ohranjanju narave, Zakon o javnih financah.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je zagotavljanje komunalne opremljenosti zemljišč, ki občanom omogoča bivanje v urejenem okolju.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji obsegajo zagotovitev pogojev za nadaljevanje postopkov gospodarjenja s stavbnimi zemljišči v skladu z letnim Načrtom razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine. Letni kazalec pa predstavlja število zaključenih postopkov gospodarjenja s stavbnimi zemljišči na podlagi izvedenih predhodnih postopkov (geodetske storitve, cenitve, odvetniške storitve, i.d.).

41608 Stroški urejanja zemljišč **5.000,00 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtujejo se sredstva za geodetske storiva.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB181-07-0070,OB181-07-0081

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Zagotovitev pogojev za nadaljevanje postopkov gospodarjenja s stavbnimi zemljišči.

16069002 Nakup zemljišč **22.000,00 €**

Opis podprograma

16069002 Nakup zemljišč: nakupi kmetijskih in gozdnih zemljišč ter stavbnih zemljišč v primerih, ko nakupi še niso povezani s konkretnim projektom.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o graditvi objektov, Zakon o javnih financah,

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Odkupi zemljišč po planu za določene projekte.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Uresničiti letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja.

41609 Nakupi/prodaja zemljišč **22.000,00 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za odkup zemljišč v skladu z načrtom nakupa in prodaje nepremičnega premoženja občine.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB181-07-0071

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO **203.000,00 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO zajema določene programe na področju primarnega in bolnišničnega zdravstva ter na področju lekarniške dejavnosti, preventivne programe zdravstvenega varstva in druge programe na področju zdravstva.



Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Razvojni program občine

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje pogojev za izvajanje zdravstvene dejavnosti na primarni ravni.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1702 - Primarno zdravstvo

1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva

1707 - Drugi programi na področju zdravstva

1705 Zdravila in ortopedski pripomočki ter lekarniška dejavnost 203.000,00 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1705 Zdravila in ortopedski pripomočki ter lekarniška dejavnost vključuje sredstva za financiranje investicijske dejavnosti na področju lekarniške dejavnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Ohranjati pogoje za izvajanje programov nujnega zdravstvenega varstva.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izvajanje zakonskih obveznostim za pravice enakosti do zdravstvenega varstva.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

17059001 Lekarniška dejavnost

17059001 Lekarniška dejavnost 203.000,00 €

Opis podprograma

17059001 Lekarniška dejavnost: gradnja in investicijsko vzdrževanje lekarn.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lekarniški dejavnosti.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izvajanje zakonskih obveznosti

41708 Poslovni prostor za lekarniške dejavnosti 203.000,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Sveta Ana je v letu 2021 sprejela oz. še z drugimi občinami iz (Maribor, Hoče, Rače, Šentilj, Ruše, Lovrenc na Pohorju,...) pristopila k ustanovitvi Javnega lekarniškega zavoda Mariborske lekarne Maribor), kjer je predvideno delovanje lekarniške podružnice Sveta Ana.

Svet zavoda Lekarne Maribor je v juniju sprejel sklep o uvrstitvi lekarniške podružnice na Sveti Ani v plan investicij za leto 2022. Podružnična lekarna bo imela svoje prostore v poslovno-stanovanjskem objektu na naslovu Kremberk 36 A, v sedanjih prostorih trgovine Mercator. V ta namen je potrebno prostor od sedanjega lastnika odkupiti in ga ustrezno urediti. Zaradi neodzivnosti podjetja Mercator prihaja do zamud pri gradnji novega poslovno stanovanjskega objekta, kamor se seli trgovina. Posledično ni bilo možno pristopiti k preureditvi obstoječe trgovine v letošnjem letu ampak bo to mogoče šele v naslednjem letu. Želimo si, da bo možno v čim krajšem času skleniti dogovor za nakup prostorov trgovine.



Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OBO181-22-0004

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 167.273,81 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

V okviru kulture lokalna skupnost uresničuje javni interes za kulturo zlasti z zagotavljanjem kulturnih dobrin kot javnih dobrin in načrtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem javne kulturne infrastrukture. Pristojnosti in poslanstvo občine se na področju kulture nanaša na varovanje in upravljanje s kulturno dediščino in na ohranjanje dediščine v prostoru in na njeno vključevanje v trajnostni razvoj, na spodbujanje kulturne ustvarjalnosti in dostopnosti do kulturnih dobrin na področjih uprizoritvene, glasbene, vizualne in intermedijske umetnosti, knjige, založništva in knjižnične dejavnosti, na spodbujanje ljubiteljske kulture, podpiranje avdiovizualne kulture ter uresničevanje pravice do svobodnega izražanja.

V okviru športa lokalna skupnost skrbi za uresničevanje javnega interesa v športu tako, da zagotavlja sredstva za izvedbo lokalnega programa športa, spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti in načrtuje, gradi in vzdržuje lokalno pomembne javne športne objekte.

Lokalna skupnost v okviru tega področja zagotavlja tudi pogoje za opravljanje in razvoj mladinske dejavnosti.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Sprejet je bil Lokalni program kulture v Občini Sveta Ana. Lokalni program kulture občine predstavlja programski in izvedbeni dokument, ki določa usmeritve ter izvedbo osnovnih nalog in storitev na različnih področjih kulture ter postavlja smeri razvoja in prioritete občinske kulturne politike. Predmetni dokument določa predvsem obseg in vsebine javnega kulturnega interesa s tem, da skuša v čim večji meri zagotavljati pogoje za uresničevanje javnih kulturnih dobrin ter izbrati odgovorne nosilce in podporne mehanizme za njegovo realizacijo.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Ohranjati in vzdrževati infrastrukturne pogoje (prostor, oprema) in pospeševati kulturno, športno, mladinsko in društveno dejavnost

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine

1803 - Programi v kulturi

1804 - Podpora posebnim skupinam

1805 -Šport in prostočasne aktivnosti

1803 Programi v kulturi 61.893,44 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1803 Programi v kulturi vključuje sredstva za knjižničarsko dejavnost, založniško dejavnost, umetniške programe, ljubiteljsko kulturo, medije in avdiovizualno dejavnost, druge programe v kulturi ter zoološke in botanične vrtove, akvarije, arboretume ipd.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotoviti pogoje za izvajanje in razvoj knjižničarske dejavnosti, zagotoviti pogoje za dejavnost in razvoj ljubiteljske kulture



Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotoviti pogoje za izvajanje knjižničarke dejavnosti o zagotoviti pogoje za dejavnost ljubiteljske kulture.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18039001 -Knjižničarstvo in založništvo

18039003 - Ljubiteljska kultura

18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura

18039005 - Drugi programi v kulturi

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

39.040,44 €

Opis podprograma

18039001 Knjižničarstvo in založništvo: dejavnost knjižnic, nakup knjig za splošne knjižnice, bibliobus, drugi programi v knjižnicah, izdajanje knjig, brošur, zbornikov, publikacij ipd.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o knjižničarstvu, Zakon o zavodih.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Ohraniti oziroma povišati raven bralne kulture.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje knjižničnega gradiva in delovanje knjižnice.

41801 Javni zavod - knjižnica Lenart

39.040,44 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu s Finančnim načrtom se načrtujejo sredstva za delovanje Knjižnice Lenart glede na število prebivalcev v občini Sveta Ana (Knjižnico Lenart financirajo vse občine na območju UE Lenart). V Finančnem načrtu so zajeti tudi stroški financiranja izposojevalnice (knjižnica) Sveta Ana

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se ne navezuje na projekt.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena stroškov na podlagi predloženega finančnega načrta knjižnice.

18039003 Ljubiteljska kultura

6.973,00 €

Opis podprograma

Znotraj tega podprograma se načrtujejo sredstva za sofinanciranje delovanja kulturnih društev v občini in kulturnih prireditvah. Prav tako se planirajo sredstva z sofinanciranje programa Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo

Zakon o varstvu kulturne dediščine

Zakon o društvih

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- pomoč pri uresničitvi programa kulturnih društev,



- s sofinanciranjem kulturnih prireditev vzpodbujati kulturno življenje in druženje ljudi.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Povečati interes za vključevanje v dejavnost kulture.

41803 Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, društva

6.973,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke se sofinancira delovanje Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, OI Lenart in sicer za sofinanciranje udeležb kulturnih društev in kulturnih skupin, ki delujejo v občini Sveta Ana na območnih, regijskih, državnih revijah in prireditvah ter sofinanciranje udeležb vodij in članov kulturnih skupin iz občine Sveta Ana na izobraževalnih oblikah na področju ljubiteljske kulture.

V postavko so vključena tudi sredstva za izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje javnih kulturnih programov in projektov v občini Sveta Ana. Sofinancirajo se vse oblike ustvarjanja, posredovanja in varovanja kulturnih dobrin na področju:

- književne, glasbene, plesne, gledališke, likovne, filmske dejavnosti, varstva kulturne dediščine, razstavne in knjižne dejavnosti ter založništva,
- mednarodno kulturno sodelovanje,
- raziskovalna dejavnost s področja kulture,
- posredovanje koncertnih dogodkov, gledaliških predstav in drugih kulturno umetniških dogodkov na nekomercialni in neprofitni osnovi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se ne navezuje na projekt

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena stroškov na podlagi realizacije preteklega leta.

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura

4.715,00 €

Opis podprograma

V okviru tega programa se izdaja ali izvaja lokalni radio, lokalni časopis, lokalna televizija ter sofinanciranje glasil.

Zakonske in druge pravne podlage

- informiranje občanov in občank.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj vidimo v tem, da imamo možnost s časopisi in radiji se približati občanom in občankam.

41816 Izdaja lokalnega časopisa in lokalnih brošur

715,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtujejo se sredstva za izdajo lokalnega časopisa Anine novice, kateri je namenjen informiranju občanov o vsakoletnih občinskih razpisih. Časopis izide 1x letno. Brezplačno ga prejmejo vsa gospodinjstva v občini. Strošek zajema tisk in oblikovanje časopisa ter poštno stroške. Vsebino Aninih novic pripravi občinska uprava.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se ne navezuje na projekt



Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena stroškov na podlagi realizacije preteklega leta.

41828 Izdaja medobčinskega časopisa **4.000,00 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so načrtovana sredstva za sofinanciranje izdajanja lokalnega informativnega časopisa Ovtarjeve novice, ki ga izdaja Razvojna agencija Slovenske gorice kot mesečnik in ga brezplačno prejmejo vsa gospodinjstva na območje UE Lenart. Prispevek občine pokriva stroške tiska in oblikovanja, izplačila avtorskih honorarjev, stroške distribucije časopisa ter stroške poštnine.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se ne navezuje na projekt

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena stroškov na podlagi realizacije preteklega leta.

18039005 Drugi programi v kulturi **11.165,00 €**

Opis podprograma

V okviru tega programa se zajeti stroški obratovanja kulturno turističnega centra.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- zagotoviti ustrezne prostore za obstoj in razvoj kulture.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilj vidimo v tem, da bomo ohranili oziroma povečevali kulturno dejavnost v občini.

41820 Kulturno-turistični center Sveta Ana **11.165,00 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so načrtovani obratovalni stroški kulturno turističnega centra Sveta Ana .Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se ne navezuje na projekt

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena stroškov na podlagi realizacije preteklega leta.

1804 Podpora posebnim skupinam **100.177,00 €**

Opis glavnega programa

Glavni program v okviru podpore posebnim skupin vključuje sredstva za financiranje društev, zvez in organizaciji na podlagi razpisa.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je pomoč pri uresnitvi programov društev in vzpodbujanje družabnega življenja in druženja občanov.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilj je sofinanciranje drugih programov in projektov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18049002 - Podpora duhovnikom in verskim skupnostim



18049004 - Programi drugih posebnih skupin

18049004 Programi drugih posebnih skupin

5.203,37 €

Opis podprograma

Gre za sofinanciranje programov drugih posebnih skupin, kot so razna neprofitne organizacije in društva.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon o društvih.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- pomoč pri uresničitvi programov društev in vzpodbujanje družabnega življenja in druženja občanov.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilj je sofinanciranje drugih programov in projektov.

41832 Sofinanciranje društev, zvez in organizacij (razpis)

5.203,37 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zajema sredstva za izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje programov in projektov raznih društev v občini Sveta Ana. V okviru razpisa se sofinancirajo programi in projekti društev, zvez, klubov, združenj... ki niso predmet drugih razpisov (kulturnih, športnih...), a so v javnem interesu občine ter soustvarjajo in bogatijo kakovost ter pestrost življenja v občini.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se ne navezuje na projekt

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena stroškov na podlagi realizacije preteklega leta.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

100.177,00 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1805 Šport in prostočasne aktivnosti vključuje sredstva za financiranje programov na področju športa in programov za mladino.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je spodbujati kakovosten način preživljanja prostega časa otrok in mladine ter odraslih.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilj je spodbujati kakovosten način preživljanja prostega časa otrok in mladine ter odraslih.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18059001 - Programi športa

18059001 Programi športa

100.177,00 €

Opis podprograma

18059001 Programi športa: dejavnost javnih zavodov za šport, financiranje strokovne službe in organov športne zveze, nagrade za športnike in športne delavce, promocijske športne prireditve, strokovno izobraževanje v športu, financiranje športa v vrtcih in šolah (predšolska in šolska mladina), financiranje športa v društvih (interesna športna vzgoja otrok in mladine, kakovostni šport, vrhunski šport, rekreacija), financiranje športa invalidov, upravljanje in vzdrževanje športnih objektov (dvoran, igrišč



obratovalni stroški, zavarovanje in upravljanje), najemnine športnih objektov (dvorane, telovadnice, igrišča), nakup, gradnja in vzdrževanje športnih objektov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o športu, Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je spodbujati kakovosten način preživljanja prostega časa otrok in mladine ter odraslih.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilj je spodbujati kakovosten način preživljanja prostega časa otrok in mladine ter odraslih.

41812 Sofinanciranje programov športa 3.057,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtujejo se sredstva za sofinanciranje izvajalcev in njihovih programov, ki bodo na javnem razpisu kandidirali na podlagi Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v občini Sveta Ana.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se ne navezuje na projekt.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena stroškov na podlagi realizacije preteklega leta.

41829 Upravljanje in vzdrževanje športne dvorane 7.020,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtujejo se sredstva za obratovalne stroške in stroške tekočega vzdrževanja objekta športna dvorana.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se ne navezuje na projekt.

41836 Park generacij 1.600,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtujemo sredstva za vzdrževalna in ureditvena dela na športno rekreacijskem centru Park generacij.

41842 Park generacij Sveta Ana – obnova nogometnega igrišča 67.000,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina je na javnem razpisu Fundacije za šport za sofinanciranje gradnje športnih objektov in površin za šport v naravi v letih 2022 in 2023 uspela pridobiti sredstva za sofinanciranje projekta: obnova nogometnega igrišča v Parku generacij Sveta Ana, gre za zamenjavo umetne trave. Prvotno smo sredstva imeli zagotovljena za leto 2022. Glede na razmere na trgu (dvig cen, tudi kot posledica velikega povpraševanja) in glede na prihajajoč letni čas, smo Fundacijo za šport zaprosili za prenos sredstev v letu 2023, saj pričakujemo da bomo v naslednjem letu dosegli ugodnejšo ceno in investicijo izvedli ugodnejših vremenskih razmerah.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB181-22-0011

41842 Park generacij Sveta Ana – postavitve plezalne stene 20.000,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina se je v novembru 2021 prijavila na javni razpis Fundacije za šport za sofinanciranje gradnje športnih objektov in površin za šport v naravi v letih 2022 in 2023, s projektom postavitve plezalne stene. Žal na javnem razpisu nismo uspeli pridobiti sredstev za izvedbo projekta v letu 2022 in 2023 zato izvedbo predstavljamo v naslednja leta.



Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB181-22-0012

19 IZOBRAŽEVANJE

689.486,73 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 19 IZOBRAŽEVANJE zajema programe na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, poklicnega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanja odraslih in višjega in visokega strokovnega izobraževanja ter vse oblike pomoči šolajočim.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Odlok o ustanovitvi Osnovne šole Sveta Ana.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je uspešno izvajanje izobraževalnega programa osnovne šole in programa za predšolske otroke.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje

1905 - Drugi izobraževalni programi

1906 - Pomoči šolajočim

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

478.190,68 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok vključuje sredstva za financiranje vrtcev in drugih oblik varstva in vzgoje otrok.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je uspešno izvajanje Izobraževalnega programa osnovne šole in programa za predšolske otroke.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Uspešno opravljene programi predšolskega varstva.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19029001 – Vrtci

19029001 Vrtci

478.190,68 €

Opis podprograma

19029001 Vrtci: dejavnost javnih in zasebnih vrtcev (plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev, dodatni programi v vrtcih- sofinanciranje letovanja, zimovanja....), nakup, gradnja in vzdrževanje vrtcev.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o vrtcih, Pravilnik o oblikovanju cen v vrtcih, ki izvajajo javno službo, Zakon o osnovni šoli, Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, Zakon o glasbenih šolah, Zakon o lokalni samoupravi.



Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je uspešno izvajanje Izobraževalnega programa vrtca.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilj je uspešno izvajanje Izobraževalnega programa vrtca.

41901 Plačila vrtcu **404.676,06 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Znotraj te postavke so načrtovana sredstva za pokrivanje razlike med plačili staršev in polno ekonomsko ceno vrtca za vrtec Sveta Ana in Lokavec. Prav tako so načrtovana sredstva za novoletno obdaritev otrok in nakup pralnega (sušilnega) stroja ter zamenjavo dotrajanih ležalnikov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se ne navezuje na projekt.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Finančni načrt vrtca.

41910 VVZ Sveta Ana – nakup opreme **3.000,00 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V finančnem načrtu, ki smo ga prejeli s strani šole, se planirajo sredstva za nakup zunanjih igral pri novem vrtcu.

41922 Plačila vrtcu za otroke, ki obiskujejo vrtec zunaj matične občine **50.000,00 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Znotraj te postavke so načrtovana sredstva za pokrivanje stroškov drugih vrtcev, v katerih so vključeni otroci iz občine Sveta Ana.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se ne navezuje na projekt.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Trenutno obiskuje 7 otrok vrtec zunaj matične občine.

41926 Sofinanciranje spremljevalca **20.514,62 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zaradi posebnih potreb otrok, je občina morala na podlagi odločbe zagotoviti spremljevalca za enega otoka v vrtcu.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje **133.296,05 €**

Opis glavnega programa

Glavni program primarno in sekundarno izobraževanje vključuje sredstva za financiranje osnovnih šol, glasbenih šol, splošnega srednjega in poklicnega šolstva in podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je ohranjati sredstva na nivoju, ki bodo omogočala šolam kvalitetno izvajanje obveznega in razširjenega programa.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni cilj je zagotoviti optimalne možnosti za vzgojo in izobraževanje učencev.



Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19039001 - Osnovno šolstvo

19039002 - Glasbeno šolstvo

19039003 - Splošno srednje in poklicno šolstvo

19039001 Osnovno šolstvo

133.296,05 €

Opis podprograma

19039001 Osnovno šolstvo: materialni stroški v osnovnih šolah (za prostore in opremo osnovnih šol in druge materialne stroške, zavarovanje), dodatne dejavnosti v osnovnih šolah, varstvo vozačev (kadri), tekmovanja učencev (nagrade), nakup, gradnja in vzdrževanje osnovnih šol.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o vrtcih, Zakon o osnovni šoli, Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, Zakon o glasbenih šolah, Zakon o izobraževanju odraslih, Zakon o gimnazijah, Zakon lokalni samoupravi.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je uspešno izvajanje Izobraževalnega programa osnovne šole.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilj je uspešno izvajanje Izobraževalnega programa osnovne šole.

41902 OŠ - materialni stroški

64.247,30 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtujejo se sredstva za zagotavljanje sredstev za materialne stroške v osnovni šoli, ki se šoli dodeljujejo v skladu z vsakoletno pogodbo. Gre za stroške električne energije, vode, odvoza odpadkov, ogrevanja, drugi splošni material in storitve. Zagotovljena sredstva se nakazujejo v mesečnih deležih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se ne navezuje na projekt.

41903 OŠ - tekmovanje učencev v znanju

552,28 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Učenci se v posameznem šolskem letu udeležujejo tudi tekmovanj pri posameznih predmetih. Organizirali so šolska in občinska tekmovanja. Na osnovi rezultatov se učenci udeležujejo medobčinskih in državnih tekmovanj.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se ne navezuje na projekt.

41904 OŠ - dodatne dejavnosti

6.076,07 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Gre za načrtovanje stroškov izvajanja nadstandardnega pouka, sofinanciranje projektov in šole v naravi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se ne navezuje na projekt.

41905 OŠ - nakup, gradnja in vzdrževanje

13.079,40 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtujejo se sredstva za nakup interaktivne table in obnovo dveh učilnic.



Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB181-07-0086, OB181-18-0010

41916 Osnovna šola - delež stroškov športne dvorane **5.725,00 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtujejo se stroški, ki se nanaša na koriščenje športne dvorane v času izvajanja pouka za osnovno šolo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se ne navezuje na projekt.

41924 OŠ Gustav Šilih **700,00 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mestna občina Maribor je ustanoviteljica OŠ Gustava Šilih, ki izvaja osnovnošolski vzgojno-izobraževalni programa z nižjim izobraževalnim standardom. Na podlagi odločb o usmeritve Zavoda Republike Slovenije za šolstvo so v OŠ Gustava Šilih vključeni tudi učenci s posebnimi potrebami, ki imajo stalno prebivališče v občini Sveta Ana (1 učenec). Na podlagi veljavne zakonodaje bo občina sofinancirala OŠ Gustava Šilih in sicer, materialne stroške ter dodatne dejavnosti, kar zneso na učenca 58,33 € na mesec.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se ne navezuje na projekt.

41929 OŠ dr. Ljudevita Pivka **1.366,00 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina bo v skladu s podpisano pogodbo o sofinanciranju dejavnosti OŠ dr. Ljudevita Pivka pokrivala stroške glede na število vpisanih otrok iz Občine Sveta Ana.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se ne navezuje na projekt.

41931 Nakup avtobusa za prevoz otrok **800,00 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu s kupoprodajno pogodbo se po letu dni opravi prvi pregled avtobusa.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OBO181-22-0005

1906 Pomoči šolajočim **87.000,00 €**

Opis glavnega programa

Glavni program 1906 Pomoči šolajočim vključuje sredstva za pomoči v osnovnem šolstvu, štipendije in študijske pomoči.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Izpolnjevati zakonsko predpisane obveznosti za učence v osnovni šoli, zmanjševati razlike med učenci, ki sodijo v kategorijo socialno ogroženih.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: omogočiti učencem brezplačni prevoz do osnovne šole oz. do vzgojno izobraževalnega zavoda v skladu z veljavno zakonodajo.



Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu

19069004 - Študijske pomoči

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

87.000,00 €

Opis podprograma

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu: subvencioniranje šole v naravi, subvencioniranje nakupa šolskih potrebščin, subvencioniranje šolske prehrane, regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v osnovno šolo in nazaj.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o osnovni šoli, Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, Zakon lokalni samoupravi.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljane sredstev za prevoz učencev v osnovno šolo, zagotavljanje sredstev za prehrano in za šole v naravi učencem, ki prihajajo iz socialno šibkejšega okolja.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: omogočiti učencem brezplačni prevoz do osnovne šole oz. do vzgojno izobraževalnega zavoda v skladu z veljavno zakonodajo.

41907 Regresiranje prevozov v šolo

62.000,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana so sredstva za zagotavljanje plačil šolskih prevozov za učence v OŠ Sveta Ana. Šolske prevoze izvaja Tajhman d.o.o..

41907 Regresiranje prevoza otrok s posebnimi potrebami šolo

25.000,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Prav tako občina krije stroške prevoza otrok s posebnimi potrebami prevoznikom, s katerimi imamo sklenjeno pogodbo ter staršem, kateri opravljajo prevoze sami.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se ne navezuje na projekt.

20 SOCIALNO VARSTVO

391.800,00 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 20 SOCIALNO VARSTVO zajema programe na področju urejanja sistema socialnega varstva, ter programe pomoči, ki so namenjeni varstvu naslednjih skupin prebivalstva: družin, starih, najrevnejših slojev prebivalstva, telesno in duševno prizadetih oseb in zasvojenih oseb.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Odločbe in pogodbe za sofinanciranje

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je uspešno izvajanje programov s področja socialnega varstva.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva



2002 Varstvo otrok in družine	9.850,00 €
--------------------------------------	-------------------

Opis glavnega programa

Varstvo otrok in družine vključuje sredstva za programe v pomoč družini na lokalnem nivoju.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Spodbujanje povečanega števila rojstev in s tem rast prebivalstva.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Postopno povečevanje števila rojstev. Kazalec doseganja ciljev je spremljanje števila rojstev.

20029001 Drugi programi v pomoč družini	9.850,00 €
--	-------------------

Opis podprograma

Drugi programi v pomoč družini: pomoč staršem ob rojstvu otrok, sofinanciranje nakupa, gradnje in vzdrževanje materinskih domov.

Zakonske in druge pravne podlage

Pravilnik o dodeljevanju finančnih spodbud za novorojence v občini .

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Postopno povečevanje števila rojstev.

42002 Pomoč staršem pri rojstvu otroka	6.500,00 €
---	-------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Znotraj te postavke so načrtovana sredstva za dodeljevanje finančnih spodbud za novorojence. Višina spodbude, ki je bila določena z pravilnikom in znaša 250,00 € .

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se ne navezuje na projekt.

42003 Plačilo pogrebnih stroškov in posmrtnin	1.500,00 €
--	-------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za plačilo pogrebnih stroškov socialno ogroženih občanov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se ne navezuje na projekt.

42004 Svetovalni centri v pomoč družini	1.550,00 €
--	-------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Gre za stroške plačila storitev Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše. Storitve centra, se opravi na podlagi napotitve otroka s strani osnovne šole.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se ne navezuje na projekt.

42008 Sofinanciranje delovanja Varne hiše	300,00 €
--	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Varna hiša Maribor – pomoč ob nasilju v družini je javni verificirani, namestitveni socialno varstveni program, ki ga izvaja Center za socialno delo Maribor. Namenjen je ženskam in otrokom, ki preživljajo nasilje v svojih družinah.



Temeljno poslanstvo Varne hiše je nuditi varno bivanje ženskam in otrokom žrtvam nasilja v družini, psihosocialno pomoč ter pomoč pri okrevanju od posledic nasilja. Varna hiša je dostopna vsem ženskam in njena lokacija zaradi varnosti javnosti ni znana. V varni hiši delajo strokovni vodja, tri strokovne delavke in laična sodelavka – gospodinja. Delež sofinanciranja za posamezno občino se izračuna na podlagi števila prebivalcev posamezne občine.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se ne navezuje na projekt.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

381.950,00 €

Opis glavnega programa

Glavni program 2004 Izvajanje programov socialnega varstva vključuje sredstva za izvajanje programov v centrih za socialno delo, programe v pomoč družini na lokalnem nivoju, institucionalno varstvo, pomoči materialno ogroženim in zasvojenim ter drugim ranljivim skupinam.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je uspešno izvajanje programov s področja socialnega varstva.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: preprečevanje in odpravljanje socialnih stisk in težav posameznikov, družin, otrok, mladostnikov

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

20049002 - Socialno varstvo invalidov

20049003 - Socialno varstvo starih

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

20049002 Socialno varstvo invalidov

32.000,00 €

Opis podprograma

20049002 Socialno varstvo invalidov: financiranje bivanja invalidov v varstveno delovnih centrih in zavodih za usposabljanje.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je uspešno izvajanje programov s področja socialnega varstva.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilj je uspešno izvajanje programov s področja socialnega varstva.

20049003 Socialno varstvo starih

347.000,00 €

Opis podprograma

20049003 Socialno varstvo starih: financiranje bivanja starejših oseb v splošnih socialnih zavodih, dnevnih centrih, sofinanciranje pomoči družini na domu.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu



Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je uspešno izvajanje programov, ki se nanašajo na socialno varstvo starih.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilj je uspešno izvajanje programov, ki se nanašajo na socialno varstvo starih.

42009 Financiranje domskega varstva **48.000,00 €**

42015 Financiranje socialnega varstva invalidov **32.000,00 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za plačilo domskega varstva oseb, nastanjenih v domovih za ostarele in za plačilo oskrbnine varovancem invalidnih ustanov. Trenutno je v teh ustanovah 11 varovancev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se ne navezuje na projekt.

42013 Dom starejših Danica Sveta Ana **250.000,00 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dom Danice Vogrinec Maribor ima sprejet sklep o odobritvi investicije za izgradnjo dislocirane enote Danica Sveta Ana, vendar so na ministrstvu imeli določene pripombe na izdelan projekt, ki se sedaj usklajuje med projektanti, domom in ministrstvom. Po uskladitvi se pričakuje čimprejšnja priprava razpisne dokumentacije za izbiro izvajalca in možnost pričetka gradnje v spomladanskem času leta 2023.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OBO181-18-0012

42014 Pomoč na domu **49.000,00 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Preko Doma Danice Vogrinec se izvaja program pomoči družini na domu, v katerega je vključeno dvanajst oseb. Ta program se izvaja za vse občine na območju UE Lenart. Občina je dolžna v skladu z Zakonom o socialnem varstvu in Pravilnikom o standardih in normativih socialno varstvenih storitev izvajati programe pomoči na domu in na ta način omogočiti upravičencem, da so deležni pomoči na domu pri vsakodnevni opravih (kuhanje, čiščenje, pospravljanje). Na ta način nekatere starejše osebe zaradi te pomoči ostanejo dlje časa doma in ne gredo v domove za ostarele, kar bi bil za občino bistveno večji strošek.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se ne navezuje na projekt.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih **500,00 €**

Opis podprograma

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih: enkratne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti, pomoč pri uporabi stanovanja (subvencioniranje najemnin), sofinanciranje zavetišč za brezdomce, plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilj je pomagati materialno ogroženim osebam.



42010 Pomoč pri uporabi stanovanja**500,00 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za izplačilo subvencije za tržno najemnino družini s stalnim prebivališčem na našem območju. Najemnina se plačuje najemodajalcu v skladu z odločbo, ki jo izda CSD Lenart.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se ne navezuje na projekt.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin**2.350,00 €**Opis podprograma

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin: sodelovanje z nevladnimi organizacijami (sofinanciranje društev s področja socialnega varstva: Rdeči križ Slovenije, Karitas, društvo za pomoč duševno prizadetim, društvo slepih, gluhih, paraplegikov, diabetikov ipd.).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o humanitarnih organizacijah, Pogodbe.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je uspešno sodelovanje z nevladnimi organizacijami (sofinanciranje društev s področja socialnega varstva: Rdeči križ Slovenije, Karitas, društvo za pomoč duševno prizadetim, društvo slepih, gluhih, paraplegikov in drugih).

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilj je uspešno sodelovanje z nevladnimi organizacijami (sofinanciranje društev s področja socialnega varstva: Rdeči križ Slovenije, Karitas).

42007 Sofinanciranje delovanja OZ RK Lenart**2.350,00 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za financiranje nalog Območne organizacije RK Lenart, v okviru katere deluje KO RK Sveta Ana in Lokavec. Sredstva se dodelijo s pogodbo, v kateri so določene naloge, ki so predmet sofinanciranja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se ne navezuje na projekt.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Finančni načrt organizacije.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA**2.380,00 €**Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Sklenjena pogodba za najem dolgoročnega kredita in kratkoročnega kredita.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2201 Servisiranje javnega dolga



2201 Servisiranje javnega dolga

2.380,00 €

Opis glavnega programa

Glavni program 2201 Servisiranje javnega dolga vključuje sredstva za odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja občinskega proračuna in sredstva za plačilo stroškov financiranja in upravljanja z javnim dolgom.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je zagotavljanje zanesljivih in cenovno ugodnih virov financiranja.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Čim bolj ugodno financiranje.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

22019001 Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

2.380,00 €

Opis podprograma

22019001 Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna domače zadolževanje: glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala, odplačilo obresti od dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala, obresti od kratkoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin, Pravilnik o postopkih zadolževanja občin

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Odplačati najet kredit v predvidenih rokih.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Tekoče odplačevanje zapadlih obveznosti.

42201 Odplačila zadolževanja

2.380,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za vodenje dolgoročnega kredita in plačilo obresti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se ne navezuje na projekt.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

20.000,00 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI zajema sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče, ter za finančne rezerve, ki so namenjene za zagotovitev sredstev za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o javnih financah, Zakon o naravnih nesrečah



Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji področje je nemoteno zagotavljanje tekočega izvrševanja proračuna, ter sredstev za intervencije primeru naravnih nesreč, kar omogoča hitrejšo odpravo posledic.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primeru nesreč

2303 - Splošna proračunska rezervacija

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

10.000,00 €

Opis glavnega programa

Glavni program 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primeru naravnih nesreč vključuje sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni in druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročne cilj tega programa je intervenirati v primeru naravnih nesreč in omogočiti cim hitrejšo odpravo posledic.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj je vsaj delno zagotoviti finance pogoje za cim hitrejšo posredovanje in cim večjo ublažitev posledic škod, ki bi nastala ob naravnih nesrečah. Kazalec, s katerim se meri doseganje zastavljenega cilja, je realizacija porabe sredstev glede na predložene programe za odpravo posledic po posamezni naravni nesreči.

Pokazatelj doseganja ciljev je tudi dejstvo, koliko proračunskih sredstev, glede na potrebna sredstva, je bilo možno zagotoviti ob pojavu naravnih nesreč.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

23029001 Rezerva občine

23029001 Rezerva občine

10.000,00 €

Opis podprograma

23029001 Rezerva občine: oblikovanje proračunske rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč se v skladu z določilom Zakona o javnih financah oblikujejo največ do višine 1,5 % prejemkov proračuna. Dolgoročni cilj tega podprograma je intervencija v primeru naravnih nesreč in zagotavljanje čim prejšnje sanacije stanja. Proračunska rezerva deluje kot proračunski sklad.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj je vsaj delno zagotoviti finančne pogoje za čim hitrejšo posredovanje in čim večjo ublažitev posledic škod, ki bi nastala ob naravnih nesrečah. Kazalec, s katerim se meri doseganje zastavljenega cilja, je realizacija porabe sredstev glede na predložene programe za odpravo posledic po posamezni naravni nesreči.



Pokazatelj doseganja ciljev je tudi dejstvo, koliko proračunskih sredstev, glede na potrebna sredstva, je bilo možno zagotoviti ob pojavu naravnih nesreč.

42301 Rezerva za naravne nesreče **10.000,00 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so načrtovana sredstva za naravne nesreče, ki se izločajo v proračunski sklad za naravne nesreče. Porabljajo se v skladu s potrebami.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se ne navezuje na projekt.

2303 Splošna proračunska rezervacija **20.000,00 €**

Opis glavnega programa

Glavni program 2303 Splošna proračunska rezervacija vključuje sredstva za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji glavnega programa je nemoteno zagotavljanje izvrševanja proračuna.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni izvedbeni cilji je zagotavljanje finančnih sredstev za tiste naloge, ki so nujne in jih ob pripravi proračuna ni bilo moč planirati. Sredstva na tej proračunski postavki se lahko v skladu z omenjenim zakonom oblikujejo največ do višine 2% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

23039001 Splošna proračunska rezervacija

23039001 Splošna proračunska rezervacija **10.000,00 €**

Opis podprograma

23039001 Splošna proračunska rezervacija: tekoča proračunska rezerva.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o financiranju občin, Odlok o proračunu.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljane stabilnosti občine.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Nemoteno opravljane nalog občine.

42302 Splošna proračunska rezervacija **10.000,00 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se ne navezuje na projekt.



41 REŽIJSKI OBRAT

91.958,00 €

40613 Stroški dela režijskega obrata 23.195,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Znotraj tega podprograma so načrtovana sredstva na postavkah stroški dela režijskega obrata za zaposlenega v režijskem obratu (plače in prispevki, regres za prehrano, prevoz na delo in iz dela, regres za letni dopust, kolektivno pokojninsko zavarovanje).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se ne navezuje na projekt.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Pri načrtovanju plač smo upoštevali trenutno veljavno zakonodajo (možnost napredovanj), izhodišča, ki nam jih je posredovalo ministrstvo za finance.

40630 Stroški dela upravnika športne dvorane 22.723,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Znotraj tega podprograma so načrtovana sredstva na postavkah stroški dela upravnika športne dvorane (plače in prispevki, regres za prehrano, prevoz na delo in iz dela, regres za letni dopust, kolektivno pokojninsko zavarovanje).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Postavka se ne navezuje na projekt.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Pri načrtovanju plač smo upoštevali trenutno veljavno zakonodajo (možnost napredovanj), izhodišča, ki nam jih je posredovalo ministrstvo za finance.

40614 Stroški službenih vozil - režijski obrat 4.350,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtujejo se stroški za nemoteno uporabo službenega avtomobila kateri zajemajo: zavarovanje, plačilo pristojbine za registracijo vozila, goriva in vzdrževanja.

40615 Investicijsko opremljanje režijskega obrata 3.000,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V režijskem obratu se tekom leta pojavi potreba po zamenjavi opreme/orodja za urejanje okolja, zato se v letu 2023 načrtujejo sredstva v višini 3.000,00 €.

40616 Materialni stroški za delo režijskega obrata 2.610,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtujejo se sredstva za službene obleke, telefonske stroške, stroške prevoza delavca in tekoče vzdrževanje opreme.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 27.080,00 €

40617 Program javnih del 27.080,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Tudi v letu 2023 se načrtujemo sredstva za izvajanje programa javnih del (II. stopnja) na področju urejanja in vzdrževanja javnih površin ter občinskih cest.



13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

2.000,00 €

41318 Urejanje občinskih cest

2.000,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Gre za stroške manjših tekočih vzdrževalnih del na občinskih cestah kot so: krpanje udarnih jam, krpanje in saniranje drugih poškodb na cestah, urejanje bankin, čiščenje jarkov.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

7.000,00 €

41615 Urejanje in vzdrževanje pokopališč

7.000,00 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki se načrtujejo stroški vzdrževanja pokopališča Sveta Ana in Evangeličanskega pokopališča (odvoz odpadkov, porabo električne energije v mrliški veži in vode, zavarovanje,...) .

C. RAČUN FINANCIRANJA

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

140.037,24 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Sklenjena pogodba za najem dolgoročnega kredita in kratkoročnega kredita.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2201 Servisiranje javnega dolga

2201 Servisiranje javnega dolga

140.037,24 €

Opis glavnega programa

Glavni program 2201 Servisiranje javnega dolga vključuje sredstva za odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja občinskega proračuna in sredstva za plačilo stroškov financiranja in upravljanja z javnim dolgom.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je zagotavljanje zanesljivih in cenovno ugodnih virov financiranja.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Čim bolj ugodno financiranje.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

22019001 Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna



22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje **140.037,24 €**

Opis podprograma

22019001 Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna domače zadolževanje: glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala, odplačilo obresti od dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala, obresti od kratkoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin, Pravilnik o postopkih zadolževanja občin

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Odplačati najet kredit v predvidenih rokih.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Tekoče odplačevanje zapadlih obveznosti.

42201 Odplačila zadolževanja **140.037,24 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana so sredstva za odplačilo glavnice obstoječih dolgoročnih kreditov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka se ne navezuje na projekt v NRP-ju.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena na podlagi realizacije preteklega leta.



III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV



III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem	10.500,00 €
---	--------------------

OB181-07-0001 Pisarniško pohištvo	3.000,00 €
--	-------------------

Namen in cilj

Novo pisarniško pohištvo se nabavlja v tistem obsegu, ki je nujno potrebno s tem se nadomešča dotrajano pohištvo.

Stanje projekta

Na čakanju.

OB181-07-0002 Oprema za tiskanje in razmnoževanje	1.000,00 €
--	-------------------

Namen in cilj

Načrtuje se zamenjava dotrajanih tiskalnikov.

Stanje projekta

Na čakanju.

OB181-07-0003 Telekomunikacijska oprema	1.000,00 €
--	-------------------

Namen in cilj

Načrtujejo se sredstva za nakup dotrajanih mobilnih telefonov.

Stanje projekta

Na čakanju.

OB181-07-0006 Računalniška in programska oprema	2.000,00 €
--	-------------------

Namen in cilj

Sredstva se načrtujejo za zamenjavo enega računalnika.

Stanje projekta

V pripravi.

OB181-07-0009 Nakup opreme za čiščenje	3.000,00 €
---	-------------------

Namen in cilj

Sredstva se namenijo za nakup opreme za čiščenje v režijskem obratu v primeru zamenjave dotrajane opreme.

Stanje projekta

Na čakanju.



OB181-07-0010 Nakup avdiovizualne opreme	500,00 €
---	-----------------

Namen in cilj

Za nemoteno delovanje avdiovizualne opreme se načrtujejo sredstva v višini 500,00 €.

Stanje projekta

Na čakanju.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	13.456,00 €
--	--------------------

OB181-07-0014 Nakup opreme za požarno varnost	6.000,00 €
--	-------------------

Namen in cilj

Zbrana sredstva požarne takse se bodo namenila za nakup gasilske opreme.

Stanje projekta

Na čakanju.

OB181-07-0015 Investicijsko vzdrževalna dela v GD	6.000,00 €
--	-------------------

Namen in cilj

Sredstva se namenijo za obnovo sanitarnih prostorov, menjavo ploščic, menjavo vhodnih vrat.

Stanje projekta

Na čakanju.

OB181-07-0016 Nakup opreme za reševanje	1.456,00 €
--	-------------------

Namen in cilj

Sredstva se namenijo za nakup gasilske opreme.

Stanje projekta

Na čakanju.

Stanje projekta

V izvajanju

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	989.674,67 €
---	---------------------

OB181-14-0004 Projekti (ulice, ceste, križišča, pločniki)	3.000,00 €
--	-------------------

Namen in cilj

Podlaga za izvedbo projektov je ustrezna projektna dokumentacija (PZI, PGD, IP, DIIP, IDZ,...). Za izdelavo le-teh je v letu 2023 planirana poraba v višini 3.000 € .

Stanje projekta

Na čakanju.

OB181-18-0013 Kolesarske povezave na območju ORP Slovenske gorica	471.675,00
--	-------------------

Namen in cilj

Na osnovi Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 (OP EKP) , Regionalnega razvojnega programa (RRP) Podravske razvojne regije 2014-2020 , smo občine



območja Slovenskih goric pripravile projekt »Kolesarske povezave na območju ORP Slovenske gorice«. Projekt bo sofinanciran s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za infrastrukturo RS in vključenih občin.

S projektom se celovito pristopa k urejanju kolesarske infrastrukture po razgibanem območju Slovenskih goric. Z njim se vzpostavlja možnost varnega prometa s kolesom od doma do delovnega mesta, šole, javnih in poslovnih subjektov v mestnih središčih Lenartu, Ptujju in Mariboru oziroma od doma do točk javnega potniškega prometa. Cilj projekta je, da se čim več dnevnik migracij preusmeri iz avtomobila na kolo in javni potniški promet in se s tem prispeva k zmanjševanju onesnaževanja, večji stopni telesne kondicije in zdravja, posledično pa k večji učinkovitosti in boljšemu počutju prebivalstva na območju.

Prebivalci regije potrebujejo ustrezno urejeno infrastrukturo za lažjo in varnejšo uporabo trajnostnih oblik prevoza ter hojo. Varen dostop do stavb javnega pomena, trgovskih centrov ter postajališč javnega potniškega prometa je ključen za razvoj trajnostne mobilnosti med prebivalstvom. Z ustrezno urejeno infrastrukturo za kolesarje in pešce bi se izboljšali pogoji za varno rekreacijo prebivalcev. Posledično bi se povečala dnevna aktivnost ter zdravje prebivalcev regije. Razdalje med kraji znotraj regije znašajo tudi več kot 5 km, zato slabše fizično pripravljene prebivalci potrebujejo pogoje za izvajanje raznovrstnih oblik e-mobilnosti.

Projekt se navezuje na projekte razvoja turizma, saj bo celostno izboljšanje mobilnosti v regiji imelo pozitivne vplive na razvoj turističnih produktov in turističnih storitev. Regija se bo lahko predstavljala kot turistom prijazna, atraktivna in lahko dostopna.

Projekt presega občinske meje, saj združuje območje treh območnih razvojnih partnerstev in dveh razvojnih regij. Navezuje pa se tudi na že vzpostavljeno kolesarsko mrežo v sosednji Avstriji.

Cilji investicije so:

- izboljšanje mobilnosti in dostopnosti,
- izboljšanje okolja in zdravja prebivalcev regije,
- izboljšanja kakovosti bivanja,
- izboljšanje podobe občin in regije,
- izboljšanje pogojev za razvoj turizma,
- izboljšanje meddržavne, medregijske in regijske povezanosti in celovitosti.

Projekt zajema 19 različnih tras, od teh so prve štiri del državne kolesarske mreže (DKM) in se zanje pričakuje financiranje s strani Ministrstva za infrastrukturo

Stanje projekta

V izvajanju.

OB181-22-0003 Modernizacija ceste RIII-730 Žice – Sveta Ana	100.000,00 €
--	---------------------

Namen in cilj

V skladu s podpisano pogodbo z Ministrstvom za infrastrukturo o izgradnji kolesarske povezave in obnova ceste R3-730/4104 Žice - Sv. Ana -Zg. Ščavnica je sofinancerki delež občine v višini 155.485,34 € (oporne konstrukcije, vodnogospodarska ureditev, vodovod).

Stanje projekta

V izvajanju.

OB181-22-0006 Cesta JP 704-231	300.000,00 €
---------------------------------------	---------------------

Namen in cilj

Občina je pridobila EU sredstva za izgradnjo kolesarskih stez. Glede na stanje ceste in elementov na cestišču (širina ceste 3 m) želimo izvesti rekonstrukcijo in razširitev ceste v celi dolžini kot predvideva



kolesarska steza (3.150 m). Sočasno z gradnjo in rekonstrukcijo ceste, se bo izgradil nov most čez reko Ščavnico pri Rožmanovem mlinu.

Stanje projekta

Na čakanju.

OB181-22-0007 Pločnik Sveta Ana	47.500,00 €
--	--------------------

Namen in cilj

Z rekonstrukcijo RIII-730 skozi center, ki se je zaključila pred leti, se je zgradil nov pločnik na desni strani vozišča (od Grajnera do gostilne Šenk) in delno tudi pločnik na levi strani. Ob takratni izgradnji ni bil rekonstruiran del pločnika pri Uroševiču v dolžini 180 m. Glede na predvideno gradnjo poslovno stanovanjskega objekta, želimo celovito urediti okolico na tem območju, kar pomeni, da planiramo rekonstrukcijo omenjenega pločnika .

Stanje projekta

Na čakanju.

OB181-22-0008 JP 704-342 Ledinek (Markuš)	35.000,00 €
--	--------------------

Namen in cilj

Na navedenem odseku občinske ceste so stroški letnega vzdrževanja ceste visoki. Zato se planirajo sredstva za ureditev ceste; odvodnjavanje za meteorno vodo, navoz tampona in izvedba asfaltne prevleke.

Stanje projekta

Na čakanju.

OB181-23-0002 Kolesarska mreža ob cesti RII-433	20.000,00 €
--	--------------------

Namen in cilj

Občina si prizadeva za izgradnjo kolesarske poti na RII-433 od križišča Žice – Sv. Ana do križišča Trate – Zg. Ščavnica (Nikl) v dolžini 4 km. Želja je, da se kolesarska pot izvede v naslednji perspektivi, zato mora občina predhodno izdelati projektno dokumentacijo, kar je pogoj za potreben pristop k izvedbi kolesarske poti.

Stanje projekta

Na čakanju.

13029004 Cestna razsvetljava	12.000,00 €
-------------------------------------	--------------------

OB181-16-0016 Javna razsvetljava (gradnja)	12.000,00 €
---	--------------------

Namen in cilj

Izboljšanje prometne varnosti, kvalitete bivanja. Določen je prioritetni vrstni red ob upoštevanju zahteve, da se ob novogradnjah izvaja tudi zamenjava obstoječih, neustreznih svetilk in s tem znižanje tokovine. Načrtuje se gradnja javne razsvetljave od nove čistilne naprave do BB Bara.

Stanje projekta

Na čakanju.



15029002 Ravnanje z odpadno vodo	25.000,00 €
---	--------------------

OB181-07-0045 Izgradnja malih ČN-sofinanciranje	15.000,00 €
--	--------------------

Namen in cilj

Načrtovana so sredstva za sofinanciranje izgradnje individualnih ČN v višini 15.000,00 € za leto 2023. Sredstva se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa.

Stanje projekta

Na čakanju

OB181-19-0014 Izgradnja sekundarne kanalizacije	10.000,00 €
--	--------------------

Namen in cilj

Proračunska sredstva bomo namenili za izgradnjo sekundarnih kanalizacijskih vodov v posameznih naseljih, kjer se bo možno priklopiti na javno kanalizacijsko omrežje.

Stanje projekta

V izvajanju.

16039003 Objekti za rekreacijo	5.000,00 €
---------------------------------------	-------------------

OB181-07-0065 Vzdrževanje športnih igrišč	5.000,00 €
--	-------------------

Namen in cilj

Za namen vzdrževanja igrišča z umetno travo se v letu 2023 namenijo sredstva v višini 5.000 €.

Stanje projekta

Na čakanju.

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje	319.664,00 €
--	---------------------

OB181-17-0013 Javna najemna stanovanja	194.451,00 €
---	---------------------

OB181-21-0010 Poslovno stanovanjski objekt	124.212,00 €
---	---------------------

Namen in cilj

Spodbujanje stanovanjske gradnje in s tem zagotoviti stanovanja mladim družinam. Načrtujemo nakup dveh stanovanj v novem večstanovanjskem objektu Krivi Vrh.

Stanje projekta

V izvajanju.

16069001 Urejanje občinskih zemljišč	11.000,00 €
---	--------------------

OB181-07-0081 Geodetske storitve	11.000,00 €
---	--------------------

Namen in cilj

Za ureditev mej na občinskih zemljiščih se zagotovijo sredstva za odmero cest in zemljišč.



Stanje projekta

V izvajanju.

16069002 Nakup zemljišč	20.000,00 €
--------------------------------	--------------------

OB181-07-0071 Nakup zemljišč za gradnjo	20.000,00 €
--	--------------------

Namen in cilj

Načrtovana so sredstva za odkup zemljišč v skladu z načrtom nakupa in prodaje nepremičnega premoženja občine.

Stanje projekta

Na čakanju.

17059001 Lekarniška dejavnost	203.000,00 €
--------------------------------------	---------------------

OB181-22-0004 Lekarna Sveta Ana	203.000,00 €
--	---------------------

Namen in cilj

Svet zavoda Lekarne Maribor je v juniju sprejel sklep o uvrstitvi lekarniške podružnice na Sveti Ani v plan investicij za leto 2022. Podružnična lekarna bo imela svoje prostore v poslovno-stanovanjskem objektu na naslovu Kremberk 36 A, v sedanjih prostorih trgovine Mercator. V ta namen je potrebno prostor od sedanjega lastnika odkupiti in ga ustrezno urediti.

Stanje projekta

Na čakanju.

18059001 Programi športa	87.000,00 €
---------------------------------	--------------------

OB181-22-0011 Nogometno igrišče z umetno travo	67.000,00 €
---	--------------------

Namen in cilj

Zamenjala se bo umetna trava na znanjem nogometne igrišču.

Stanje projekta

V pripravi.

OB181-22-0012 Plezalna stena	20.000,00 €
-------------------------------------	--------------------

Namen in cilj

Montaža plezalne stene se bo izvedla na zunanji oporni zid.

Stanje projekta

V pripravi.

19029001 Vrtci	3.000,00 €
-----------------------	-------------------



OB181-13-0001 Nakup opreme	3.000,00 €
-----------------------------------	-------------------

Namen in cilj

V finančnem načrtu, ki smo ga prejeli s strani šole, se planirajo sredstva za nakup zunanjih igral in sušilnega stroja.

Stanje projekta

Na čakanju.

19039001 Osnovno šolstvo	13.079,00 €
---------------------------------	--------------------

OB181-07-0086 Računalniško opremljanje v OŠ	3.201,00 €
--	-------------------

Namen in cilj

Izboljšanje možnosti izvajanja šolskih aktivnosti, lažji dostop učencem do novih vsebin, novi učni pristopi, po programu OŠ in vrtec Sv. Ana. Načrtujemo nakup ene interaktivne table in tablic.

Stanje projekta

Na čakanju.

OB181-11-0010 Nakup osnovnih sredstev za šolo	9.878,00 €
--	-------------------

Namen in cilj

Namen je ohraniti objekte v dobrem stanju, zato letno namenimo sredstva za investicijsko vzdrževalna dela po programu osnovne šole. V letu 2023 se po planu načrtuje obnova dveh učilnic.

Stanje projekta

Na čakanju.

20029001 Drugi programi v pomoč družini	6.500,00 €
--	-------------------

OB181-13-0010 Finančna spodbuda ob rojstvu otroka	6.500,00 €
--	-------------------

Namen in cilj

Namen je dodeliti sredstva kot finančna spodbuda za novorojenca in s tem povečati nataliteto v občini. Višina spodbude, ki je bila določena z pravilnikom je 250 € .

Stanje projekta

V izvajanju.

20049003 Socialno varstvo starih	250.000,00 €
---	---------------------

OB181-18-0012 Finančna spodbuda ob rojstvu otroka	250.000,00 €
--	---------------------

Namen in cilj

Zagotoviti starejšim višjo kakovost življenja oziroma preživljanja starosti. Starejše vključit v okolje in v način preživljanja časa v dnevnem varstvu in prilagoditi skupini ter tako omogočiti kvalitetno bivanje in oskrbo starejših, vključenih v domsko varstvo.

Stanje projekta

V izvajanju.



20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

500,00 €

OB181-13-0011 Subvencija stanarin

500,00 €

Namen in cilj

Namen je subvencionirati tržno najemnino družini s stalnim prebivališčem na našem območju. Najemnina se plačuje najemodajalcu v skladu z odločbo, ki jo izda CSD Lenart.

Stanje projekta

Na čakanju.

Pripravila:
Stanka Ferš



8

OBČINA SVETA ANA
Občinski svet

Številka: 041-25/2022

Datum: 12.10. 2022

VOLITVE
PREDSTAVNIKA V VOLILNO TELO
ZA VOLITVE ČLANA DRŽAVNEGA SVETA IN ZA DOLOČITEV
KANDIDATA ZA ČLANA DRŽAVNEGA SVETA

PREDLAGATELJ: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

GRADIVI PRIPRAVIL: Občinska uprava

Na podlagi 15. člena Zakona o državnem svetu (Uradni list RS, št. ZDSve, (Uradni list RS, št. 100/05 - uradno prečiščeno besedilo, 94/07 - odl. US, 95/09 - odl. US, 21/13 - ZFDO-F, 81/18 - odl. US) in 15. člena Statuta Občine Sveta Ana (MUV, št. 8/2014) ter Pravil za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve državnega sveta in določitev kandidata za člana državnega sveta (Uradni list RS, št. 86/2022) Občinski svet občine Sveta Ana izvede postopek izvolitve predstavnika za volitve kandidata za volitve predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega sveta in določitve kandidata za člana državnega sveta.

Predlog

Na podlagi 15. člena Zakona o državnem svetu (Uradni list RS, št. ZDSve, (Uradni list RS, št. 100/05 - uradno prečiščeno besedilo, 94/07 - odl. US, 95/09 - odl. US, 21/13 - ZFDO-F, 81/18 - odl. US) in 15. člena Statuta Občine Sveta Ana (MUV, št. 8/2014) ter Pravil za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve državnega sveta in določitev kandidata za člana državnega sveta (Uradni list RS, št. 86/2022) Občinski svet občine Sveta Ana na 20. redni seji, dne.....2022 izvolil

Predstavnika

za volitve predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega sveta v 8. volilni enoti

1. Predstavnik Občine Sveta Ana – elektor v volilno telo 8. volilne enote za izvolitev člana Državnega sveta je:

OBRAZLOŽITEV

Državna volilna komisija je pozvala občine, da v skladu z Zakonom o državnem svetu in na podlagi lastnih pravil izvolijo svoje predstavnike v volilna telesa za volitve članov državnega sveta ter določijo kandidate za člane državnega sveta.

V skladu z določili Pravil za volitve predstavnikov v volilo telo za volitve člana državnega sveta in za določitev kandidata za člana državnega sveta je, da je potrebno predloge z osebnimi podatki kandidatov za elektorje oz. za člane državnega sveta vložiti najpozneje 40 dni pred dnem glasovanja. Za dan glasovanja je določen datum, sreda, 23. novembra 2022.

Rok za oddajo predlogov je določen na 13. oktober 2022 do 12. ure. Predlogi se oddajo Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Komisija pripravi seznam predlaganih kandidatov po abecednem vrstnem redu posebej za elektorja in posebej za člana državnega sveta. Predlogi morajo vsebovati soglasje kandidatov.

Občina Sveta Ana ima enega elektorja.

Do priprave gradiva rok za oddajo še ni potekel.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja se bo sestala do same seje občinskega sveta.

Pripravila:

Renata Trajbar Kurbus



OBČINA SVETA ANA

Občinski svet

9

Številka: 041-29/2022

Datum: 12. 10. 2022

PREDLOG

SKLEPA O DELNI POVRNITVI STROŠKOV VOLILNE KAMPANJE ZA LOKALNE VOLITVE V OBČINI SVETA ANA

PREDLAGATELJ: Župan Občine Sveta Ana

GRADIVO PRIPRAVIL: Občinska uprava Občine Sveta Ana

PREDLOG SKLEPA:

Na podlagi 23. in 28. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 - ZPolS-D, 105/08 - odl. US, 11/11, 28/11 - odl. US, 98/13, 8/15, 6/18 - odl. US) in 15. člena Statuta Občine Sveta Ana (MUV, št. 8/a2019), se sprejme sklep, kot je predložen.

Na podlagi 23. in 28. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 - ZPolS-D, 105/08 - odl. US, 11/11, 28/11 - odl. US, 98/13, 8/15, 6/18 - odl. US) in 15. člena Statuta Občine Sveta Ana (MUV, št. 8/2019), je Občinski svet Občine Sveta Ana na svoji redni seji, dne2022 sprejel

**SKLEP
O DELNI POVRNITVI STROŠKOV VOLILNE KAMPANJE
ZA LOKALNE VOLITVE V OBČINI SVETA ANA**

1. člen

S tem sklepom se določajo upravičenci in kriteriji za delno povrnitev stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v letu 2022 v Občini Sveta Ana (v nadaljevanju: občina).

2. člen

Stroški volilne kampanje za volitve v občinski svet in volilne kampanje za volitve župana ne smejo preseči zneskov, ki jih določa zakon, ki ureja volilno kampanjo.

Stroški volilne kampanje za volitve v občinski svet ne smejo preseči 0,40 € na posameznega volilnega upravičenca v občini.

Stroški volilne kampanje za volitve župana ne smejo preseči 0,25 € na posameznega volilnega upravičenca v občini.

Če pride do drugega kroga glasovanja, se stroški volilne kampanje za kandidata, ki na tem glasovanju kandidira, lahko povečajo še za 0,15 € na posameznega volilnega upravičenca v občini.

3. člen

Organizatorji volilne kampanje list kandidatov za člane občinskega sveta, katerim so pripadli mandati za člane občinskega sveta, imajo pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 0,33 € za vsak dobljeni glas.

Skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila, ki ga organizator v roku, ki ga določa zakon, predloži občinskemu svetu občine in računskemu sodišču.

4. člen

Organizatorji volilne kampanje za župana, ki so dosegli najmanj 10 % od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, imajo pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 0,12 € za vsak dobljeni glas.

Če pride na volitvah za župana do drugega kroga glasovanja, sta kandidata, ki kandidirata v drugem krogu, upravičena do povračila stroškov le na osnovi dobljenih glasov v drugem krogu glasovanja za župana.

Skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila, ki ga organizator volilne kampanje v roku, ki ga določa zakon, predloži občinskemu svetu in računskemu sodišču.

5. člen

Organizatorjem volilne kampanje iz 3. in 4. člena tega sklepa se na njihovo zahtevo povrnejo stroški volilne kampanje iz proračuna občine v roku 30 dni po predložitvi poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.

6. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po sprejetju na občinskem svetu in se objavi v Medobčinske uradnem vestniku.

Številka: 041-29/2022
Sv. Ana v Slov. gor., dne

Župan Občine Sveta Ana
Silvo Slaček

OBRAZLOŽITEV

Zakon o volilni in referendumski kampanji (ZVRK, Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 - ZPoIS-D, 105/08 - odl. US, 11/11, 28/11 - odl. US, 98/13, 8/15, 6/18 - odl. US) določa, da lokalna skupnost določi višino delnega povračila stroškov organizatorjev volilne kampanje. Lokalna skupnost lahko določi, da pripada delno povračilo stroškov samo organizatorjem volilne kampanje, ki so jim pripadli mandati v predstavniškem organu lokalne skupnosti, in samo organizatorjem volilne kampanje za individualni organ lokalne skupnosti, katerih kandidati so dosegli določen odstotek od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, pri čemer odstotek, ki ga določi lokalna skupnost, ne sme presegati 10%.

Višina delnega povračila stroškov organizatorjem volilne kampanje na volitvah za člane v predstavniških organih lokalnih skupnosti ne sme presegati višine povračila za dobljeni glas organizatorjem volilne kampanje za poslance državnega zbora. Višina delnega povračila stroškov organizatorjem volilne kampanje za individualne organe lokalnih skupnosti ne sme presegati višine povračila za dobljeni glas organizatorjem volilne kampanje za predsednika republike. Če pride na volitvah za individualni organ lokalne skupnosti do drugega kroga glasovanja, sta kandidata, ki kandidirata v drugem krogu, upravičena do povračila stroškov le na osnovi dobljenih glasov v tem krogu.

Občinskemu svetu predlagamo sprejem sklepa, kot je predložen.



10

OBČINA SVETA ANA
Občinski svet

Številka: 478-26/2022
Datum: 12. 10. 2022

**PREDLOG
SKLEPA O
UKINITVI STATUSA GRAJENO JAVNO DOBRO**

v katastrski občini 514 – KRIVI VRH

- **parcela št. 185/21 (ID 7270492) v izmeri 18 m²**

PREDLAGATELJ: Župan Občine Sveta Ana

GRADIVO PRIPRAVIL: Občinska uprava Občine Sveta Ana

PREDLOG SKLEPA:

Na podlagi 247. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, 175/20 - ZIUOPDVE, 199/21 - ZUreP-3) in določil Statuta Občine Sveta Ana (MUV, št. 8/2019) se sprejme sklep, kot je predložen.

Predlog

Na podlagi 247. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, 175/20 - ZIUOPDVE, 199/21 - ZUreP-3) in določil Statuta Občine Sveta Ana (MUV, št. 8/2019), je občinski svet Občine Sveta Ana na svoji redni seji, dne2022 sprejel

S K L E P **o ukinitvi statusa grajeno javno dobro**

1. člen

S tem sklepom se ukine status grajeno javno dobro nepremičninam:

v katastrski občini 514 – KRIVI VRH

- **parcela št. 185/21 (ID 7270492) v izmeri 18 m²**

vpisane v zemljiški knjigi kot grajeno javno dobro lokalnega pomena v lasti občine Sveta Ana, Sveta Ana v Slov. gor. 17, 2233 Sveta Ana, matična št.: 1332074, do celote.

2. člen

Po uveljavitvi tega sklepa Občinska uprava občine Sveta Ana po uradni dolžnosti izda odločbo o ukinitvi statusa grajeno javno dobro lokalnega pomena za nepremičnini iz 1. člena tega sklepa.

3. člen

Ta sklep se objavi v Medobčinskem uradnem vestniku in začne veljati naslednji dan po objavi.

Številka: 478 -26/2022

Sveta Ana v Slov. gor., dne 2022

Silvo SLAČEK, dipl. ekon., inž. gr.
Župan

OBRAZLOŽITEV

Zemljišči v k. o. 514 – Krivi Vrh, parc. št. 185/21 je na podlagi Odločbe o podelitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena Občine Sveta Ana številka 47801-001/2008 z dne 21. 4. 2008 grajeno javno dobro lokalnega pomena. Zaznamba je vpisana v zemljiški knjigi.

V skladu z določili Zakona o urejanju prostora – ZUreP se objektu oziroma delu objekta, ki ima pridobljen status grajenega javnega dobra lokalnega pomena, takšen status lahko odvzame z odločbo, ki jo na podlagi sklepa pristojnega občinskega organa po uradni dolžnosti izda tisti upravni organ, ki ji je status podelil.

Predmetno zemljišče v naravi predstavlja del občinske lokalne ceste LC 203 101 Sv. Ana - Ledinek.

Po sprejetju sklepa občinska uprava občine Sveta Ana izda ustrezno upravno odločbo, po pravnomočnosti le-te se bo v zemljiški knjigi izbrisala zaznamba javnega dobra za zgoraj navedeno zemljišče.

Zemljišče bo predmet menjalne pogodbe. S pogodbo se bo uredilo zemljiškknjižno stanje z dejanskim.


Za podpis pogodbe je pooblaščen župan občine Sveta Ana.

Vsled navedenega občinskemu svetu predlagamo, da sprejme sklep, kot je predložen.

Pripravila:

Renata Trajbar Kurbus

Za etni prikaz



LEGENDA:

Parcele



St.

0 20 m

merilo 1: 473

0 10 cm

referen na linija

OZNA ENA PARCELA: katastrska ob ina: 514-KRIVI VRH, parcela: 185/21

https://www.geoprostor.net/piso_int/; as izpisa: sreda, 12. oktober 2022 15:28:13; uporabnik: tajnik@sv-ana.si
Numeri no merilo je veljavno, e znaša dolžina referen ne linije 10 cm. Grafi no merilo je veljavno v vsakem primeru.

© PISO - OB INA SVETA ANA



11

OBČINA SVETA ANA
Občinski svet

Številka: 03202-1/2018
Datum: 12. 10. 2022

POBUDE IN VPRAŠANJA
ČLANOV OBČINSKEGA SVETA
OBČINE SVETA ANA