

KANAL P1

ŠT. PROF IN RAZDALJA	J1	9.10	J2 5.80 J3
KOTA TERENA V OSI	353.84	353.65	353.69
GLOBINA	2.84	2.75	2.87
VRSTA CEVI	PVC Ø150cm L=9. 10m I=0.90%		PVC Ø150cm L=5.80m I=1.03%
KOTA NIVELETE DNA	351.00 351.00	350.90 350.90	350.82 350.82
STACIONAŽA	0.00	9.10	14.90

proplus

inženiring, projektiranje d.o.o.
Strma ulica 8 2000 Maribor tel. 02 250 41 10,
fax 02 250 41 35, e-mail: proplus@proplus.si
IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA: - 675-1261

št. projekta
06 / PZI / 2016
št. načrta
16 / PZI / OKI2016

investitor	OBČINA SVETA ANA Sv. Ana v Slovenskih goricah 17 2233 Sv. Ana v Slovenskih goricah		
objekt	DOZIDAVA VRTCA		
vrsta projekta	PZI	faza	OKOLJE
načrt	VZDOLŽNI PROFIL KANALA P1	merilo	1:200
odgovorni vodja proj.	EDIS MIRALEM u.dipl. ing arh.		
reg.št.ZAPS	A-0186		
odgovorni projektant faze	ANTON ŽIŽEK, grad.teh.		
reg.št.ZAPS	G-9446		
datum	NOVEMBER 2016	list št.	06